

编号：2023JG-0401-035

东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段

招 标 控 制 价

编制单位：东莞市恒业工程咨询有限公司

编制时间：2023年4月



东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段

招标控制价

招标控制价：（小写）：141,174,406.74 元

（大写）：壹亿肆仟壹佰壹拾柒万肆仟肆佰零陆元柒角肆分

招 标 人：



工程造价
咨询企业：

东莞市恒业工程咨询有限
公司



法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2023年4月20日

复核时间：

2023年4月20日

编制说明

一、工程概况：

东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段。根据东莞市水务发展“十四五”规划，2021-2025年计划全市更新改造供水管网不少于2500公里，结合《东莞市城镇供水专项规划（2015-2030）》中漏损率、管网改造更新的要求和东莞市区东城街道管网的情况，目前镇街内的供水管网建成年代久远，部分管材因自身的缺陷，管道老化现象严重，管网漏损率较高，难以符合国家制定的漏损率标准。因此，本项目优先对东城街道漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，包括配套建设DMA分区计量、水质等相关监测设备以及阀门井等附属设施。

二、编制依据：

1、本工程根据2023年4月图纸及相关资料进行编制。

2、广东省建设工程计价依据：根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、广东省建设工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：（广州市详《穗建筑〔2019〕478号》文件）（东莞市详《东建价〔2019〕4号》文件）。

4、绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明。

5、人工费用：（东建价〔2022〕1号）自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、计价税金：《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）文件及东建价〔2019〕5号文件进行计算，税金按9%计取。

7、预算包干费：按各专业费率计取。

8、主要建筑材料价格采用《东莞建设工程造价信息》2023年3月（月刊）材料参考价格及东莞建设工程造价管理站网上公布的东莞市主要材料价格参考信息（2023年3月下半月），缺项部分按《广材信息价》及市场价。

三、其他说明：

1. 土石方运距以30km计算。

2. 消纳费按28元/m³计算。

3. 水表及流量计（含压力监测）为甲供材料。

4. 表后管按表后1m，材质为PVC考虑。

5. 绿化带恢复暂按恢复台湾草，养护期一年计算。

6. 地砖停车场做法按照青石板面砖做法计算，侧石按不考虑。

7. 人行道砖做法按照花岗岩人行道面砖计算；侧石按单边计算以及做法按照花岗岩侧石。

8. 巷道道路施工围挡按照管线长度单边考虑，除巷道外道路按照管线长度两边考虑。

9. 本次预算不包括图纸未明确内容。

工程项目总价表

工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			含税不含单列费	绿色施工安全防护措施费	人工费
1	东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段-市政、社区道路	93,965,541.57	84,919,242.54	9,046,299.03	14,452,161.97
1.1	温塘社区-1片区-市政、社区道路	1,440,068.62	1,247,995.15	192,073.47	202,476.13
1.2	温塘社区-2片区-市政、社区道路	5,182,829.38	4,571,068.81	611,760.57	745,707.52
1.3	温塘社区-3片区-市政、社区道路	5,285,075.12	4,573,728.24	711,346.88	774,548.51
1.4	温塘社区-4片区-市政、社区道路	6,403,133.76	5,534,286.25	868,847.51	914,084.68
1.5	温塘社区-5片区-市政、社区道路	9,683,931.64	8,730,928.68	953,002.96	1,580,102.74
1.6	温塘社区-6片区-市政、社区道路	891,426.98	754,632.59	136,794.39	125,297.87
1.7	温塘社区-7片区-市政、社区道路	1,700,978.43	1,463,825.74	237,152.69	221,431.68
1.8	主山社区-市政、社区道路	34,408,870.61	32,121,652.04	2,287,218.57	5,561,458.45
1.9	上桥社区-市政、社区道路	4,637,295.57	4,174,545.24	462,750.33	766,708.55
1.10	下桥社区-市政、社区道路	884,162.18	800,841.25	83,320.93	152,972.18
1.11	桑园社区-市政、社区道路	6,897,167.37	6,020,293.99	876,873.38	994,483.60
1.12	鳌头社区-市政、社区道路	3,450,902.48	3,122,856.59	328,045.89	535,585.99
1.13	同沙社区-市政、社区道路	13,099,699.43	11,802,587.97	1,297,111.46	1,877,304.07
2	东莞市供水管网更新改造一期工程-东城标段-巷道	47,208,865.17	43,409,073.75	3,799,791.42	8,838,028.96
2.1	温塘社区-1片区-巷道	606,391.58	558,697.75	47,693.83	106,028.87
2.2	温塘社区-2片区-巷道	5,002,333.47	4,643,261.70	359,071.77	826,722.66
2.3	温塘社区-3片区-巷道	922,733.33	855,089.53	67,643.80	160,850.03
2.4	温塘社区-4片区-巷道	3,908,033.03	3,593,933.96	314,099.07	706,763.41
2.5	温塘社区-5片区-巷道	4,799,010.09	4,377,723.03	421,287.06	911,231.76
2.6	温塘社区-6片区-巷道	7,979,941.14	7,364,886.75	615,054.39	1,553,609.27
2.7	温塘社区-7片区-巷道	3,142,751.60	2,915,785.09	226,966.51	556,108.15
2.8	主山社区-巷道	6,123,327.10	5,699,387.57	423,939.53	1,093,485.03
2.9	上桥社区-巷道	2,277,311.43	2,074,625.33	202,686.10	437,504.42
2.10	下桥社区-巷道	2,976,336.67	2,685,579.29	290,757.38	620,723.43
2.11	桑园社区-巷道	3,955,062.34	3,561,493.48	393,568.86	836,187.64
2.12	大王州社区-巷道	2,249,695.81	2,018,062.73	231,633.08	448,186.97
2.13	鳌头社区-巷道	749,979.13	709,597.21	40,381.92	139,361.18
2.14	同沙社区-巷道	2,515,958.45	2,350,950.33	165,008.12	441,266.14
合计		141,174,406.74	128,328,316.29	12,846,090.45	23,290,190.93

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1095742.84
1.1	温塘1片区				1095742.84
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		210427.00
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		192073.47
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		18353.53
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		18353.53
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		14994.03
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		14994.03
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		1321163.87
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	118904.75
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		1247995.15
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		1440068.62
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		202476.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘1片区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003051	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	223.22	224.32	50072.71
		分部小计					50072.71
		PE给水管					
2	040501004098	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	63.13	32.66	2061.83
3	040501004099	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1355.99	70.72	95895.61
		分部小计					97957.44
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
4	040502001244	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	593.61	593.61
5	040502001245	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
6	040502001246	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	585.89	2343.56
本页小计							151409.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040502001247	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	723.75	723.75
8	040502001248	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1371.04	2742.08
9	040502001249	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: De110×DN63 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	342.91	342.91
10	040502001250	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	285.56	285.56
		分部小计					7473.98
		PE管配件					
11	040502003216	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	19.71	236.52
12	040502003217	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	28	55.01	1540.28
13	040502003218	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	7	15.85	110.95
14	040502003219	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	226	38.81	8771.06
15	040502003220	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	56	54.79	3068.24
16	040502003221	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	61.45	184.35
本页小计							18005.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040502003222	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	4	71.3	285.2
18	040502003223	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	1	23.09	23.09
19	040502003224	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	3	71.3	213.9
20	040502003225	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	4	29.48	117.92
		分部小计					14551.51
		附件					
21	040503002026	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	62.76	921.66	57843.38
22	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	6.95	379.35	2636.48
		分部小计					60479.86
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
23	040504001109	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	2	1716.71	3433.42
24	040504001110	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	6	3721.41	22328.46
本页小计							86881.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040504002012	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN200 4. 含防水套管	座	1	9535.42	9535.42
26	040504002013	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN200	座	1	7244.26	7244.26
		分部小计					42541.56
		阀门					
27	040502005219	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	2	183.31	366.62
28	040502005220	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	6	485.19	2911.14
29	040502005221	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	1	1091.73	1091.73
		分部小计					4369.49
		附件					
30	040502006099	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	8	167.44	1339.52
		分部小计					1339.52
		附属工程					
		管道保护					
31	040501014014	管道保护	1. 名称:管道保护	处	42	72.55	3047.1
32	040501002031	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管DN100 2. 接口方式:焊接接口	m	18	66.29	1193.22
		分部小计					4240.32
		接驳现状消防栓					
33	040504001111	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN100	座	4	3721.41	14885.64
本页小计							41614.65

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
34	040501004100	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	18	70.72	1272.96
35	040502003226	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接	个	4	71.3	285.2
36	040504001112	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	4	716.99	2867.96
37	040502005222	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4	485.19	1940.76
38	040502001251	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	310.93	1243.72
39	040502001252	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
40	040502001253	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
41	040501003052	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	4	137.32	549.28
42	040503002027	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.08	929.77	74.38
		分部小计					25404.38
		新旧管接驳					
43	040501014015	新旧管接驳 DN400	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:混凝土管DN400	处	2	19.98	39.96
本页小计							10558.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	041001006046	拆除混凝土管道 DN200	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN200	m	12	39.11	469.32
45	040502001254	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	516.46	1032.92
46	040502001255	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	659.2	659.2
47	040502001256	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	835.67	835.67
		分部小计					3037.07
		管道地面标识					
48	050307009014	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	349	36.7	12808.3
		分部小计					12808.3
		仪表安装					
49	030601004013	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
50	040502005223	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	2	1091.73	2183.46
51	040502006100	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN200	个	4	155.04	620.16
52	040502005224	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN200	个	1	2561.32	2561.32
		分部小计					5720.08
		土石方工程					
53	040101002020	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	752.03	9.74	7324.77
54	040201020039	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	133.22	305.84	40744
本页小计							69594.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
55	040201020040	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	15. 41	305. 84	4712. 99
56	040103001014	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	376. 47	191. 5	72094. 01
57	040103002073	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	752. 03	73. 14	55003. 47
58	040103002074	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	752. 03	28	21056. 84
		分部小计					200936. 08
		现状路面破除修复					
		次干道混凝土					
59	041001001072	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1621	5. 19	8412. 99
60	041001003021	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	472. 21	71. 08	33564. 69
61	040203007038	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	472. 21	180. 62	85290. 57
62	040202015032	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	472. 21	96. 85	45733. 54
63	040202015033	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	472. 21	90. 06	42527. 23
64	040202001032	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	472. 21	2. 43	1147. 47
65	040103002075	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	141. 66	28	3966. 48
		分部小计					220642. 97
		人行道					
66	041001002010	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	415. 92	8. 97	3730. 8
67	041001003022	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	415. 92	39. 29	16341. 5
68	040204004013	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	831. 84	10. 26	8534. 68
69	040204002019	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	415. 92	228. 83	95174. 97
本页小计							497292. 23

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1058.48	1058.48
1.1.1	041101005014	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	8	132.31	1058.48
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	149781.41	149781.41
1.5.1	粤050401008014	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	3284.68	45.60	149781.41
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							150839.89
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	18353.53	18353.53
2.6.1	041102031015	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	143.64	45.11	6479.60
2.6.2	041102002014	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	13.57	47.77	648.24
2.6.3	041102034014	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	10.72	90.45	969.62
2.6.4	041102035008	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	123.16	68.97	8494.35
2.6.5	041102036027	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	2.51	291.32	731.21
2.6.6	041102036028	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	1.77	582.21	1030.51
小 计							18353.53
本页小计							169193.42
合 计							169193.42

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	14994.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			14994.03	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	72939.09	1.07
2	00010010@1	人工费		元	78872.19	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	43.09	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.40	0.44
3	03139281	钢锯条		条	1.00	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	23.80	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	11.46	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	23.80	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	0.03	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.00	0.91
9	24330010	警示带		m	1437.12	1.83
10	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	3017.95	2.20
11	14350630	脱模剂		kg	44.53	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	40.36	2.54
13	13350020	防水粉		kg	13.71	2.88
14	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.58	3.09
15	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.77	3.09
16	14390070@1	氧气		m3	9.27	3.64
17	14390070	氧气		m3	13.91	3.64
18	02330010	草袋		个	105.89	3.76
19	34110010@1	水		m3	148.51	3.80
20	34110010	水		m3	261.92	3.80
21	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	7.20	4.20
22	01000001	型钢	综合	kg	124.07	4.29
23	01130002	扁钢	综合	kg	8.00	4.47
24	13410010	嵌缝料		kg	13.39	4.50
25	01290003	钢板	综合	kg	41.69	4.50
26	01290003@2	钢板	综合	kg	24.38	4.50
27	01210001	角钢	综合	kg	0.40	4.53
28	01210001@1	角钢	综合	kg	0.80	4.53
29	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	9.06	4.89
30	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	21.43	4.89

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	35010010	钢模板		kg	109.27	5.44
32	03010430	六角螺栓	综合	kg	10.41	5.80
33	14330250	三氯乙烯		kg	0.28	5.88
34	03214046	零星卡具		kg	36.98	5.96
35	13110040	热熔标线涂料		kg	592.46	6.20
36	02270020	白布		kg	3.04	6.23
37	02270020@1	白布		kg	0.12	6.23
38	03019001	圆钉	综合	kg	54.12	6.37
39	02270001@1	棉纱		kg	0.11	7.06
40	02270001	棉纱		kg	0.18	7.06
41	03139121	合金钢钻头	综合	个	34.90	7.27
42	14390100@1	乙炔气		kg	3.09	7.92
43	14390100	乙炔气		kg	4.62	7.92
44	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.66	7.95
45	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	3.65	8.04
46	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	1.32	8.14
47	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	0.66	8.14
48	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	10.66	8.14
49	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.55	8.19
50	02290110	油麻丝		kg	7.34	8.91
51	02290110@1	油麻丝		kg	4.88	8.91
52	13010530	热塑标线底漆		kg	20.67	9.90
53	14070050	机油	综合	kg	0.09	10.46
54	14390080	液化石油气		m3	19.09	10.64
55	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	7.65	10.94
56	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	24.64	10.94
57	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.68	11.43
58	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	2.47	12.23
59	02290050	麻绳		kg	0.03	17.62
60	13030240	厚漆		kg	0.64	19.32
61	13030240@1	厚漆		kg	0.68	19.32
62	14350490	漂白粉	综合	kg	3.20	25.60
63	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.19	27.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	17030050	镀锌钢管	DN50	m	16.98	29.65
65	14090040	润滑脂		kg	2.84	35.34
66	14090040@1	润滑脂		kg	2.66	35.34
67	04070045	石粉渣		m3	504.47	124.43
68	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.17	159.74
69	04030023	中粗砂	回填	m3	187.87	193.60
70	04050002	碎石		m3	134.57	225.80
71	04050015@1	碎石	30~50	m3	1.75	225.80
72	04050040	碎石	40	m3	3.71	225.80
73	04050050	碎石	80	m3	7.09	225.80
74	04050005	碎石	20~40	m3	141.51	225.80
75	03139291	钢锯片	Φ 300	片	7.13	395.16
76	04130001	标准砖	240×115×53	千块	35.22	407.77
77	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	19.27	495.20
78	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	127.02	532.30
79	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	38.08	540.33
80	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	105.96	583.46
81	35030070	木脚手板		m3	0.02	1089.73
82	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
83	35030080	木支撑		m3	1.62	1304.95
84	35030060	木脚手杆		m3	0.01	1310.30
85	05030060	板枋材	综合	m3	1.98	1803.79
86	01010125@3	螺纹钢筋	Φ 10~25	t	0.33	4223.80
87	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	1.64	4223.80
88	01000010	型钢	综合	t	4.93	4291.13
89	17010050	焊接钢管	综合	t	0.07	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	4061.96	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	224.40	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	331.17	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3735.29	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	14.83	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	48.02	8.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
7	99450670@2	汽油	(机械用) 国III93#	kg	149.00	8.79
8	00010003	机上人工		工日	17.24	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	145.45	246.10
	主材					
1	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.52	10.80
2	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	349.00	12.00
3	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	0.69	15.18
4	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	24.72	15.18
5	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	2.06	15.18
6	02050001@18	T型胶圈 DN100		个	2.06	15.18
7	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	7.00	15.85
8	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	63.13	19.25
9	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	12.00	19.71
10	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	1.00	23.09
11	02050001@39	T型胶圈 DN200		个	38.39	23.69
12	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	12.36	23.69
13	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
14	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	4.00	29.48
15	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	226.00	38.81
16	17010100@1	钢管 DN100		m	18.22	47.51
17	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1373.99	54.00
18	补充主材002@43	PE异径三通 De110×63		个	56.00	54.79
19	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	28.00	55.01
20	补充主材002@44	PE异径三通 De110×90		个	3.00	61.45

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
21	02050001@24	T型胶圈 DN400		个	4.12	62.19
22	补充主材001	PE同径三通 De110		个	4.00	71.30
23	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	7.00	71.30
24	01290303@1	夹心彩钢板		m2	802.78	103.24
25	18000001@109	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	8.00	105.88
26	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	1.00	105.88
27	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	2.00	109.61
28	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	4.00	113.82
29	18000001@108	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	4.00	131.25
30	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	844.32	136.21
31	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	2.00	159.29
32	18000001@44	球墨铸铁异径三通 De110×DN63		个	1.00	163.23
33	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	1.00	164.90
34	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	2.00	164.90
35	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	424.24	185.01
36	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	4.00	189.70
37	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	223.22	190.78
38	03230023	铸铁闸阀套筒		个	4.00	202.27
39	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	1.00	226.10
40	18010200@14	球墨铸铁马鞍三通 DN150×DN100		个	2.00	259.19
41	04270160	混凝土垫块		m3	0.01	277.60
42	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93
43	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	4.00	369.48

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-市政、社区道路

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		4018929.25
1.1	温塘2片区				4018929.25
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		680197.39
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		611760.57
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		68436.82
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		68436.82
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		55762.70
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		55762.70
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4754889.34
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	427940.04
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4571068.81
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		5182829.38
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		745707.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘2片区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003053	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1330.45	168.96	224792.83
2	040501003054	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1291.65	224.32	289742.93
		分部小计					514535.76
		PE给水管					
3	040501004101	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	69.46	17.65	1225.97
4	040501004102	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	280.07	32.66	9147.09
5	040501004103	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	228.18	51.38	11723.89
本页小计							536632.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501004104	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1807.79	70.72	127846.91
		分部小计					149943.86
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
7	040502001257	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	423.53	847.06
8	040502001258	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	593.61	1187.22
9	040502001259	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	8	624.49	4995.92
10	040502001260	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	1051.08	2102.16
11	040502001261	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	1142.62	4570.48
12	040502001262	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	496.33	496.33
13	040502001263	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	745.81	2237.43
14	040502001264	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	339.71	2038.26
本页小计							146321.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040502001265	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	442.51	1770.04
16	040502001266	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	448.02	2688.12
17	040502001267	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	745.57	2982.28
18	040502001268	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN50 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	441.18	441.18
19	040502001269	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	441.18	1764.72
20	040502001270	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	37	457.73	16936.01
21	040502001271	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	23	563.83	12968.09
22	040502001272	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	585.89	1757.67
23	040502001273	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	1017.99	4071.96
		分部小计					63854.93
		PE管配件					
24	040502003227	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	32	10.47	335.04
本页小计							45715.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
25	040502003228	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	125	19. 71	2463. 75
26	040502003229	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	72	36. 4	2620. 8
27	040502003230	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	7	55. 01	385. 07
28	040502003231	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	1	16. 14	16. 14
29	040502003232	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	6	40. 78	244. 68
30	040502003233	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	29	42. 63	1236. 27
31	040502003234	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	3	19. 77	59. 31
32	040502003235	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	4	38. 56	154. 24
33	040502003236	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	2	54. 79	109. 58
34	040502003237	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	39	61. 45	2396. 55
35	040502003238	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×32 4. 连接形式:热熔连接	个	28	11. 4	319. 2
本页小计							10005. 59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040502003239	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	18	20.23	364.14
37	040502003240	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	18	27.53	495.54
38	040502003241	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	40	29.48	1179.2
		分部小计					12379.51
		附件					
39	040503002028	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	497.58	921.66	458599.58
40	040305001015	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	128.68	379.35	48814.76
		分部小计					507414.34
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
41	040504002014	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN200 4. 含防水套管	座	2	9535.42	19070.84
42	040504001113	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
43	040504001114	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	4	3721.41	14885.64
44	040504001115	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	4	3576.29	14305.16
45	040504001116	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	2	3576.29	7152.58
本页小计							568081.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					58628.59
		阀门					
46	040502005225	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
47	040502005226	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	485.19	1940.76
48	040502005227	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	609.1	1218.2
49	040502005228	排气阀 DN65	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	1332.55	2665.1
50	040502005229	手动闸阀 DN50	1. 名称: 手动闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	183.31	366.62
51	040502005230	手动闸阀 DN65	1. 名称: 手动闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	346.56	693.12
52	040502005231	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	1475.47	2950.94
		分部小计					10286.89
		附件					
53	040502001274	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	424.64	424.64
54	040502001275	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	547.29	547.29
55	040502006101	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150	个	4	117.38	469.52
本页小计							11728.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040502006102	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN75	个	8	64.67	517.36
57	040502006103	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN80	个	2	56.44	112.88
58	040502006104	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100	个	8	69.99	559.92
59	040502006105	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150	个	8	108.01	864.08
60	040502006106	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN200	个	4	155.04	620.16
61	040502006107	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	4	72.13	288.52
62	040502006108	法兰 DN65	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN65	个	4	88.34	353.36
63	040502008001	A型刚性防水套管 DN80	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN80	个	2	256.4	512.8
64	040502008002	A型刚性防水套管 DN100	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN100	个	8	300.66	2405.28
65	040502008003	A型刚性防水套管 DN150	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN150	个	4	353.11	1412.44
		分部小计					9088.25
		附属工程					
		管道拆除					
66	041001011018	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN150	处	1	47.95	47.95
67	041001011019	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200	处	9	63.94	575.46
68	041001011020	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN300	处	4	101.51	406.04
本页小计							8676.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	041001009030	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN100 3. 含废除现状管封堵	座	17	671. 67	11418. 39
70	041001009031	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN150 3. 含废除现状管封堵	座	2	673. 42	1346. 84
71	041001009032	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	3	675. 88	2027. 64
72	041001009033	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN300 3. 含废除现状管封堵	座	1	682. 9	682. 9
73	041001006047	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	385	20. 91	8050. 35
74	041001006048	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	182	20. 91	3805. 62
75	041001006049	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	163	20. 91	3408. 33
76	041001006050	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	2	20. 91	41. 82
77	041001006051	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	31	20. 91	648. 21
78	041001006052	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80	m	49	20. 91	1024. 59
79	041001006053	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100	m	13	20. 91	271. 83
		分部小计					33755. 97
		管道保护					
80	040501014016	管道保护	1. 名称: 管道保护	处	82	72. 55	5949. 1
81	040501002032	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN100 2. 接口方式: 焊接接口	m	54	66. 29	3579. 66
		分部小计					9528. 76
		新旧管接驳					
82	040502001276	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	516. 46	516. 46
83	040502001277	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	5	659. 2	3296
本页小计							46067. 74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
84	040502001278	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	714. 35	2857. 4
85	040502001279	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1105. 26	1105. 26
86	040502001280	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	22	1196. 8	26329. 6
		分部小计					34104. 72
		管道地面标识					
87	050307009015	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	468	36. 7	17175. 6
		分部小计					17175. 6
		仪表安装					
88	030601004014	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料	台	2	355. 14	710. 28
89	040502005232	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	4	1091. 73	4366. 92
90	040502006109	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN200	个	8	155. 04	1240. 32
91	040502005233	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN200	个	2	2561. 32	5122. 64
		分部小计					11440. 16
		土石方工程					
92	040101002021	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	2773. 82	9. 74	27017. 01
93	040201020041	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	483. 59	305. 84	147901. 17
94	040201020042	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	66. 37	305. 84	20298. 6
本页小计							254124. 8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040103001015	回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1293.75	191.5	247753.13
96	040103002077	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	2773.82	73.14	202877.19
97	040103002078	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	2773.82	28	77666.96
		分部小计					723514.06
		现状路面破除修复					
		次干路混凝土路					
98	041001001073	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	5882.76	5.19	30531.52
99	041001001074	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1971.52	71.07	140115.93
100	040203007039	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	1971.52	180.62	356095.94
101	040202015034	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1971.52	96.85	190941.71
102	040202015035	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1971.52	90.06	177555.09
103	040202001033	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1971.52	2.43	4790.79
104	040103002079	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	591.46	28	16560.88
		分部小计					916591.86
		人行道					
105	041001002011	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1252.39	8.97	11233.94
106	041001003023	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1252.39	39.29	49206.4
107	040204004015	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	2066.22	10.26	21199.42
108	040204002021	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	1252.39	228.83	286584.4
109	040204002022	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	1252.39	102.52	128395.02
本页小计							1941508.32

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1720.03	1720.03
1.1.1	041101005015	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	13	132.31	1720.03
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	456693.12	456693.12
1.5.1	粤050401008015	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	10015.2	45.60	456693.12
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							458413.15
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	68436.82	68436.82
2.6.1	041102031016	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	1328.24	45.11	59916.91
2.6.2	041102002015	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	11.36	47.77	542.67
2.6.3	041102034015	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	22.32	90.45	2018.84
2.6.4	041102035009	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	56.96	68.97	3928.53
2.6.5	041102036029	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	4.03	291.32	1174.02
2.6.6	041102036030	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	1.47	582.21	855.85
小 计							68436.82
本页小计							526849.97
合 计							526849.97

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	55762.70	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			55762.70	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	332403.14	1.07
2	00010010@1	人工费		元	225714.56	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	398.47	0.18
2	04010020@2	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	47.60	0.50
3	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	155.46	0.50
4	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	140.00	0.50
5	34110040@1	电		kW·h	6.22	0.62
6	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.00	0.91
7	24330010	警示带		m	2385.50	1.83
8	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	5009.55	2.20
9	14350630	脱模剂		kg	191.85	2.26
10	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	146.48	2.54
11	13350020@1	防水粉		kg	15.00	2.88
12	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.11	3.09
13	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.38	3.09
14	14390070@1	氧气		m3	39.81	3.64
15	14390070	氧气		m3	63.86	3.64
16	02330010	草袋		个	838.42	3.76
17	34110010@3	水		m3	583.73	3.80
18	34110010@1	水		m3	439.23	3.80
19	34110010	水		m3	714.71	3.80
20	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	8.68	4.20
21	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	8.20	4.20
22	01000001	型钢	综合	kg	242.23	4.29
23	01130002	扁钢	综合	kg	26.50	4.47
24	13410010	嵌缝料		kg	7.93	4.50
25	01290003	钢板	综合	kg	142.72	4.50
26	01290003@2	钢板	综合	kg	82.16	4.50
27	01210001@2	角钢	综合	kg	0.80	4.53
28	01210001@1	角钢	综合	kg	0.40	4.53
29	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	16.06	4.89
30	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	37.97	4.89

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	35010010	钢模板		kg	462.84	5.44
32	03010430	六角螺栓	综合	kg	92.83	5.80
33	14330250	三氯乙烯		kg	0.44	5.88
34	13110040	热熔标线涂料		kg	2150.02	6.20
35	02270020	白布		kg	3.95	6.23
36	02270020@1	白布		kg	2.25	6.23
37	03019001	圆钉	综合	kg	296.12	6.37
38	33010285	塑钢踏步		kg	61.51	6.49
39	02270001@1	棉纱		kg	0.53	7.06
40	02270001	棉纱		kg	0.13	7.06
41	03139121	合金钢钻头	综合	个	46.80	7.27
42	14390100@1	乙炔气		kg	13.28	7.92
43	14390100	乙炔气		kg	21.20	7.92
44	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	1.32	7.95
45	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	4.53	8.04
46	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	3.66	8.14
47	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	1.47	8.14
48	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	37.91	8.14
49	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.75	8.19
50	02290110	油麻丝		kg	50.36	8.91
51	02290110@1	油麻丝		kg	24.48	8.91
52	13010530	热塑标线底漆		kg	75.01	9.90
53	14010010@2	清油		kg	0.28	9.96
54	14070050@1	机油	综合	kg	0.18	10.46
55	14390080	液化石油气		m3	69.27	10.64
56	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	69.01	10.94
57	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.42	10.94
58	02010015	橡胶板	4~15	kg	6.91	11.43
59	03010905@1	六角螺栓	M20×85~100	十套	4.94	12.23
60	02290050	麻绳		kg	0.02	17.62
61	13030240	厚漆		kg	0.83	19.32
62	13030240@1	厚漆		kg	2.46	19.32
63	14350490	漂白粉	综合	kg	17.24	25.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.74	27.33
65	17030050	镀锌钢管	DN50	m	51.08	29.65
66	14090040	润滑脂		kg	32.57	35.34
67	14090040@1	润滑脂		kg	9.14	35.34
68	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	2.05	79.77
69	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	79.77
70	04070045@3	原生石粉渣		m ³	4.69	124.43
71	04070045@2	石屑		m ³	103.18	124.43
72	04070045	石粉渣		m ³	1733.63	124.43
73	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.50	159.74
74	04030023	中粗砂	回填	m ³	695.15	193.60
75	04050002	碎石		m ³	561.86	225.80
76	04050005@2	碎石	20~40	m ³	590.82	225.80
77	04050015@1	碎石	30~50	m ³	32.38	225.80
78	04050050@1	碎石	80	m ³	131.25	225.80
79	04050040	碎石	40	m ³	1.78	225.80
80	03139291	钢锯片	Φ300	片	25.88	395.16
81	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	76.12	407.77
82	04130001	标准砖	240×115×53	千块	9.22	407.77
83	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	80.44	495.20
84	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m ³	1.37	528.35
85	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m ³	0.69	528.35
86	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m ³	694.17	532.30
87	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m ³	94.37	540.33
88	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m ³	4.09	552.13
89	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m ³	2.05	552.13
90	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	1.13	563.37
91	80210230@1	普通预拌混凝土	C35	m ³	442.41	583.46
92	35030070	木脚手板		m ³	0.03	1089.73
93	05030320	垫木		m ³	0.00	1208.61
94	35030080	木支撑		m ³	8.39	1304.95
95	35030060	木脚手杆		m ³	0.01	1310.30
96	05010020	松杂原木	综合	m ³	1.79	1803.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	05030060	板枋材	综合	m3	4.23	1803.79
98	01010125@7	三级钢	Φ12~16	t	0.42	4223.80
99	01010125@6	螺纹钢	Φ10~25	t	1.00	4223.80
100	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	1.61	4223.80
101	01000010	型钢	综合	t	15.02	4291.13
102	01170001	工字钢	综合	t	0.44	4340.51
103	17010050	焊接钢管	综合	t	0.14	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	15196.01	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	386.99	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	192.03	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	644.85	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	14290.70	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	28.95	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	184.01	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	202.60	8.79
9	00010003	机上人工		工日	32.25	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	571.25	246.10
	主材					
1	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	69.46	4.88
2	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	32.00	10.47
3	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	3.11	10.80
4	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	28.00	11.40
5	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	468.00	12.00
6	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	1.00	16.14
7	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	228.84	18.98
8	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
9	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	90.64	18.98
10	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	12.36	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
11	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
12	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	280.07	19.25
13	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	125.00	19.71
14	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	3.00	19.77
15	补充主材002@40	PE法兰短管 De63		个	18.00	20.23
16	02050001@40	T型胶圈 DN200		个	222.16	23.69
17	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	96.82	23.69
18	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
19	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
20	补充主材002@41	PE法兰短管 De90		个	18.00	27.53
21	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	40.00	29.48
22	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	228.18	36.20
23	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	72.00	36.40
24	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	4.00	38.56
25	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	6.00	40.78
26	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	29.00	42.63
27	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	28.84	43.68
28	17010100@1	钢管 DN100		m	54.65	47.51
29	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1807.79	54.00
30	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	2.00	54.79
31	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	7.00	55.01
32	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	1.00	56.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
33	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	39.00	61.45
34	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	4.00	72.14
35	20010360@40	PE法兰 DN75		副	4.00	73.14
36	20010360@41	PE法兰 DN50		副	2.00	100.30
37	01290303@1	夹心彩钢板		m2	2447.71	103.24
38	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	2.00	109.61
39	20010360@23	钢板平焊法兰 DN150		副	4.00	120.22
40	18030745@3	PE法兰 DN65		副	2.00	128.44
41	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	2097.21	136.21
42	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	2.00	138.96
43	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1330.45	142.73
44	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	6.00	152.20
45	20010360@37	钢板平焊法兰 DN200		副	6.00	164.90
46	20010360@24	钢板平焊法兰 DN200		副	2.00	164.90
47	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	1277.44	185.01
48	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1291.65	190.78
49	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	4.00	226.10
50	18000001@32	球墨铸铁异径直通 DN200×DN150		个	6.00	231.61
51	18000001@1	球墨铸铁90°弯头 DN150		个	2.00	236.02
52	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	1.00	237.13
53	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	1.00	253.67
54	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	4.00	253.67

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-市政、社区道路

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
55	18010200@14	球墨铸铁马鞍三通 DN150XDN100		个	1.00	259.19
56	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	37.00	270.22
57	19000020@49	QT450球墨铸铁闸阀 DN65		个	2.00	272.86
58	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.03	277.60
59	18000001@51	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	308.82
60	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	1.00	330.88
61	18000001@74	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN80		个	23.00	347.42
62	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200XDN100		个	5.00	352.93
63	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
64	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	3.00	369.48
65	18000001@2	球墨铸铁90°弯头 DN200		个	2.00	377.20
66	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
67	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	8.00	408.08
68	18010200@16	球墨铸铁马鞍三通 DN200XDN150		个	4.00	408.08
69	18000001@60	球墨铸铁异径直通 DN300×DN150		个	4.00	435.65
70	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	13.00	468.99
71	18000001@50	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	3.00	529.40
72	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
73	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m3	12.48	552.13
74	18000001@78	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	4.00	708.07
75	18000001@61	球墨铸铁异径三通 DN300×DN150		个	2.00	741.16

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3969875.87
1.1	温塘3片区				3969875.87
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		820766.83
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		711346.88
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		109419.95
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		109419.95
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		58050.07
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		58050.07
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4848692.77
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	436382.35
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4573728.24
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		5285075.12
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		774548.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘3片区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003055	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1507.05	168.96	254631.17
2	040501003056	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	357.64	224.32	80225.8
3	040501003057	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	6	534.13	3204.78
		分部小计					338061.75
		PE给水管					
4	040501004105	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	766.82	17.65	13534.37
本页小计							351596.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004106	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1629.73	32.66	53226.98
6	040501004107	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	580.92	51.38	29847.67
7	040501004108	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1144.9	70.72	80967.33
		分部小计					177576.35
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
8	040502001281	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	423.53	1694.12
9	040502001282	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	593.61	593.61
10	040502001283	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	388.24	1941.2
11	040502001284	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	7	388.24	2717.68
12	040502001285	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1522.14	1522.14
13	040502001286	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	357.25	357.25
本页小计							172867.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040502001287	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	745.81	745.81
15	040502001288	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	339.71	1019.13
16	040502001289	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	448.02	448.02
17	040502001290	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	28	457.73	12816.44
18	040502001291	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	512.87	1025.74
19	040502001292	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN90 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	563.83	1127.66
20	040502001293	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	585.89	585.89
21	040502001294	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	646.55	646.55
22	040502001295	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	1017.99	4071.96
23	040502001296	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	1095.2	2190.4
24	040502001297	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1169.09	1169.09
本页小计							25846.69

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040502001298	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	359.57	719.14
		分部小计					35391.83
		PE管配件					
26	040502003242	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	156	10.47	1633.32
27	040502003243	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	469	19.71	9243.99
28	040502003244	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	217	36.4	7898.8
29	040502003245	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	16	55.01	880.16
30	040502003246	塑料管管件	1. 类型: 45° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	50.15	601.8
31	040502003247	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	9	10.18	91.62
32	040502003248	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	163	9.52	1551.76
33	040502003249	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	261	15.85	4136.85
34	040502003250	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	126	26.81	3378.06
本页小计							30135.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040502003251	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	200	38.81	7762
36	040502003252	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	36	16.14	581.04
37	040502003253	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	18.54	92.7
38	040502003254	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	9	23.68	213.12
39	040502003255	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	37	40.78	1508.86
40	040502003256	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	42.63	255.78
41	040502003257	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	80	19.77	1581.6
42	040502003258	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	23	29.47	677.81
43	040502003259	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	38.56	231.36
44	040502003260	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	40	52.29	2091.6
45	040502003261	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	54.79	657.48
本页小计							15653.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040502003262	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×32 4. 连接形式:热熔连接	个	10	11.4	114
47	040502003263	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	20	23.09	461.8
48	040502003264	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×90 4. 连接形式:热熔连接	个	10	42.4	424
49	040502003265	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	19	71.3	1354.7
50	040502003266	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	14	20.23	283.22
51	040502003267	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	8	27.53	220.24
52	040502003268	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	13	29.48	383.24
		分部小计					48310.91
		附件					
53	040503002029	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	263.8	921.66	243133.91
54	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	34.36	379.35	13034.47
		分部小计					256168.38
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							259409.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040504001117	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度: C15 商品混凝土 100 厚 4. 砖砌材料品种、规格: MU10 烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法: 详见大样图	座	18	1716.71	30900.78
56	040504001118	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	4	3214.37	12857.48
57	040504001119	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	12	3721.41	44656.92
58	040504001120	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	5	3868.7	19343.5
59	040504001121	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50	座	6	3576.29	21457.74
60	040504002015	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 参照图集: 07MS101-2 134页 3. 阀门规格: DN100 4. 含防水套管	座	2	7208.45	14416.9
61	040504002016	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 参照图集: 07MS101-2 134页 3. 阀门规格: DN150 4. 含防水套管	座	3	8986.87	26960.61
62	040504002017	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 参照图集: 07MS101-2 134页 3. 阀门规格: DN200 4. 含防水套管	座	2	9535.42	19070.84
63	040504002018	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 87页 3. 阀门规格: DN200	座	3	7244.26	21732.78
本页小计							211397.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040504001122	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	6	3576.29	21457.74
		分部小计					232855.29
		阀门					
65	040502005234	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	18	183.31	3299.58
66	040502005235	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4	452.15	1808.6
67	040502005236	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	18	485.19	8733.42
68	040502005237	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	5	878.92	4394.6
69	040502005238	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	3	1091.73	3275.19
70	040502005239	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	6	609.1	3654.6
71	040502005240	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	6	1475.47	8852.82
		分部小计					34018.81
		附件					
72	040502001299	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	316.44	316.44
73	040502001300	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	424.64	1273.92
本页小计							57066.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040502001301	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	547.29	547.29
75	040502006110	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	10	117.38	1173.8
76	040502006111	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	6	167.44	1004.64
77	040502006112	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	48	72.13	3462.24
78	040502006113	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN75	个	10	64.67	646.7
79	040502006114	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN80	个	8	116.84	934.72
80	040502006115	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	24	123.18	2956.32
		分部小计					12316.07
		附属工程					
		管道拆除					
81	041001011021	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN50	处	2	26.37	52.74
82	041001011022	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	5	35.63	178.15
83	041001011023	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN150	处	4	47.95	191.8
84	041001011024	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200	处	1	63.94	63.94
85	041001009034	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN50 3. 含废除现状管封堵	座	6	670.61	4023.66
86	041001009035	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	6	671.67	4030.02
本页小计							19266.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	041001009036	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN150 3. 含废除现状管封堵	座	3	673.42	2020.26
88	041001006054	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	63	20.91	1317.33
89	041001006055	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	69	20.91	1442.79
90	041001006056	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	89	20.91	1860.99
91	041001006057	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40	m	4	20.91	83.64
92	041001006058	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50	m	18	20.91	376.38
93	041001006059	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN80	m	9	20.91	188.19
94	041001006060	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100	m	9	20.91	188.19
		分部小计					16018.08
		管道保护					
95	040501014017	管道保护	1. 名称:管道保护	处	158	72.55	11462.9
96	040501002033	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管DN100 2. 接口方式:焊接接口	m	180	66.29	11932.2
		分部小计					23395.1
		接驳现状消防栓					
97	040504001123	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN100	座	8	3721.41	29771.28
98	040501004109	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	40	70.72	2828.8
99	040502003269	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接	个	8	71.3	570.4
100	040504001124	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	8	716.99	5735.92
本页小计							69779.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
101	040502005241	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	8	485. 19	3881. 52
102	040502001302	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	8	310. 93	2487. 44
103	040502001303	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	8	285. 56	2284. 48
104	040502001304	球墨铸铁管件	1. 名称: 短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	8	285. 56	2284. 48
105	040501003058	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称: 球墨铸铁给水管 2. 型号: K9级 3. 规格: DN100 4. 接口方式: T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	8	137. 32	1098. 56
106	040503002030	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0. 16	929. 77	148. 76
		分部小计					51091. 64
		新旧管接驳					
107	040501014018	新旧管接驳 DN400	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: 混凝土管DN400	处	1	19. 98	19. 98
108	040501014019	新旧管接驳 DN400	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: 钢管DN400	处	1	728. 04	728. 04
109	041001006061	拆除混凝土管道 DN400	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	6	53. 58	321. 48
110	040501014020	新旧管接驳 De110	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: PE管De110	处	2	501. 48	1002. 96
111	040502001305	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	1037. 98	4151. 92
本页小计							18409. 62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	040502001306	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1105.26	1105.26
113	040502001307	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1196.8	1196.8
		分部小计					8526.44
		管道地面标识					
114	050307009016	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	1938	36.7	71124.6
		分部小计					71124.6
		仪表安装					
115	030601004015	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
116	030601004016	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	3	355.14	1065.42
117	030601004017	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
118	040502005242	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	4	485.19	1940.76
119	040502005243	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	6	878.92	5273.52
120	040502005244	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	4	1091.73	4366.92
121	040502006116	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN100	个	8	69.99	559.92
122	040502006117	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN150	个	12	108.01	1296.12
本页小计							89349.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	040502006118	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN200	个	8	155.04	1240.32
124	040502005245	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN100	个	2	1179.77	2359.54
125	040502005246	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN150	个	3	1757.97	5273.91
126	040502005247	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN200	个	2	2561.32	5122.64
		分部小计					29919.63
		土石方工程					
127	040101002022	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	2857.33	9.74	27830.39
128	040201020043	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	521.63	305.84	159535.32
129	040201020044	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	88.9	305.84	27189.18
130	040103001016	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	1136.26	191.5	217593.79
131	040103002081	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	2857.33	73.14	208985.12
132	040103002082	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	2857.33	28	80005.24
		分部小计					721139.04
		现状路面破除修复					
		主干道沥青					
133	041001001075	旧路面机械切缝	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	150.16	4.39	659.2
134	041001001076	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土垫层 2. 厚度: 5cm	m	150.16	5.19	779.33
135	041001001077	拆除沥青面层	1. 材质: 沥青面层 2. 厚度: 10cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	40.28	19.65	791.5
136	041001003024	拆除混凝土基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	40.28	95.52	3847.55
137	040203006015	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度: 4cm	m2	40.28	57.46	2314.49
本页小计							743527.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	040203006016	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	40.28	74.58	3004.08
139	040201021008	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	40.28	16.81	677.11
140	040203003008	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	80.56	2.14	172.4
141	040203007040	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	40.28	206.94	8335.54
142	040202015036	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	40.28	96.85	3901.12
143	040202015037	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	40.28	90.06	3627.62
144	040202001034	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	40.28	2.43	97.88
145	040103002083	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	20.14	28	563.92
		分部小计					28771.74
		主干道混凝土					
146	041001001078	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1160.62	5.19	6023.62
147	041001003025	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	356.5	95.52	34052.88
148	040203007041	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	356.5	206.94	73774.11
149	040202015038	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	356.5	96.85	34527.03
150	040202015039	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	356.5	90.06	32106.39
151	040202001035	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	356.5	2.43	866.3
152	040103002084	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	142.6	28	3992.8
		分部小计					185343.13
		次干道混凝土					
153	041001001079	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	6176.26	5.19	32054.79
本页小计							237777.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	041001003026	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1812.8	71.08	128853.82
155	040203007042	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	1812.8	180.62	327427.94
156	040202015040	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1812.8	96.85	175569.68
157	040202015041	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1812.8	90.06	163260.77
158	040202001036	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1812.8	2.43	4405.1
159	040103002085	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	543.84	28	15227.52
		分部小计					846799.62
		支路混凝土路					
160	041001001080	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1383.3	5.19	7179.33
161	041001001081	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	345.82	46.63	16125.59
162	040203007043	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	345.82	165.74	57316.21
163	040202015042	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	345.82	96.85	33492.67
164	040202015043	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	345.82	90.06	31144.55
165	040202001037	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	345.82	2.43	840.34
166	040103002086	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	69.16	28	1936.48
		分部小计					148035.17
		人行道					
167	041001002012	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	902.66	8.97	8096.86
168	041001003027	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	902.66	39.29	35465.51
本页小计							1006342.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	040204004017	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距: 暂按30km	m	1512.86	10.26	15521.94
170	040204002023	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	902.66	228.83	206555.69
171	040204002024	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	902.66	102.52	92540.7
172	040204001012	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	902.66	2.21	1994.88
173	040204004018	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座	m	1512.86	201.17	304342.05
174	040103002087	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	266.66	28	7466.48
		分部小计					671984.11
		绿化带					
175	050101006003	恢复绿化带	1. 养护期:一年 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	19.51	45.2	881.85
		分部小计					881.85
		交通标线					
176	040205006010	交通标线	1. 类型:热熔标线	m2	665.28	48.32	32146.33
		分部小计					32146.33
本页小计							661449.92
合 计							3969875.87

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 16	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	159637. 68
2	措施其他项目			
粤04110900 9016	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 16	夜间施工增加费		20	
0411090050 16	交通疏导员增加费		15	
0411080010 16	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8016	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 16	其他费用			
合 计				159637. 68

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	5689.33	5689.33
1.1.1	041101005016	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	43	132.31	5689.33
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	546019.87	546019.87
1.5.1	粤050401008016	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	11974.12	45.60	546019.87
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							551709.20
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	109419.95	109419.95
2.6.1	041102031017	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	700.43	45.11	31596.40
2.6.2	041102002016	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	123.23	47.77	5886.70
2.6.3	041102034016	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	149.64	90.45	13534.94
2.6.4	041102035010	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	681.6	68.97	47009.95
2.6.5	041102036031	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	18.28	291.32	5325.33
2.6.6	041102036032	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	10.42	582.21	6066.63
小 计							109419.95
本页小计							661129.15
合 计							661129.15

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	58050.07	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			58050.07	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 1 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	349045.33	1.07
2	00010010@1	人工费		元	219451.34	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	210.13	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	2.80	0.44
3	03139281	钢锯条		条	5.20	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	147.60	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	32.34	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	71.40	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	12.50	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	6.00	0.91
9	24330010	警示带		m	4162.37	1.83
10	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	8740.98	2.20
11	14350630	脱模剂		kg	255.82	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	220.87	2.54
13	13350020@1	防水粉		kg	30.23	2.88
14	13350020	防水粉		kg	33.64	2.88
15	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	37.70	3.00
16	03131071	尼龙砂轮机片	Φ100×16×3	片	4.77	3.09
17	03131071@1	尼龙砂轮机片	Φ100×16×3	片	1.63	3.09
18	14390070@1	氧气		m3	21.22	3.64
19	14390070	氧气		m3	81.18	3.64
20	02330010	草袋		个	444.77	3.76
21	34110010@3	水		m3	3.59	3.80
22	34110010@1	水		m3	420.88	3.80
23	34110010	水		m3	1328.88	3.80
24	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	10.80	4.20
25	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	15.50	4.20
26	01000001	型钢	综合	kg	466.74	4.29
27	01130002	扁钢	综合	kg	34.60	4.47
28	13410010	嵌缝料		kg	83.12	4.50
29	01290003	钢板	综合	kg	203.15	4.50
30	01290003@2	钢板	综合	kg	73.14	4.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 2 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	01210001	角钢	综合	kg	0.80	4.53
32	01210001@1	角钢	综合	kg	0.60	4.53
33	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	26.41	4.89
34	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	108.84	4.89
35	35010010	钢模板		kg	600.30	5.44
36	03010430	六角螺栓	综合	kg	27.21	5.80
37	14330250	三氯乙烯		kg	0.59	5.88
38	03214046	零星卡具		kg	183.83	5.96
39	13110040	热熔标线涂料		kg	3241.91	6.20
40	02270020	白布		kg	12.95	6.23
41	02270020@1	白布		kg	0.24	6.23
42	03019001	圆钉	综合	kg	316.08	6.37
43	33010285	塑钢踏步		kg	123.02	6.49
44	02270001@1	棉纱		kg	0.19	7.06
45	02270001	棉纱		kg	1.44	7.06
46	03139121	合金钢钻头	综合	个	193.80	7.27
47	14390100@1	乙炔气		kg	7.06	7.92
48	14390100	乙炔气		kg	26.98	7.92
49	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	3.67	7.95
50	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	18.58	8.04
51	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	2.39	8.14
52	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	8.57	8.14
53	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	41.93	8.14
54	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	3.39	8.19
55	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	3.30	8.64
56	02290110	油麻丝		kg	37.78	8.91
57	02290110@1	油麻丝		kg	14.64	8.91
58	13010530	热塑标线底漆		kg	113.10	9.90
59	14070050	机油	综合	kg	0.49	10.46
60	14390080	液化石油气		m3	104.45	10.64
61	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	51.01	10.94
62	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	132.44	10.94
63	02010015	橡胶板	4~15	kg	1.32	11.43

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 3 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	9.89	12.23
65	02290050	麻绳		kg	0.12	17.62
66	13030240	厚漆		kg	6.11	19.32
67	13030240@1	厚漆		kg	1.21	19.32
68	14350490	漂白粉	综合	kg	15.85	25.60
69	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.86	27.33
70	17030050	镀锌钢管	DN50	m	61.62	29.65
71	14090040	润滑脂		kg	23.20	35.34
72	14090040@1	润滑脂		kg	5.91	35.34
73	04090155	熟耕土(松方)		m3	0.36	39.15
74	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
75	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
76	04070045@2	石屑		m3	70.35	124.43
77	04070045	石粉渣		m3	1522.59	124.43
78	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.60	159.74
79	04030023	中粗砂	回填	m3	771.71	193.60
80	04050002	碎石		m3	728.26	225.80
81	04050015@1	碎石	30~50	m3	8.65	225.80
82	04050040	碎石	40	m3	10.45	225.80
83	04050050	碎石	80	m3	35.05	225.80
84	04050005	碎石	20~40	m3	765.79	225.80
85	32270020	有机肥		t	0.29	305.28
86	03139291	钢锯片	Φ300	片	39.59	395.16
87	04130001	标准砖	240×115×53	千块	134.78	407.77
88	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	104.26	495.20
89	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	2.06	528.35
90	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.06	528.35
91	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	404.55	532.30
92	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	69.26	540.33
93	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	6.14	552.13
94	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.14	552.13
95	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.55	563.37
96	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	477.34	583.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 4 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	101.18	599.11
98	35030070	木脚手板		m3	0.09	1089.73
99	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
100	35030080	木支撑		m3	8.72	1304.95
101	35030060	木脚手杆		m3	0.04	1310.30
102	05010020@2	松杂原木	综合	m3	0.57	1803.79
103	05030060	板枋材	综合	m3	12.61	1803.79
104	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.64	4223.80
105	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	1.20	4223.80
106	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	7.69	4223.80
107	01000010	型钢	综合	t	17.96	4291.13
108	01170001@1	工字钢	综合	t	0.14	4340.51
109	17010050	焊接钢管	综合	t	0.27	4597.95
110	14030001	柴油		t	0.00	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	20748.74	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	987.99	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1691.22	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	15096.07	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	55.78	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	263.27	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	819.17	8.79
8	00010003	机上人工		工日	92.94	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	582.63	246.10
	主材					
1	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	766.82	4.88
2	32070050@1	草皮	件装 30cm×30cm/件	m2	20.49	5.67
3	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	163.00	9.52
4	补充主材002@12	PE30° 弯头 De32		个	9.00	10.18
5	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	156.00	10.47
6	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	6.23	10.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 5 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
7	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	3.05	10.80
8	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	10.00	11.40
9	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1938.00	12.00
10	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	49.44	15.18
11	02050001@39	T型胶圈 DN100		个	1.38	15.18
12	02050001@25	T型胶圈 DN100		个	2.06	15.18
13	02050001@37	T型胶圈 DN80		个	2.06	15.18
14	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	261.00	15.85
15	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	36.00	16.14
16	补充主材002@20	PE异径直通 De90×De32		个	5.00	18.54
17	02050001@40	T型胶圈 DN150		个	259.21	18.98
18	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
19	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	94.76	18.98
20	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
21	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
22	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	1629.73	19.25
23	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	469.00	19.71
24	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	80.00	19.77
25	补充主材002@40	PE法兰短管 De63		个	14.00	20.23
26	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	20.00	23.09
27	补充主材002@19	PE异径直通 De90×De63		个	9.00	23.68
28	02050001@41	T型胶圈 DN200		个	61.51	23.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 6 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
29	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	12.36	23.69
30	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
31	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
32	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	126.00	26.81
33	补充主材002@41	PE法兰短管 De90		个	8.00	27.53
34	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	23.00	29.47
35	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	13.00	29.48
36	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	580.92	36.20
37	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	217.00	36.40
38	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	6.00	38.56
39	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	200.00	38.81
40	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	37.00	40.78
41	补充主材002@35	PE同径三通 De90		个	10.00	42.40
42	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	6.00	42.63
43	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	14.42	43.68
44	17010100@1	钢管 DN100		m	182.16	47.51
45	补充主材002@22	PE45° 弯头 De110		个	12.00	50.15
46	补充主材002@31	PE异径三通 De110×32		个	40.00	52.29
47	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1184.90	54.00
48	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	12.00	54.79
49	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	16.00	55.01
50	02050001@42	T型胶圈 DN400		个	1.03	62.19

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 7 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
51	02050001@24	T型胶圈 DN400		个	2.06	62.19
52	补充主材001	PE同径三通 De110		个	8.00	71.30
53	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	19.00	71.30
54	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	4.00	72.14
55	20010360@38	钢板平焊法兰DN100		副	2.00	72.14
56	20010360@42	PE法兰 DN75		副	5.00	73.14
57	20010360@43	PE法兰 DN50		副	24.00	100.30
58	01290303@1	夹心彩钢板		m2	2926.47	103.24
59	18000001@110	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	16.00	105.88
60	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	18.00	109.61
61	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	8.00	113.82
62	20010360@37	钢板平焊法兰 DN150		副	6.00	120.22
63	20010360@39	钢板平焊法兰DN150		副	3.00	120.22
64	18000001@109	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	8.00	131.25
65	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	1535.55	136.21
66	18000001@108	球墨铸铁排泥三通 DN80×DN75		个	1.00	136.76
67	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	5.00	138.96
68	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1507.05	142.73
69	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	3.00	152.20
70	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	18.00	159.29
71	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	2.00	164.90
72	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	164.90

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 8 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
73	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	2.00	172.06
74	20010360@41	PE法兰 DN80		副	4.00	177.48
75	18000001@63	球墨铸铁同径三通 DN100×DN100		个	1.00	177.57
76	20010360@40	PE法兰 DN100		副	12.00	178.52
77	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	920.71	185.01
78	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	3.00	189.70
79	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	357.64	190.78
80	18000001@6	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	5.00	200.73
81	18000001@12	球墨铸铁30° 弯头 DN150		个	7.00	200.73
82	03230023	铸铁闸阀套筒		个	8.00	202.27
83	18000001@32	球墨铸铁异径直通 DN200×DN150		个	1.00	231.61
84	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	4.00	236.02
85	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	3.00	237.13
86	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	28.00	270.22
87	04270160	混凝土垫块		m3	0.21	277.60
88	18000001@73	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN150		个	2.00	325.36
89	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	1.00	330.88
90	18000001@75	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN90		个	2.00	347.42
91	19000020@42	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	353.69
92	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	1.00	369.48
93	18000001@2	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	1.00	377.20
94	19000020@47	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-市政、社区道路

第 9 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
95	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	18.00	386.73
96	19000020@44	球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
97	18000001@77	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	1.00	430.14
98	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN400		m	6.00	468.96
99	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	51.00	468.99
100	18000001@50	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	1.00	529.40
101	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	6.00	535.40
102	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m ³	3.45	540.33
103	80210180@21	普通预拌混凝土 C25		m ³	46.76	552.13
104	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m ³	9.02	552.13
105	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m ³	2.76	552.13
106	80210180@86	普通预拌混凝土 C30 P6		m ³	3.86	573.37
107	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN100		个	4.00	673.88
108	18000001@78	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	4.00	708.07
109	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	5.00	731.27
110	19000020@43	球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	731.27
111	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN150		个	1.00	741.16
112	18000001@79	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	2.00	785.28
113	19000020@41	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	3.00	803.24
114	19000020@40	球墨铸铁蝶阀 DN200		个	4.00	803.24
115	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN200		个	1.00	832.70
116	18000001@52	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	1.00	859.17

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		4791733.47
1.1	温塘4片区				4791733.47
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1015935.04
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		868847.51
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		147087.53
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		147087.53
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		66766.13
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		66766.13
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		5874434.64
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	528699.12
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		5534286.25
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		6403133.76
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		914084.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘4片区					
		供水立管					
1	040501002034	焊接钢管 D159*6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159*6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$ 6. 外防腐:氟碳防腐涂料, 涂层结构为二底二面, 底漆采用环氧富锌底漆两道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道, 干膜厚度 $90\mu\text{m}$; 面漆采用氟碳面漆三道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 清漆采用氟碳罩光漆两道, 干膜厚度 $35\mu\text{m}$ 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	1.8	404.96	728.93
		分部小计					728.93
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
2	040501003059	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于 $70\mu\text{m}$	m	2097.69	168.96	354425.7
		分部小计					354425.7
		PE给水管					
3	040501004110	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	194.41	17.65	3431.34
本页小计							358585.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501004111	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	418.22	32.66	13659.07
5	040501004112	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	56.87	51.38	2921.98
6	040501004113	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	4663.72	70.72	329818.28
		分部小计					349830.67
		表后管					
7	040501004114	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	113.78	341.34
		分部小计					341.34
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
8	040502005248	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6	878.92	5273.52
9	040502005249	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	3	810.19	2430.57
10	040502006119	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150 4. 焊接方式:法兰连接	个	12	108.01	1296.12
		分部小计					9000.21
		水表					
本页小计							355740.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040502009045	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	3	380.84	1142.52
		分部小计					1142.52
		球墨铸铁管件					
12	040502001308	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	423.53	2117.65
13	040502001309	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	42	457.73	19224.66
14	040502001310	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	512.87	512.87
15	040502001311	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	32	285.56	9137.92
		分部小计					30993.1
		PE管配件					
16	040502003270	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	777	38.81	30155.37
17	040502003271	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	28	16.14	451.92
18	040502003272	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	21	40.78	856.38
19	040502003273	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	6	42.63	255.78
20	040502003274	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	76	54.79	4164.04
本页小计							68019.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040502003275	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	5	61.45	307.25
22	040502003276	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	12	71.3	855.6
23	040502003277	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	32	29.48	943.36
		分部小计					37989.7
		钢制管件					
24	040502002016	钢管管件制作、安装	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:Q235B 3. 规格:D159*6 4. 接口形式:焊接连接	个	3	95.33	285.99
25	040502002017	钢管管件制作、安装	1. 种类:管堵 2. 材质:Q235B 3. 规格: DN150	个	1	12.39	12.39
		分部小计					298.38
		附件					
26	040503002031	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	184.24	921.66	169806.64
27	040305001017	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	25.15	379.35	9540.65
		分部小计					179347.29
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
28	040504001125	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	26	3721.41	96756.66
29	040504001126	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	8	3868.7	30949.6
30	040504001127	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN80	座	11	3576.29	39339.19
本页小计							348797.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
31	040504001128	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	8	3576.29	28610.32
32	040504002019	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
33	040504002020	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	3	8986.87	26960.61
		分部小计					229824.83
		阀门					
34	040502005250	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	26	485.19	12614.94
35	040502005251	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	8	878.92	7031.36
36	040502005252	排气阀 DN80	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	11	1617.49	17792.39
37	040502005253	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	8	1475.47	11803.76
		分部小计					49242.45
		附件					
38	040502001312	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	8	424.64	3397.12
39	040502006120	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100	个	52	79.14	4115.28
40	040502006121	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	16	117.38	1878.08
本页小计							121412.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					9390.48
		附属工程					
		管道拆除					
41	041001011025	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	5	35.63	178.15
42	041001011026	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN150	处	4	47.95	191.8
43	041001011027	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200	处	1	63.94	63.94
44	041001011028	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN300	处	2	101.5	203
45	041001009037	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	3	671.66	2014.98
46	041001009038	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN150 3. 含废除现状管封堵	座	2	673.42	1346.84
47	041001009039	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN250 3. 含废除现状管封堵	座	1	679.04	679.04
48	041001009040	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN300 3. 含废除现状管封堵	座	8	682.9	5463.2
49	041001006062	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	229	20.91	4788.39
50	041001006063	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	63	20.91	1317.33
51	041001006064	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	22	20.91	460.02
52	041001006065	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40	m	16	20.91	334.56
53	041001006066	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50	m	11	20.91	230.01
54	041001006067	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN80	m	13	20.91	271.83
55	041001006068	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100	m	3	20.91	62.73
		分部小计					17605.82
本页小计							17605.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道保护					
56	040501014021	管道保护	1. 名称:管道保护	处	380	72.55	27569
57	040501002035	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管DN100 2. 接口方式:焊接接口	m	60	66.29	3977.4
		分部小计					31546.4
		接驳现状消防栓					
58	040504001129	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN100	座	5	3721.41	18607.05
59	040501004115	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	11	70.72	777.92
60	040502003278	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接	个	5	71.3	356.5
61	040504001130	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	5	716.99	3584.95
62	040502005254	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	5	485.19	2425.95
63	040502001313	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90°弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	310.93	1554.65
64	040502001314	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	285.56	1427.8
65	040502001315	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	285.56	1427.8
本页小计							61709.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	040501003060	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	5	137.32	686.6
67	040503002032	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1	929.77	92.98
		分部小计					30942.2
		新旧管接驳					
68	040502001316	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	659.2	659.2
69	040502001317	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1037.98	1037.98
		分部小计					1697.18
		管道地面标识					
70	050307009017	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	797	36.7	29249.9
		分部小计					29249.9
		仪表安装					
71	030601004018	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
72	030601004019	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	3	355.14	1065.42
73	040502005255	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	2	485.19	970.38
74	040502005256	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	6	878.92	5273.52
本页小计							39391.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040502006122	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	4	69.99	279.96
76	040502006123	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	12	108.01	1296.12
77	040502005257	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	1	1179.77	1179.77
78	040502005258	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	3	1757.97	5273.91
		分部小计					15694.22
		土石方工程					
79	040101002023	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	3782.55	9.74	36842.04
80	040201020045	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	635.98	305.84	194508.12
81	040201020046	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	120.01	305.84	36703.86
82	040103001017	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1782.49	191.5	341346.84
83	040103002088	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	3782.55	73.14	276655.71
84	040103002089	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	3782.55	28	105911.4
		分部小计					991967.97
		现状路面破除修复					
		次干道混凝土					
85	041001001082	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	8208.78	5.19	42603.57
86	041001003028	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2220.86	71.08	157858.73
87	040203007044	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	2220.86	180.62	401131.73
88	040202015044	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	2220.86	96.85	215090.29
本页小计							1816682.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	040202015045	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	2220.86	90.06	200010.65
90	040202001038	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2220.86	2.43	5396.69
91	040103002090	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	666.26	28	18655.28
		分部小计					1040746.94
		支路混凝土路					
92	041001001083	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1222.76	5.19	6346.12
93	041001001084	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	305.69	46.63	14254.32
94	040203007045	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	305.69	165.74	50665.06
95	040202015046	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	305.69	96.85	29606.08
96	040202001039	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	305.69	2.43	742.83
97	040103002091	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	61.14	28	1711.92
		分部小计					103326.33
		人行道					
98	041001002013	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1713.33	8.97	15368.57
99	041001003029	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1713.33	39.29	67316.74
100	040204004019	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	2715.14	10.26	27857.34
101	040204002025	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	1713.33	228.83	392061.3
102	040204002026	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	1713.33	102.52	175650.59
103	040204001013	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	1713.33	2.21	3786.46
本页小计							1009429.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040204004020	花岗岩侧石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石 100×15×30cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20素砼后座	m	2715.14	201.17	546204.71
105	040103002092	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费	m ³	499.11	28	13975.08
		分部小计					1242220.79
		交通标线					
106	040205006011	交通标线	1.类型：热熔标线	m ²	707.37	48.32	34180.12
		分部小计					34180.12
本页小计							594359.91
合 计							4791733.47

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 17	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	183606.85
2	措施其他项目			
粤04110900 9017	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 17	夜间施工增加费		20	
0411090050 17	交通疏导员增加费		15	
0411080010 17	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8017	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 17	其他费用			
合 计				183606.85

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	7541.67	7541.67
1.1.1	041101005017	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	57	132.31	7541.67
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	677698.99	677698.99
1.5.1	粤050401008017	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	14861.82	45.60	677698.99
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							685240.66
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	147087.53	147087.53
2.6.1	041102031018	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	513.79	45.11	23177.07
2.6.2	041102002017	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	77.92	47.77	3722.24
2.6.3	041102034017	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	973.72	90.45	88072.97
2.6.4	041102035011	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	292.12	68.97	20147.52
2.6.5	041102036033	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	15.42	291.32	4492.15
2.6.6	041102036034	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	12.84	582.21	7475.58
小 计							147087.53
本页小计							832328.19
合 计							832328.19

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	66766.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			66766.13	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	350711.26	1.07
2	00010010@1	人工费		元	326585.64	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	154.14	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	1.60	0.44
3	03139281	钢锯条		条	2.80	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	80.00	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	8.61	0.50
6	34110040@1	电		kW·h	19.72	0.62
7	03134021	铁砂布	0~2#	张	3.50	0.91
8	24330010	警示带		m	5344.22	1.83
9	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	11222.86	2.20
10	14350630	脱模剂		kg	272.10	2.26
11	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	234.85	2.54
12	13350020@1	防水粉		kg	24.96	2.88
13	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.51	3.09
14	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.69	3.09
15	14390070@1	氧气		m3	6.96	3.64
16	14390070	氧气		m3	71.21	3.64
17	02330010	草袋		个	310.61	3.76
18	34110010@3	水		m3	6.59	3.80
19	34110010@1	水		m3	678.32	3.80
20	34110010	水		m3	1161.09	3.80
21	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	7.12	4.20
22	01000001	型钢	综合	kg	1122.54	4.29
23	01130002	扁钢	综合	kg	12.10	4.47
24	13410010	嵌缝料		kg	126.58	4.50
25	01290003	钢板	综合	kg	157.32	4.50
26	01210001	角钢	综合	kg	0.03	4.53
27	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	11.99	4.89
28	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	105.41	4.89
29	35010010	钢模板		kg	570.49	5.44
30	03010430	六角螺栓	综合	kg	17.82	5.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	14330250	三氯乙烯		kg	1.01	5.88
32	03214046	零星卡具		kg	125.87	5.96
33	13110040	热熔标线涂料		kg	3447.01	6.20
34	02270020	白布		kg	11.76	6.23
35	02270020@1	白布		kg	0.24	6.23
36	03019001	圆钉	综合	kg	448.02	6.37
37	33010285	塑钢踏步		kg	194.79	6.49
38	02270001@1	棉纱		kg	0.17	7.06
39	02270001	棉纱		kg	1.05	7.06
40	03139121	合金钢钻头	综合	个	79.70	7.27
41	14390100@1	乙炔气		kg	2.33	7.92
42	14390100	乙炔气		kg	23.65	7.92
43	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	2.00	7.95
44	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	14.36	8.04
45	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	2.24	8.14
46	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	8.12	8.14
47	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	52.67	8.14
48	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.81	8.19
49	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	1.65	8.64
50	02290110	油麻丝		kg	18.35	8.91
51	13010530	热塑标线底漆		kg	120.25	9.90
52	14070050	机油	综合	kg	0.26	10.46
53	14390080	液化石油气		m3	111.06	10.64
54	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	29.31	10.94
55	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	175.56	10.94
56	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.41	11.43
57	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	4.94	12.23
58	02290050	麻绳		kg	0.08	17.62
59	13030240	厚漆		kg	5.18	19.32
60	13030240@1	厚漆		kg	1.12	19.32
61	14350490	漂白粉	综合	kg	18.63	25.60
62	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.93	27.33
63	17030050	镀锌钢管	DN50	m	76.01	29.65

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	14090040	润滑脂		kg	24.20	35.34
65	14090040@1	润滑脂		kg	6.05	35.34
66	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	5.64	79.77
67	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	4.10	79.77
68	20010350	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN150	副	3.00	120.92
69	04070045@3	原生石粉渣		m3	37.52	124.43
70	04070045@2	石屑		m3	28.14	124.43
71	04070045	石粉渣		m3	2388.54	124.43
72	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.75	159.74
73	04030023	中粗砂	回填	m3	955.57	193.60
74	04050002	碎石		m3	632.92	225.80
75	04050015@1	碎石	30~50	m3	6.33	225.80
76	04050040	碎石	40	m3	14.48	225.80
77	04050050	碎石	80	m3	25.65	225.80
78	04050005	碎石	20~40	m3	757.15	225.80
79	03139291	钢锯片	Φ 300	片	41.50	395.16
80	04130001	标准砖	240×115×53	千块	163.85	407.77
81	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	97.60	495.20
82	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	3.78	528.35
83	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.75	528.35
84	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	448.22	532.30
85	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	124.12	540.33
86	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	11.26	552.13
87	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.19	552.13
88	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.71	563.37
89	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	560.72	583.46
90	35030070	木脚手板		m3	0.11	1089.73
91	05030320	垫木		m3	0.02	1208.61
92	35030080	木支撑		m3	8.10	1304.95
93	35030060	木脚手杆		m3	0.06	1310.30
94	05010020@2	松杂原木	综合	m3	0.77	1803.79
95	05030060	板枋材	综合	m3	15.58	1803.79
96	01010125@4	三级钢	Φ 12~16	t	1.17	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	1.49	4223.80
98	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	5.27	4223.80
99	01000010	型钢	综合	t	22.29	4291.13
100	01170001@1	工字钢	综合	t	0.19	4340.51
101	17010050	焊接钢管	综合	t	0.64	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	21560.87	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	1313.73	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1449.42	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	18221.31	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	134.15	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	265.95	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	371.24	8.79
8	00010003	机上人工		工日	64.66	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	704.85	246.10
	主材					
1	17250040@20	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	194.41	4.88
2	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	9.86	10.80
3	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.91	10.80
4	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	797.00	12.00
5	补充主材004@1	Q235B管堵 DN150		个	1.00	12.39
6	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	30.90	15.18
7	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	0.86	15.18
8	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	65.92	15.18
9	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	28.00	16.14
10	14210040@2	环氧云铁防锈漆		kg	0.23	17.70
11	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	360.80	18.98
12	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	98.88	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
13	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	16.48	18.98
14	17250040@21	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	418.22	19.25
15	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	32.00	29.48
16	14210040@1	环氧富锌底漆		kg	0.23	31.56
17	18030035@1	Q235B碳钢90° 弯头 D159*6		个	3.00	35.10
18	17250040@22	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	56.87	36.20
19	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	777.00	38.81
20	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	21.00	40.78
21	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	6.00	42.63
22	14210040@3	氟碳罩光漆		kg	0.23	44.25
23	17010100@1	钢管 DN100		m	60.72	47.51
24	17250040@18	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	4674.72	54.00
25	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	76.00	54.79
26	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	5.00	61.45
27	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m ²	0.85	62.96
28	补充主材001	PE同径三通 De110		个	5.00	71.30
29	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	12.00	71.30
30	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	2.00	72.14
31	20010360@38	钢板平焊法兰DN100		副	1.00	72.14
32	17250040@17	PVC给水管DN150		m	3.00	87.03
33	20010360@16	球墨铸铁法兰 DN100		副	26.00	90.44
34	01290303@1	夹心彩钢板		m ²	3632.23	103.24
35	17010350@6	焊接钢管 D159*6		m	1.83	104.09
36	18000001@109	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	10.00	105.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-市政、社区道路

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
37	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	32.00	105.88
38	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	5.00	113.82
39	20010360@37	钢板平焊法兰 DN150		副	6.00	120.22
40	20010360@39	钢板平焊法兰DN150		副	3.00	120.22
41	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	6.00	120.22
42	18000001@108	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	5.00	131.25
43	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	2755.87	136.21
44	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	8.00	138.96
45	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	2097.69	142.73
46	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	1747.60	185.01
47	03230023	铸铁闸阀套筒		个	5.00	202.27
48	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	5.00	236.02
49	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	8.00	237.13
50	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	42.00	270.22
51	04270160	混凝土垫块		m3	1.33	277.60
52	18000001@73	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN150		个	1.00	325.36
53	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93
54	19000020@43	球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
55	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	5.00	386.73
56	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	26.00	386.73
57	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	62.00	468.99
58	80210180@21	普通预拌混凝土 C25		m3	46.56	552.13

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		7722418.18
1.1	温塘5片区				7722418.18
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1032772.04
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		953002.96
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		79769.08
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		79769.08
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		129150.73
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		129150.73
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		8884340.95
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	799590.69
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		8730928.68
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		9683931.64
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		1580102.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘5片区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003061	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1239.68	168.96	209456.33
2	040501003062	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	33.45	224.32	7503.5
3	040501003063	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1164.5	534.13	621994.39
		分部小计					838954.22
		PE给水管					
4	040501004116	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	682.8	17.65	12051.42
本页小计							851005.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004117	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	958.06	32.66	31290.24
6	040501004118	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	71.34	51.38	3665.45
7	040501004119	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2167.97	70.72	153318.84
		分部小计					200325.95
		焊接钢管					
8	040501002036	焊接钢管 D426x10	1. 材质:Q235B 2. 规格:D426×10 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	150.41	916.63	137870.32
		分部小计					137870.32
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
9	040502001318	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	423.53	423.53
10	040502001319	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	593.61	593.61
本页小计							327161.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
11	040502001320	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	3	388.24	1164.72
12	040502001321	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	1447.15	1447.15
13	040502001322	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	7	388.24	2717.68
14	040502001323	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	6	1447.15	8682.9
15	040502001324	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	13	446.7	5807.1
16	040502001325	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	569.34	1708.02
17	040502001326	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1522.14	1522.14
18	040502001327	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN400 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	2110	2110
19	040502001328	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	339.71	339.71
20	040502001329	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
21	040502001330	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	1371.04	5484.16
		分部小计					32443.23
本页小计							31426.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		PE管配件					
22	040502003279	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	109	10.47	1141.23
23	040502003280	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	288	19.71	5676.48
24	040502003281	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	22	36.4	800.8
25	040502003282	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	23	55.01	1265.23
26	040502003283	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	1	10.18	10.18
27	040502003284	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	2	18.84	37.68
28	040502003285	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	1	50.15	50.15
29	040502003286	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	1	50.15	50.15
30	040502003287	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	41	9.52	390.32
31	040502003288	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	58	15.85	919.3
32	040502003289	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	4	26.81	107.24
本页小计							10448.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040502003290	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	133	38.81	5161.73
34	040502003291	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	93	16.14	1501.02
35	040502003292	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	2	23.68	47.36
36	040502003293	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	28	40.78	1141.84
37	040502003294	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	4	42.63	170.52
38	040502003295	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	43	19.77	850.11
39	040502003296	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	81	54.79	4437.99
40	040502003297	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	6	61.45	368.7
41	040502003298	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×32 4. 连接形式:热熔连接	个	13	11.4	148.2
42	040502003299	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	29	23.09	669.61
43	040502003300	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	42.4	42.4
本页小计							14539.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040502003301	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	13	71.3	926.9
45	040502003302	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	22	29.48	648.56
		分部小计					26563.7
		附件					
46	040503002033	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	349.63	921.66	322239.99
47	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	39.01	379.35	14798.44
		分部小计					337038.43
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
48	040504001131	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	30	1716.71	51501.3
49	040504001132	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	28	3721.41	104199.48
50	040504001133	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	6	3868.7	23212.2
51	040504001134	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:做法详见07MS101-2, 24 3. 阀门规格:DN200	座	1	4393.41	4393.41
52	040504001135	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 162页 3. 阀门规格:DN80	座	1	6058.16	6058.16
本页小计							527978.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040504001136	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	6	3576.29	21457.74
54	040504001137	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	6	3576.29	21457.74
55	040504001138	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN100	座	1	5928.44	5928.44
56	040504001139	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 井内径:D800	座	5	2309.56	11547.8
57	040504001140	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:20S515 30页 3. 井内径:D1000	座	1	4162.96	4162.96
58	040504002021	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
59	040504002022	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	2	8986.87	17973.74
60	040504002023	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN400	座	3	12026.51	36079.53
		分部小计					315180.95
		阀门					
61	040502005259	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	36	183.31	6599.16
62	040502005260	闸阀 DN80	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	452.15	452.15
本页小计							132867.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040502005261	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	28	485.19	13585.32
64	040502005262	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	878.92	5273.52
65	040502005263	蝶阀 DN200	1. 种类: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1091.73	1091.73
66	040502005264	蝶阀 DN400	1. 种类: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN400 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	6040.94	18122.82
67	040502005265	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	609.1	3654.6
68	040502005266	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1617.49	1617.49
69	040502005267	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	1475.47	7377.35
70	040502005268	排泥阀 DN100	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1656.87	1656.87
		分部小计					59431.01
		附件					
71	040502001331	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	342.91	1028.73
72	040502001332	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	424.64	849.28
本页小计							54257.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040502001333	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1362.22	1362.22
74	040502006124	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	12	117.38	1408.56
75	040502006125	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	2	167.44	334.88
76	040502006126	法兰 DN400	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400	个	6	452.2	2713.2
77	040502006127	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	72	72.13	5193.36
78	040502006128	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN75	个	12	64.67	776.04
79	040502006129	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	58	123.18	7144.44
80	040502005269	双法兰伸缩接头	1. 种类:法兰套筒伸缩器 2. 材质及规格:DN400	个	3	6636.14	19908.42
		分部小计					40719.13
		附属工程					
		管道保护					
81	040501014022	管道保护	1. 名称:管道保护	处	72	72.55	5223.6
		分部小计					5223.6
		接驳现状消防栓					
82	040504001141	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN100	座	4	3721.41	14885.64
83	040501004120	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	16	70.72	1131.52
本页小计							60081.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040502003303	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接	个	4	71.3	285.2
85	040504001142	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	4	716.99	2867.96
86	040502005270	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4	485.19	1940.76
87	040502001334	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90°弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	310.93	1243.72
88	040502001335	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
89	040502001336	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
90	040501003064	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	4	137.32	549.28
91	040503002034	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.08	929.77	74.38
		分部小计					25262.94
		新旧管接驳					
92	040501014023	新旧管接驳 De200	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De200	处	7	571.42	3999.94
93	040501014024	新旧管接驳 De160	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De160	处	16	532.71	8523.36
94	040501014025	新旧管接驳 De110	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De110	处	12	501.48	6017.76
95	040501014026	新旧管接驳 De90	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De90	处	5	479.68	2398.4
本页小计							30185.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040501014027	新旧管接驳 De63	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De63	处	43	164.04	7053.72
97	040502001337	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200XDN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	835.67	835.67
98	040502001338	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300XDN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	1037.98	6227.88
99	040502001339	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300XDN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	1105.26	2210.52
100	040502001340	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300XDN300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1440.55	1440.55
101	040502001341	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400XDN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	1439.72	8638.32
102	040502001342	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400XDN400 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	2187.5	2187.5
103	040502001343	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	448.02	448.02
104	040502003304	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	11	16.14	177.54
105	040502003305	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	16	40.78	652.48
106	040502003306	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	42.63	42.63
本页小计							29914.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040502003307	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De160×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	74.7	149.4
108	040502003308	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	24	19.77	474.48
109	040502003309	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	29.47	88.41
110	040502003310	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	54.79	109.58
111	040502003311	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	61.45	307.25
112	040502003312	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De160×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	130.67	1568.04
113	040502003313	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De225×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	216.96	1301.76
114	040502003314	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	23.09	277.08
115	040502003315	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	71.3	213.9
116	040502003316	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De160×160 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	154.92	154.92
117	040502006130	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100	个	1	79.14	79.14
本页小计							4723.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040502006131	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150	个	4	117.38	469.52
119	040502006132	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200	个	1	167.44	167.44
120	040502006133	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN100	个	1	123.18	123.18
121	040502006134	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN150	个	4	191.06	764.24
122	040502006135	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN200	个	1	233.49	233.49
123	040502003317	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	7	29.48	206.36
		分部小计					57542.48
		管道地面标识					
124	050307009018	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	103	36.7	3780.1
		分部小计					3780.1
		仪表安装					
125	030605001009	浊度仪	1. 名称: 浊度仪	套	1	27215.4	27215.4
126	030605001010	余氯仪	1. 名称: 余氯仪	套	1	33327.89	33327.89
127	030601004020	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
128	030601004021	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
129	040502005271	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	4	878.92	3515.68
130	040502005272	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	2	485.19	970.38
本页小计							71839.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040502006136	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	8	108.01	864.08
132	040502006137	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	4	69.99	279.96
133	040502005273	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	2	1757.97	3515.94
134	040502005274	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	1	1179.77	1179.77
		分部小计					71934.52
		土石方工程					
135	040101002024	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	4333.07	9.74	42204.1
136	040201020047	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	674.02	305.84	206142.28
137	040201020048	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	250.56	305.84	76631.27
138	040103001018	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1971.54	191.5	377549.91
139	040103002093	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	4333.07	73.14	316920.74
140	040103002094	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4333.07	28	121325.96
		分部小计					1140774.26
		管道支护					
141	粤040101006006	打拔槽型钢板桩	1. 类型:C25b槽型钢板桩 2. 其它:含支撑	t	484.31	776.4	376018.28
142	粤040101007004	挡土板	1. 类型:挡土板	m2	2759.9	27.97	77194.4
		分部小计					453212.68
		现状路面破除修复					
		主干道沥青					
143	041001001085	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2583.82	4.39	11342.97
144	041001001086	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	2583.82	5.19	13410.03
本页小计							1624579.69

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	041001001087	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2460.71	19.65	48352.95
146	041001003030	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2460.71	95.52	235047.02
147	040203006017	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	2460.71	57.46	141392.4
148	040203006018	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	2460.71	74.58	183519.75
149	040201021009	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	2460.71	16.81	41364.54
150	040203003009	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	4921.42	2.14	10531.84
151	040203007046	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	2460.71	206.94	509219.33
152	040202015047	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1973.71	96.85	191153.81
153	040202015048	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1486.71	90.06	133893.1
154	040202001040	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1486.71	2.43	3612.71
155	040901008005	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ20 L=700mm	根	4871	59.89	291724.19
156	040103002095	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	1230.36	28	34450.08
		分部小计					1849014.72
		主干道混凝土					
157	041001001088	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1721.46	5.19	8934.38
158	041001003031	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1141.14	95.52	109001.69
159	040203007047	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	1141.14	206.94	236147.51
160	040202015049	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	934.64	96.85	90519.88
本页小计							2268865.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	040202015050	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	728.14	90.06	65576.29
162	040202001041	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	728.14	2.43	1769.38
163	040901008006	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ20 L=700mm	根	2066	59.89	123732.74
164	040103002096	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	456.46	28	12780.88
		分部小计					648462.75
		次干道混凝土					
165	041001001089	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2285.52	5.19	11861.85
166	041001003032	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	582.15	71.08	41379.22
167	040203007048	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	582.15	180.62	105147.93
168	040202015051	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	582.15	96.85	56381.23
169	040202015052	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	582.15	90.06	52428.43
170	040202001042	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	582.15	2.43	1414.62
171	040103002097	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	174.65	28	4890.2
		分部小计					273503.48
		支路混凝土路					
172	041001001090	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1144.72	5.19	5941.1
173	041001001091	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	366.95	46.63	17110.88
174	040203007049	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	366.95	165.74	60818.29
175	040202015053	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	366.95	96.85	35539.11
176	040202001043	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	366.95	2.43	891.69
177	040103002098	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	73.39	28	2054.92
本页小计							599718.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					122355.99
		人行道					
178	041001002014	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1301.96	8.97	11678.58
179	041001003033	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1301.96	39.29	51154.01
180	040204004021	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	2577.45	10.26	26444.64
181	040204002027	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	1301.96	228.83	297927.51
182	040204002028	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	1301.96	102.52	133476.94
183	040204001014	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	1301.96	2.21	2877.33
184	040204004022	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座	m	2577.45	201.17	518505.62
185	040103002099	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	402.42	28	11267.76
		分部小计					1053332.39
		绿化带					
186	050101006004	恢复绿化带	1. 养护期:一年 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	27.6	45.2	1247.52
187	050101009001	种植土回(换)填	1. 名称:换填土 2. 回填厚度:15cm	m3	4.14	50.84	210.48
		分部小计					1458
		交通标线					
188	040205006012	交通标线	1. 类型:热熔标线	m2	580.16	48.32	28033.33
		分部小计					28033.33
本页小计							1082823.72
合 计							7722418.18

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	7938.60	7938.60
1.1.1	041101005018	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	60	132.31	7938.60
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	589899.84	589899.84
1.5.1	粤050401008018	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	12936.4	45.60	589899.84
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							597838.44
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	79769.08	79769.08
2.6.1	041102031019	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	810.2	45.11	36548.12
2.6.2	041102002018	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	76.07	47.77	3633.86
2.6.3	041102034018	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	112.6	90.45	10184.67
2.6.4	041102035012	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	211.87	68.97	14612.67
2.6.5	041102036035	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	21.13	291.32	6155.59
2.6.6	041102036036	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	14.83	582.21	8634.17
小 计							79769.08
本页小计							677607.52
合 计							677607.52

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	129150.73	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			129150.73	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 1 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	443108.13	1.07
2	00010010@1	人工费		元	715732.16	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	243.06	0.18
2	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	60.00	0.50
3	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	103.53	0.50
4	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	201.80	0.50
5	34110040@1	电		kW·h	8.42	0.62
6	34110040	电		kW·h	7.22	0.62
7	03134021	铁砂布	0~2#	张	7.00	0.91
8	24330010	警示带		m	3896.17	1.83
9	34130090	位号牌		个	2.00	2.14
10	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	8181.96	2.20
11	14350630	脱模剂		kg	321.54	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	192.61	2.54
13	02270040	细白布	宽0.9m	m	0.30	2.64
14	13350020@1	防水粉		kg	18.40	2.88
15	13350020	防水粉		kg	28.98	2.88
16	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	2303.22	3.00
17	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	9.37	3.09
18	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.15	3.09
19	03019081	码钉	综合	kg	413.99	3.42
20	14390070@1	氧气		m3	15.19	3.64
21	14390070	氧气		m3	218.83	3.64
22	02330010	草袋		个	589.26	3.76
23	34110010@3	水		m3	3.59	3.80
24	34110010@1	水		m3	1764.57	3.80
25	34110010	水		m3	959.46	3.80
26	35090060	铁撑脚		kg	132.22	4.19
27	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	3.60	4.20
28	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	32.28	4.20
29	01000001	型钢	综合	kg	212.69	4.29
30	01190001	槽钢	综合	kg	484.31	4.39

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 2 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03019091	扒钉		kg	62.48	4.40
32	01130002	扁钢	综合	kg	37.90	4.47
33	13410010	嵌缝料		kg	32.45	4.50
34	01290003	钢板	综合	kg	465.55	4.50
35	01290003@2	钢板	综合	kg	24.38	4.50
36	01210001	角钢	综合	kg	3.01	4.53
37	01210001@1	角钢	综合	kg	0.30	4.53
38	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	53.96	4.89
39	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	175.05	4.89
40	35010010	钢模板		kg	1243.08	5.44
41	03019021	圆钉	50~75	kg	132.48	5.75
42	01030005	镀锌低碳钢丝	综合	kg	353.06	5.76
43	03010430	六角螺栓	综合	kg	64.13	5.80
44	14330250	三氯乙烯		kg	0.62	5.88
45	03214046	零星卡具		kg	187.74	5.96
46	13110040	热熔标线涂料		kg	2827.12	6.20
47	02270020	白布		kg	7.25	6.23
48	02270020@1	白布		kg	0.28	6.23
49	03019001	圆钉	综合	kg	256.78	6.37
50	29060150	钢套管	综合	kg	107.03	6.39
51	33010285	塑钢踏步		kg	172.53	6.49
52	02270001@1	棉纱		kg	0.21	7.06
53	02270001	棉纱		kg	0.91	7.06
54	03139121	合金钢钻头	综合	个	10.30	7.27
55	14390100@1	乙炔气		kg	5.05	7.92
56	14390100	乙炔气		kg	72.83	7.92
57	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	5.59	7.95
58	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	19.77	8.04
59	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	2.74	8.14
60	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	10.47	8.14
61	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	62.47	8.14
62	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	3.90	8.19
63	02290110	油麻丝		kg	73.03	8.91

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 3 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	02290110@1	油麻丝		kg	4.88	8.91
65	13010530	热塑标线底漆		kg	98.63	9.90
66	14070050@1	机油	综合	kg	0.49	10.46
67	14390080	液化石油气		m3	91.09	10.64
68	03135091	碳钢气焊条	综合	kg	0.02	10.84
69	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	12.92	10.94
70	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	184.80	10.94
71	02010015	橡胶板	4~15	kg	3.80	11.43
72	24590020	仪表接头		套	3.00	15.93
73	02290050	麻绳		kg	0.16	17.62
74	13030240	厚漆		kg	5.76	19.32
75	13030240@1	厚漆		kg	1.38	19.32
76	14350490	漂白粉	综合	kg	39.95	25.60
77	03139531	合金钎头	Φ150	个	2.03	27.33
78	17030050	镀锌钢管	DN50	m	66.18	29.65
79	09330010	真丝绸布	宽900	m	0.30	32.69
80	14090040	润滑脂		kg	32.17	35.34
81	14090040@1	润滑脂		kg	4.79	35.34
82	04090155	熟耕土(松方)		m3	1.94	39.15
83	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
84	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
85	04070045	石粉渣		m3	2641.86	124.43
86	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.65	159.74
87	04030023	中粗砂	回填	m3	1168.67	193.60
88	04050002	碎石		m3	797.11	225.80
89	04050015@1	碎石	30~50	m3	9.81	225.80
90	04050050@1	碎石	80	m3	39.79	225.80
91	04050005@1	碎石	20~40	m3	1046.02	225.80
92	04050040	碎石	40	m3	14.56	225.80
93	04050005	碎石	20~40	m3	109.97	225.80
94	32270020@1	有机肥		t	0.41	305.28
95	03139291	钢锯片	Φ300	片	43.60	395.16
96	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	99.31	407.77

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 4 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	04130001	标准砖	240×115×53	千块	59.39	407.77
98	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	138.35	495.20
99	8021901@3	普通预拌混凝土	C10	m3	2.06	528.35
100	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	3.20	528.35
101	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	353.13	532.30
102	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	199.20	532.30
103	80210200@3	普通预拌混凝土	C20	m3	0.08	540.33
104	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	117.73	540.33
105	8021904@3	普通预拌混凝土	C25	m3	6.14	552.13
106	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	7.86	552.13
107	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	205.49	583.46
108	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	918.47	599.11
109	35030070	木脚手板		m3	0.12	1089.73
110	05030320	垫木		m3	0.04	1208.61
111	35030080	木支撑		m3	6.49	1304.95
112	35030060	木脚手杆		m3	0.06	1310.30
113	05010020	松杂原木	综合	m3	3.19	1803.79
114	05030180	松木板		m3	13.47	1803.79
115	05030060	板枋材	综合	m3	11.69	1803.79
116	01010125@6	螺纹钢	Φ10~25	t	1.29	4223.80
117	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.64	4223.80
118	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	8.23	4223.80
119	01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	12.00	4223.80
120	01000010	型钢	综合	t	19.40	4291.13
121	35090260	槽型钢板桩		t	10.32	4388.74
122	17010050	焊接钢管	综合	t	0.12	4597.95
123	14030001	柴油		t	0.25	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	31408.33	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	1978.31	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	8026.98	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	13.18	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	30281.65	7.36

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 5 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	25.42	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	343.97	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	50.47	8.79
9	00010003	机上人工		工日	3.50	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	1378.62	246.10
	主材					
1	15550095	玻璃布		m2	229.48	1.95
2	13010220@2	环氧沥青面漆		kg	210.15	4.80
3	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	682.80	4.88
4	32070050@2	草皮	件装 30cm×30cm/件	m2	28.98	5.67
5	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	41.00	9.52
6	补充主材004@1	PE45° 弯头 De32		个	1.00	10.18
7	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	109.00	10.47
8	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	9.62	10.80
9	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.52	10.80
10	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	13.00	11.40
11	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	103.00	12.00
12	13010240@2	环氧煤沥青底漆		kg	29.39	13.69
13	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	0.69	15.18
14	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	24.72	15.18
15	02050001@41	T型胶圈 DN100		个	6.18	15.18
16	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	58.00	15.85
17	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	104.00	16.14
18	补充主材005@1	PE45° 弯头 De63		个	2.00	18.84
19	02050001@44	T型胶圈 DN150		个	213.23	18.98
20	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	22.66	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 6 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
21	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
22	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	26.78	18.98
23	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	958.06	19.25
24	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	288.00	19.71
25	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	67.00	19.77
26	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	41.00	23.09
27	补充主材002@19	PE异径直通 De90×De63		个	2.00	23.68
28	02050001@45	T型胶圈 DN200		个	5.75	23.69
29	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	10.30	23.69
30	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
31	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	4.00	26.81
32	14350270@2	固化剂		kg	26.37	27.08
33	补充主材002@50	PE异径三通 De90×De32		个	3.00	29.47
34	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	29.00	29.48
35	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	71.34	36.20
36	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	22.00	36.40
37	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	133.00	38.81
38	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	44.00	40.78
39	补充主材002@35	PE同径三通 De90		个	1.00	42.40
40	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	5.00	42.63
41	补充主材002@22	PE45° 弯头 De110		个	1.00	50.15
42	补充主材002@46	PE30° 弯头 De110		个	1.00	50.15

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 7 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
43	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	2183.97	54.00
44	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	83.00	54.79
45	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	23.00	55.01
46	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	11.00	61.45
47	02050001@46	T型胶圈 DN400		个	200.29	62.19
48	02050001@24	T型胶圈 DN400		个	12.36	62.19
49	02050001@5	T型胶圈 DN400		个	14.42	62.19
50	02050001@39	T型胶圈 DN400		个	2.06	62.19
51	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m ²	189.01	62.96
52	补充主材001	PE同径三通 De110		个	4.00	71.30
53	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	16.00	71.30
54	20010360@39	钢板平焊法兰 DN100		副	3.00	72.14
55	20010360@41	PE法兰 DN75		副	6.00	73.14
56	补充主材003@1	PE异径直通 De160×110		个	2.00	74.70
57	20010360@16	球墨铸铁法兰 DN100		副	0.50	90.44
58	20010360@42	PE法兰 DN50		副	36.00	100.30
59	01290303@1	夹心彩钢板		m ²	3161.66	103.24
60	18000001@111	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	8.00	105.88
61	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	36.00	109.61
62	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	4.00	113.82
63	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	6.00	120.22
64	补充主材002@52	PE异径三通 De160×110		个	12.00	130.67
65	18000001@110	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	4.00	131.25

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 8 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
66	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	2616.11	136.21
67	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	8.00	138.96
68	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1239.68	142.73
69	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	1.00	152.20
70	补充主材002@53	PE同径三通 De160		个	1.00	154.92
71	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	30.00	159.29
72	18000001@113	球墨铸铁排泥三通 DN100×DN75		个	3.00	163.23
73	20010360@40	PE法兰 DN100		副	29.50	178.52
74	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m ²	1328.00	185.01
75	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	1.50	189.70
76	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	33.45	190.78
77	18000001@6	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	3.00	200.73
78	18000001@12	球墨铸铁30° 弯头 DN150		个	7.00	200.73
79	03230023	铸铁闸阀套筒		个	4.00	202.27
80	补充主材006@1	PE异径三通 De225×110		个	6.00	216.96
81	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	1.00	226.10
82	18000001@32	球墨铸铁异径直通 DN200×DN150		个	1.00	231.61
83	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	1.00	236.02
84	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	2.00	237.13
85	18000001@44	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	13.00	259.19
86	04270160	混凝土垫块		m ³	0.15	277.60
87	18030745@7	PE法兰 DN150		副	2.00	304.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 9 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
88	20010360@36	钢板平焊法兰 DN400		副	3.00	325.66
89	18000001@62	球墨铸铁异径三通 DN200×DN100		个	3.00	352.93
90	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
91	18030745@8	PE法兰 DN200		副	0.50	371.06
92	18000001@2	球墨铸铁90°弯头 DN200		个	1.00	377.20
93	19000020@48	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
94	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
95	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	28.00	386.73
96	17010350@4	焊接钢管 D426x10		m	152.21	456.42
97	17110060@10	球墨铸铁给水管 K9 DN400		m	1164.50	468.96
98	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	1.00	468.99
99	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	64.00	468.99
100	18010200@12	球墨铸铁马鞍三通 DN200XDN200		个	1.00	529.40
101	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	6.00	535.40
102	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	5.76	540.33
103	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m3	54.88	552.13
104	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	3.83	552.13
105	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	5.78	552.13
106	80210180@86	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	6.43	573.37
107	20010360@17	球墨铸铁法兰 DN400		副	3.00	588.96
108	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN100		个	6.00	673.88
109	19000020@47	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-市政、社区道路

第 10 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
110	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	731.27
111	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN150		个	2.00	741.16
112	19000020@42	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	1.00	803.24
113	18000001@88	球墨铸铁排泥三通 DN400×DN100		个	1.00	906.60
114	18010200@6	球墨铸铁马鞍三通 DN400XDN100		个	6.00	906.60
115	18000001@24	球墨铸铁双承单盘中三通 DN400×DN100		个	4.00	915.42
116	18210200@5	法兰套筒伸缩器 DN100		个	1.00	959.73
117	18000001@800	球墨铸铁45°弯头 DN400		个	1.00	991.53
118	18000001@1300	球墨铸铁30°弯头 DN400		个	6.00	991.53
119	18000001@64	球墨铸铁异径三通 DN400×DN150		个	1.00	1066.52
120	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN300		个	1.00	1076.45
121	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	150.60	1137.14
122	19000020@33	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	5.00	1401.77
123	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN150		个	2.00	1417.70
124	19000020@14	QT450球墨铸铁排气阀 DN80		个	1.00	1519.03
125	19000020@44	QT450球墨铸铁排泥阀 DN100		个	1.00	1558.41
126	18010200@2	球墨铸铁马鞍三通 DN400XDN400		个	1.00	1654.38
127	18000001@112	球墨铸铁同径三通 DN400×DN400		个	1.00	1654.38
128	19000020@43	QT450球墨铸铁蝶阀 DN400		个	3.00	4755.75
129	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN400		个	3.00	5504.87
130	24230001@1	浊度仪		台	1.00	25709.14
131	24230001@2	余氯仪		台	1.00	30731.27

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		658073.95
1.1	温塘6片区				658073.95
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		149791.13
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		136794.39
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		12996.74
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		12996.74
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		9957.84
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		9957.84
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		817822.92
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	73604.06
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		754632.59
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		891426.98
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		125297.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘6片区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003065	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	241.62	168.96	40824.12
2	040501003066	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	100.1	224.32	22454.43
		分部小计					63278.55
		PE给水管					
3	040501004121	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	104.06	17.65	1836.66
4	040501004122	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	486.74	32.66	15896.93
5	040501004123	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	208.81	51.38	10728.66
本页小计							91740.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501004124	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	49.64	70.72	3510.54
		分部小计					31972.79
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
7	040502001344	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
8	040502001345	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN50 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	8	441.18	3529.44
9	040502001346	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	441.18	441.18
		分部小计					4413.13
		不锈钢管件					
10	030804003166	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	13.36	120.24
11	030804003167	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN63X63 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	51.78	103.56
12	030804003168	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	53	6.29	333.37
13	030804003169	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	5.8	23.2
14	030804003170	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	24.45	73.35
本页小计							8577.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
15	030804003171	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	24. 45	73. 35
		分部小计					727. 07
		PE管配件					
16	040502003318	PE管配件	1. 类型: 45° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	32. 87	65. 74
17	040502003319	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	43	15. 85	681. 55
18	040502003320	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	35	26. 81	938. 35
19	040502003321	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	8	38. 81	310. 48
20	040502003322	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	20	19. 77	395. 4
21	040502003323	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	17	29. 47	500. 99
22	040502003324	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	9	54. 79	493. 11
23	040502003325	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De32×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	11. 4	34. 2
		分部小计					3419. 82
		附件					
24	040503002035	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 参照图集: 10S505 P125-P136	m3	31. 32	921. 66	28866. 39
本页小计							32359. 56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	4.32	379.35	1638.79
		分部小计					30505.18
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
26	040504001143	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	5	1716.71	8583.55
27	040504001144	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
28	040504001145	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	1	3868.7	3868.7
29	040504001146	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN200	座	1	4624.93	4624.93
30	040504002024	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN80 4. 含防水套管	座	1	6763.56	6763.56
31	040504002025	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
32	040504002026	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	2	8986.87	17973.74
		分部小计					52237.3
		阀门					
本页小计							53876.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040502005275	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	183.31	916.55
34	040502005276	闸阀 DN80	1. 种类: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
35	040502005277	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	878.92	878.92
36	040502005278	蝶阀 DN200	1. 种类: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1091.73	1091.73
		分部小计					3339.35
		附件					
37	040502006138	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150	个	2	117.38	234.76
38	040502006139	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN50	个	10	72.13	721.3
39	040502006140	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN80	个	2	116.84	233.68
		分部小计					1189.74
		附属工程					
		管道保护					
40	040501014028	管道保护	1. 名称: 管道保护	处	87	72.55	6311.85
41	040501002037	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN150 2. 接口方式: 焊接接口	m	48	104.44	5013.12
		分部小计					11324.97
		管道地面标识					
42	050307009019	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	16	36.7	587.2
		分部小计					587.2
本页小计							16441.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		仪表安装					
43	030601004022	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
44	030601004023	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN100 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
45	030601004024	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN80 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
46	040502005279	蝶阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN150	个	2	878.92	1757.84
47	040502005280	蝶阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	2	485.19	970.38
48	040502005281	蝶阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN80	个	2	452.15	904.3
49	040502006141	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	4	108.01	432.04
50	040502006142	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	4	69.99	279.96
51	040502006143	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN80	个	4	56.44	225.76
52	040502005282	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	1	1757.97	1757.97
53	040502005283	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	1	1179.77	1179.77
54	040502005284	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN80	个	1	970.83	970.83
		分部小计					9544.27
		土石方工程					
55	040101002025	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	451.12	9.74	4393.91
56	040201020049	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	89.37	305.84	27332.92
57	040201020050	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	14.7	305.84	4495.85
本页小计							45766.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040103001019	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	148	191.5	28342
59	040103002100	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	451.12	73.14	32994.92
60	040103002101	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	451.12	28	12631.36
		分部小计					110190.96
		现状路面破除修复					
		主干道沥青					
61	041001001092	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	299.48	4.39	1314.72
62	041001001093	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	299.48	5.19	1554.3
63	041001001094	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	104.9	19.65	2061.29
64	041001003034	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	104.9	95.52	10020.05
65	040203006019	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	104.9	57.46	6027.55
66	040203006020	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	104.9	74.58	7823.44
67	040201021010	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	104.9	16.81	1763.37
68	040203003010	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	209.8	2.14	448.97
69	040203007050	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	104.9	206.94	21708.01
70	040202015054	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	104.9	96.85	10159.57
71	040202015055	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	104.9	90.06	9447.29
72	040202001044	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	104.9	2.43	254.91
73	040103002102	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	52.45	28	1468.6
		分部小计					74052.07
本页小计							148020.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主干道混凝土					
74	041001001095	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	95.54	5.19	495.85
75	041001003035	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	23.88	95.52	2281.02
76	040203007051	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	23.88	206.94	4941.73
77	040202015056	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	23.88	96.85	2312.78
78	040202015057	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	23.88	90.06	2150.63
79	040202001045	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	23.88	2.43	58.03
80	040103002103	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	9.55	28	267.4
		分部小计					12507.44
		次干道沥青					
81	041001001096	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	418.22	4.39	1835.99
82	041001001097	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	418.22	5.19	2170.56
83	041001001098	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	104.55	19.65	2054.41
84	041001003036	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	104.55	71.08	7431.41
85	040203006021	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	104.55	57.46	6007.44
86	040203006022	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	104.55	74.58	7797.34
87	040201021011	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	104.55	16.81	1757.49
88	040203003011	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	209.1	2.14	447.47
89	040203007052	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	104.55	180.62	18883.82
本页小计							60893.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040202015058	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	104.55	96.85	10125.67
91	040202015059	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	104.55	90.06	9415.77
92	040202001046	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	104.55	2.43	254.06
93	040103002104	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	41.82	28	1170.96
		分部小计					69352.39
		次干道混凝土					
94	041001001099	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	483.24	5.19	2508.02
95	041001003037	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	181.21	71.08	12880.41
96	040203007053	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	181.21	180.62	32730.15
97	040202015060	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	181.21	96.85	17550.19
98	040202015061	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	181.21	90.06	16319.77
99	040202001047	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	181.21	2.43	440.34
100	040103002105	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	54.36	28	1522.08
		分部小计					83950.96
		支路沥青路					
101	041001001100	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	448.34	4.39	1968.21
102	041001001101	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	448.34	5.19	2326.88
103	041001001102	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	112.08	19.65	2202.37
104	041001001103	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	112.08	46.63	5226.29
105	040203006023	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	112.08	57.46	6440.12
本页小计							123081.29

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040203006024	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	112.08	74.58	8358.93
107	040201021012	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	112.08	16.81	1884.06
108	040203003012	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	224.16	2.14	479.7
109	040203007054	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	112.08	165.74	18576.14
110	040202015062	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	112.08	96.85	10854.95
111	040202001048	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	112.08	2.43	272.35
112	040103002106	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	33.62	28	941.36
		分部小计					59531.36
		青石板路					
113	041001002015	拆除地砖	1. 材质:青石板面砖 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	111.5	26.93	3002.7
114	041001003038	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	111.5	39.29	4380.84
115	040204002029	青石板面砖	1. 块料品种、规格:青石板面砖 20cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	111.5	87.32	9736.18
116	040204002030	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	111.5	102.52	11430.98
117	040204001015	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	111.5	2.21	246.42
118	040103002107	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	41.26	28	1155.28
		分部小计					29952.4
		交通标线					
119	040205006013	交通标线	1. 类型:热熔标线	m2	124.11	48.32	5997
		分部小计					5997
本页小计							77316.89
合 计							658073.95

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	793.86	793.86
1.1.1	041101005019	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	6	132.31	793.86
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	108616.46	108616.46
1.5.1	粤050401008019	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	2381.94	45.60	108616.46
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							109410.32
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	12996.74	12996.74
2.6.1	041102031020	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	88.92	45.11	4011.18
2.6.2	041102002019	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	18.21	47.77	869.89
2.6.3	041102034019	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	18.56	90.45	1678.75
2.6.4	041102035013	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	65.8	68.97	4538.23
2.6.5	041102036037	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	3.18	291.32	926.40
2.6.6	041102036038	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	1.67	582.21	972.29
小 计							12996.74
本页小计							122407.06
合 计							122407.06

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	9957.84	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			9957.84	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	45346.75	1.07
2	00010010@1	人工费		元	44343.46	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.98	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.01	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.20	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	1.25	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	7.41	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.02	7.06
8	02270001	棉纱		kg	0.13	7.06
9	34050040	草板纸	80#	张	26.68	0.18
10	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	8.17	8.14
11	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.28	8.14
12	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	0.74	8.14
13	14350630	脱模剂		kg	36.91	2.26
14	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	6.14	4.20
15	17030050	镀锌钢管	DN50	m	12.15	29.65
16	14390070@1	氧气		m3	3.75	3.64
17	14390070	氧气		m3	22.26	3.64
18	14330250	三氯乙烯		kg	0.11	5.88
19	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	10.82	4.89
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	23.14	4.89
21	34110010@1	水		m3	194.63	3.80
22	34110010	水		m3	109.03	3.80
23	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	300.95	3.00
24	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.00	0.91
25	24330010	警示带		m	849.25	1.83
26	03131071	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.87	3.09
27	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.35	3.09
28	03139281	钢锯条		条	0.40	0.49
29	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	41.20	2.54
30	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	80.00	0.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	13110040	热熔标线涂料		kg	604.79	6.20
32	03010430	六角螺栓	综合	kg	2.09	5.80
33	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	1.16	7.95
34	13010530	热塑标线底漆		kg	21.10	9.90
35	02290110@1	油麻丝		kg	16.32	8.91
36	03214046	零星卡具		kg	22.44	5.96
37	02290050	麻绳		kg	0.03	17.62
38	14090040	润滑脂		kg	4.37	35.34
39	14090040@1	润滑脂		kg	0.13	35.34
40	13350020@1	防水粉		kg	18.40	2.88
41	01130002	扁钢	综合	kg	11.00	4.47
42	01000001	型钢	综合	kg	257.00	4.29
43	35010010	钢模板		kg	124.36	5.44
44	03019001	圆钉	综合	kg	37.99	6.37
45	01290003	钢板	综合	kg	70.53	4.50
46	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	1783.43	2.20
47	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	1.65	7.22
48	03139121	合金钢钻头	综合	个	1.60	7.27
49	02330010	草袋		个	52.77	3.76
50	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.04	8.04
51	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.52	8.19
52	02270020	白布		kg	1.16	6.23
53	02270020@1	白布		kg	1.95	6.23
54	14070050	机油	综合	kg	0.05	10.46
55	14070050@1	机油	综合	kg	0.12	10.46
56	14390080	液化石油气		m3	19.49	10.64
57	13410010	嵌缝料		kg	8.44	4.50
58	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	22.86	10.94
59	13030240	厚漆		kg	0.51	19.32
60	13030240@1	厚漆		kg	0.14	19.32
61	14350490	漂白粉	综合	kg	3.00	25.60
62	35030060	木脚手杆		m3	0.01	1310.30
63	04070045	石粉渣		m3	198.32	124.43

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.12	159.74
65	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	18.10	407.77
66	04130001	标准砖	240×115×53	千块	4.78	407.77
67	04050002	碎石		m3	118.14	225.80
68	04050050@1	碎石	80	m3	4.41	225.80
69	04050015@1	碎石	30~50	m3	1.09	225.80
70	04050040	碎石	40	m3	1.11	225.80
71	04030023	中粗砂	回填	m3	131.54	193.60
72	04050005@1	碎石	20~40	m3	124.23	225.80
73	04050005	碎石	20~40	m3	33.59	225.80
74	03139291	钢锯片	Φ300	片	11.99	395.16
75	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	19.47	495.20
76	05030060	板枋材	综合	m3	1.74	1803.79
77	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	31.63	532.30
78	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	17.06	532.30
79	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	86.99	583.46
80	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	32.84	599.11
81	17010050	焊接钢管	综合	t	0.15	4597.95
82	01010125@5	螺纹钢	Φ10~25	t	0.24	4223.80
83	01010125@3	三级钢	Φ12~16	t	0.43	4223.80
84	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	1.83	4223.80
85	01000010	型钢	综合	t	3.57	4291.13
86	14030001	柴油		t	0.03	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	5491.58	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	132.07	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	12.09	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	4.56	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3148.10	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	30.72	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	58.23	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	16.11	8.79
9	00010003	机上人工		工日	0.88	246.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
10	00010003@1	机上人工		工日	118.30	246.10
	主材					
1	02050001@38	T型胶圈 DN200		个	17.22	23.69
2	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	100.10	190.78
3	02050001@37	T型胶圈 DN150		个	41.56	18.98
4	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	241.62	142.73
5	17250040@20	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	49.64	54.00
6	17250040@19	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	208.81	36.20
7	17250040@18	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	486.74	19.25
8	17250040@17	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	104.06	4.88
9	20010360@39	PE法兰 DN50		副	5.00	100.30
10	01290303@1	夹心彩钢板		m2	582.15	103.24
11	36050020@4	青石板面砖 20cm		m2	113.73	40.58
12	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	19.68	1137.14
13	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN150		个	1.00	1417.70
14	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN100		个	1.00	959.73
15	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27
16	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
17	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	3.00	72.14
18	17010100@1	钢管 DN150		m	48.48	78.74
19	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	15.73	552.13
20	补充主材001@2	PE45° 弯头 De90		个	2.00	32.87
21	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	9.00	13.36
22	补充主材003@46	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	53.00	6.29

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-市政、社区道路

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
23	补充主材003@45	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	4.00	5.80
24	补充主材003@51	316L不锈钢异径直通 DN50x15		个	3.00	24.45
25	补充主材003@52	316L不锈钢异径直通 DN50X20		个	3.00	24.45
26	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	3.00	11.40
27	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	8.00	38.81
28	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	43.00	15.85
29	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	35.00	26.81
30	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	9.00	54.79
31	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	20.00	19.77
32	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	17.00	29.47
33	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	1.00	731.27
34	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	18.54	18.98
35	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
36	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	3.00	120.22
37	04270160	混凝土垫块		m3	0.03	277.60
38	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	0.96	540.33
39	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	0.67	552.13
40	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	1.07	573.37
41	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	1.00	138.96
42	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	5.00	159.29
43	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	7.00	468.99
44	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	8.00	253.67

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1295947.37
1.1	温塘7片区				1295947.37
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		248182.17
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		237152.69
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		11029.48
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		11029.48
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		16401.13
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		16401.13
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		1560530.67
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	140447.76
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		1463825.74
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		1700978.43
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		221431.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘7片区					
		供水埋管					
		PE给水管					
1	040501004125	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	240.25	17.65	4240.41
2	040501004126	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	72.37	32.66	2363.6
3	040501004127	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	508.42	51.38	26122.62
4	040501004128	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1271.71	70.72	89935.33
		分部小计					122661.96
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
5	040502001347	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
6	040502001348	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN250×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	599.43	1798.29
7	040502001349	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN250×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	604.95	1814.85
本页小计							126717.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
8	040502001350	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	740.06	740.06
9	040502001351	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	252.47	504.94
10	040502001352	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
		分部小计					5871.77
		PE管配件					
11	040502003326	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	58	10.47	607.26
12	040502003327	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	30	19.71	591.3
13	040502003328	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	150	36.4	5460
14	040502003329	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	55.01	110.02
15	040502003330	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	10.18	30.54
16	040502003331	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	50.15	100.3
17	040502003332	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	60	9.52	571.2
本页小计							9286.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040502003333	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	14	15.85	221.9
19	040502003334	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	84	26.81	2252.04
20	040502003335	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	212	38.81	8227.72
21	040502003336	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	5	23.68	118.4
22	040502003337	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	1	40.78	40.78
23	040502003338	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	42.63	42.63
24	040502003339	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	30	19.77	593.1
25	040502003340	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	18	29.47	530.46
26	040502003341	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	4	38.56	154.24
27	040502003342	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	8	54.79	438.32
28	040502003343	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	2	61.45	122.9
本页小计							12742.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040502003344	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×90 4. 连接形式:热熔连接	个	2	42.4	84.8
30	040502003345	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	2	71.3	142.6
31	040502003346	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	18	15.35	276.3
32	040502003347	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	8	20.23	161.84
33	040502003348	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	5	27.53	137.65
34	040502003349	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	6	29.48	176.88
		分部小计					21193.18
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
35	040504001147	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
36	040504001148	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	3	3721.41	11164.23
37	040504001149	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	1	3576.29	3576.29
38	040504002027	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
本页小计							26143.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040504002028	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	3	8986. 87	26960. 61
		分部小计					52123. 95
		阀门					
40	040502005285	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	183. 31	183. 31
41	040502005286	闸阀 DN80	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	452. 15	452. 15
42	040502005287	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3	485. 19	1455. 57
43	040502005288	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	609. 1	609. 1
		分部小计					2700. 13
		附件					
44	040502006144	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN50	个	2	42. 64	85. 28
45	040502006145	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN80	个	2	56. 44	112. 88
46	040502006146	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100	个	6	69. 99	419. 94
47	040502006147	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	2	72. 13	144. 26
		分部小计					762. 36
		附属工程					
		管道拆除					
48	041001011029	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200	处	5	63. 94	319. 7
本页小计							30742. 8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	041001011030	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN250	处	7	65.52	458.64
50	041001011031	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN300	处	1	101.5	101.5
51	041001009041	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN50 3. 含废除现状管封堵	座	1	670.61	670.61
52	041001009042	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN100 3. 含废除现状管封堵	座	11	671.67	7388.37
53	041001009043	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN150 3. 含废除现状管封堵	座	2	673.42	1346.84
54	041001009044	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	1	675.88	675.88
55	041001006069	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	155	20.91	3241.05
56	041001006070	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	117	20.91	2446.47
57	041001006071	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	239	20.91	4997.49
58	041001006072	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	5	20.91	104.55
59	041001006073	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	13	20.91	271.83
60	041001006074	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80	m	5	20.91	104.55
61	041001006075	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100	m	15	20.91	313.65
62	041001006076	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	1	20.91	20.91
		分部小计					22462.04
		管道保护					
63	040501014029	管道保护	1. 名称: 管道保护	处	91	72.55	6602.05
		分部小计					6602.05
		新旧管接驳					
本页小计							28744.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040502001353	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	659.2	1318.4
65	040502001354	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	714.35	714.35
66	040502001355	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN250XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	836.15	3344.6
67	040502001356	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN250XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	927.69	927.69
68	040502001357	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1037.98	1037.98
		分部小计					7343.02
		管道地面标识					
69	050307009020	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	110	36.7	4037
		分部小计					4037
		仪表安装					
70	030605001011	浊度仪	1. 名称: 浊度仪	套	1	27215.4	27215.4
71	030605001012	余氯仪	1. 名称: 余氯仪	套	1	33327.89	33327.89
72	030601004025	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	3	355.14	1065.42
73	030601004026	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
74	040502005289	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	6	878.92	5273.52
75	040502005290	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	2	485.19	970.38
本页小计							79587.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502006148	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	12	108.01	1296.12
77	040502006149	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	4	69.99	279.96
78	040502005291	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	1	1757.97	1757.97
79	040502005292	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	1	1179.77	1179.77
		分部小计					72721.57
		土石方工程					
80	040101002026	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	854.8	9.74	8325.75
81	040201020051	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	156.96	305.84	48004.65
82	040201020052	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	22.96	305.84	7022.09
83	040103001020	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	540.44	191.5	103494.26
84	040103002108	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	854.8	73.14	62520.07
85	040103002109	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	854.8	28	23934.4
		分部小计					253301.22
		现状路面破除修复					
		次干道混凝土					
86	041001001104	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1544.56	5.19	8016.27
87	041001003039	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	386.14	71.08	27446.83
88	040203007055	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	386.14	180.62	69744.61
89	040202015063	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	386.14	96.85	37397.66
90	040202015064	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	386.14	90.06	34775.77
本页小计							435196.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	040202001049	路床(槽) 整形	1. 部位: 机动车道	m2	386. 14	2. 43	938. 32
92	040103002110	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	115. 84	28	3243. 52
		分部小计					181562. 98
		人行道					
93	041001002016	拆除人行道	1. 材质: 人行道块 2. 厚度: 5cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	660. 23	8. 97	5922. 26
94	041001003040	拆除混凝土基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 17cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	660. 23	39. 29	25940. 44
95	040204004023	拆除侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 2. 废弃料运距: 暂按30km	m	1320. 47	10. 26	13548. 02
96	040204002031	人行道面砖	1. 块料品种、规格: 花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度: 1: 2 水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	660. 23	228. 83	151080. 43
97	040204002032	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 15cm	m2	660. 23	102. 52	67686. 78
98	040204001016	人行道整形碾压	1. 部位: 非机动车道	m2	660. 23	2. 21	1459. 11
99	040204004024	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20素砼后座	m	1320. 47	201. 17	265638. 95
100	040103002111	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	204. 67	28	5730. 76
		分部小计					537006. 75
		交通标线					
101	040205006014	交通标线	1. 类型: 热熔标线	m2	115. 84	48. 32	5597. 39
		分部小计					5597. 39
本页小计							546785. 98
合 计							1295947. 37

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1190.79	1190.79
1.1.1	041101005020	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	9	132.31	1190.79
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	190858.80	190858.80
1.5.1	粤050401008020	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	4185.5	45.60	190858.80
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							192049.59
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	11029.48	11029.48
2.6.1	041102002020	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	14.93	47.77	713.21
2.6.2	041102034020	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	22.24	90.45	2011.61
2.6.3	041102035014	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	95.2	68.97	6565.94
2.6.4	041102036039	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	3.83	291.32	1115.76
2.6.5	041102036040	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	1.07	582.21	622.96
小 计							11029.48
本页小计							203079.07
合 计							203079.07

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	16401.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			16401.13	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	77194.11	1.07
2	00010010@1	人工费		元	91136.76	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.63	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.02	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.21	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	1.30	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	6.85	7.92
7	02270001	棉纱		kg	0.07	7.06
8	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	12.56	8.14
9	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	0.78	8.14
10	14350630	脱模剂		kg	26.07	2.26
11	02270040	细白布	宽0.9m	m	0.30	2.64
12	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	7.12	4.20
13	17030050	镀锌钢管	DN50	m	21.35	29.65
14	14390070@1	氧气		m3	3.92	3.64
15	14390070	氧气		m3	20.59	3.64
16	14330250	三氯乙烯		kg	0.39	5.88
17	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	5.79	4.89
18	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	30.93	4.89
19	34110010@3	水		m3	0.60	3.80
20	34110010@1	水		m3	133.93	3.80
21	34110010	水		m3	262.58	3.80
22	34110040	电		kW·h	2.04	0.62
23	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.50	0.91
24	24330010	警示带		m	2092.75	1.83
25	03131071	尼龙砂轮机片	Φ100×16×3	片	0.98	3.09
26	34130090	位号牌		个	2.00	2.14
27	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	38.46	2.54
28	04010035@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	3.22	0.50
29	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	38.78	0.50
30	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	80.00	0.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	13110040	热熔标线涂料		kg	564.49	6.20
32	33010285	塑钢踏步		kg	10.25	6.49
33	03010430	六角螺栓	综合	kg	23.60	5.80
34	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.90	7.95
35	13010530	热塑标线底漆		kg	19.69	9.90
36	02290110	油麻丝		kg	25.46	8.91
37	02010015	橡胶板	4~15	kg	1.89	11.43
38	03214046	零星卡具		kg	4.11	5.96
39	02290050	麻绳		kg	0.02	17.62
40	14090040@1	润滑脂		kg	1.67	35.34
41	13350020@1	防水粉		kg	24.96	2.88
42	01130002@1	扁钢	综合	kg	12.10	4.47
43	01000001	型钢	综合	kg	268.82	4.29
44	35010010	钢模板		kg	88.29	5.44
45	03019001	圆钉	综合	kg	23.74	6.37
46	01290003	钢板	综合	kg	78.90	4.50
47	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	4394.77	2.20
48	03135091	碳钢气焊条	综合	kg	0.02	10.84
49	03139121	合金钢钻头	综合	个	11.00	7.27
50	09330010	真丝绸布	宽900	m	0.30	32.69
51	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.36	8.04
52	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.40	8.19
53	24590020	仪表接头		套	3.00	15.93
54	02270020	白布		kg	3.25	6.23
55	14070050@1	机油	综合	kg	0.12	10.46
56	14390080	液化石油气		m ³	18.19	10.64
57	13410010	嵌缝料		kg	11.74	4.50
58	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	22.80	10.94
59	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	27.72	10.94
60	13030240	厚漆		kg	0.45	19.32
61	14350490	漂白粉	综合	kg	2.93	25.60
62	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	0.51	79.77
63	35030060	木脚手杆		m ³	0.01	1310.30

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	04070045	石粉渣		m3	724.19	124.43
65	04070045@2	石屑		m3	70.35	124.43
66	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.21	159.74
67	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	31.81	407.77
68	04130001	标准砖	240×115×53	千块	4.13	407.77
69	04050002	碎石		m3	110.05	225.80
70	04050040	碎石	40	m3	1.41	225.80
71	04030023	中粗砂	回填	m3	227.42	193.60
72	04050005	碎石	20~40	m3	115.72	225.80
73	03139291	钢锯片	Φ300	片	6.80	395.16
74	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	15.75	495.20
75	05030060	板枋材	综合	m3	1.65	1803.79
76	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	60.31	540.33
77	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	1.02	552.13
78	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	101.02	532.30
79	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.96	563.37
80	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	0.34	528.35
81	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	86.65	583.46
82	17010050	焊接钢管	综合	t	0.15	4597.95
83	01010125@5	螺纹钢	Φ10~25	t	0.42	4223.80
84	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.11	4223.80
85	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	2.30	4223.80
86	01170001	工字钢	综合	t	0.29	4340.51
87	01000010	型钢	综合	t	6.28	4291.13
88	05010020	松杂原木	综合	m3	1.19	1803.79
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	4274.65	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	185.66	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	982.28	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	258.98	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3143.32	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	32.13	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	43.35	8.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
8	99450670@2	汽油	(机械用) 国III93#	kg	55.44	8.79
9	00010003	机上人工		工日	10.53	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	157.36	246.10
	主材					
1	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	58.00	10.47
2	补充主材002@2	PE30° 弯头 De32		个	3.00	10.18
3	补充主材002@3	PE同径直通 De32		个	60.00	9.52
4	补充主材002@4	PE同径直通 De63		个	14.00	15.85
5	补充主材002@5	PE同径直通 De90		个	84.00	26.81
6	补充主材002@6	PE同径直通 De110		个	212.00	38.81
7	补充主材002@7	PE90° 弯头 De63		个	30.00	19.71
8	补充主材002@8	PE异径直通 De110×De90		个	1.00	42.63
9	补充主材002@9	PE异径直通 De110×De63		个	1.00	40.78
10	补充主材002@10	PE异径三通 De63×De32		个	30.00	19.77
11	补充主材002@11	PE异径三通 De90×De32		个	18.00	29.47
12	补充主材002@12	PE异径三通 De90×De63		个	4.00	38.56
13	补充主材002@13	PE异径三通 De110×63		个	8.00	54.79
14	补充主材002@14	PE异径三通 De110×90		个	2.00	61.45
15	补充主材002@15	PE90° 弯头 De90		个	150.00	36.40
16	补充主材002@16	PE同径三通 De90		个	2.00	42.40
17	补充主材002@17	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
18	补充主材002@18	PE法兰短管 De32		个	18.00	15.35

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
19	补充主材002@19	PE90° 弯头 De110		个	2.00	55.01
20	补充主材002@20	PE法兰短管 De63		个	8.00	20.23
21	补充主材002@21	PE法兰短管 De90		个	5.00	27.53
22	补充主材002@22	PE法兰短管 De110		个	6.00	29.48
23	补充主材002@23	PE30° 弯头 De110		个	2.00	50.15
24	补充主材002@24	PE异径直通 De90×De63		个	5.00	23.68
25	17250040@20	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1271.71	54.00
26	17250040@19	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	508.42	36.20
27	17250040@18	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	72.37	19.25
28	17250040@17	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	240.25	4.88
29	20010360@37	PE法兰 DN50		副	1.00	100.30
30	01290303@1	夹心彩钢板		m ²	1022.94	103.24
31	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m ²	673.43	185.01
32	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	1340.28	136.21
33	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN150		个	1.00	1417.70
34	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN100		个	1.00	959.73
35	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	731.27
36	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
37	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	3.00	72.14
38	18000001@110	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN150		个	1.00	408.08
39	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m ³	17.22	552.13
40	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	3.00	72.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-市政、社区道路

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
41	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	1.00	41.32
42	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	1.00	56.68
43	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	3.00	386.73
44	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
45	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	4.12	15.18
46	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
47	02050001@26	T型胶圈 DN250		个	12.36	31.63
48	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
49	02050001@13	T型胶圈 DN80		个	4.12	15.18
50	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	7.00	120.22
51	04270160	混凝土垫块		m3	0.03	277.60
52	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.52	10.80
53	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	0.67	552.13
54	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	2.00	105.88
55	18000001@20	球墨铸铁法兰短管 DN80		个	2.00	72.79
56	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$		套	9.00	468.99
57	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200XDN100		个	2.00	352.93
58	18010200@11	球墨铸铁马鞍三通 DN250XDN150		个	1.00	563.59
59	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN100		个	1.00	673.88
60	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200XDN100		个	1.00	226.10
61	18000001@47	球墨铸铁异径直通 DN250XDN100		个	3.00	314.33
62	18000001@46	球墨铸铁异径直通 DN250XDN150		个	3.00	319.85

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		28557780.01
1.1	主山社区				28557780.01
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		2500261.96
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2287218.57
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		213043.39
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		213043.39
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		509729.23
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		509729.23
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		31567771.20
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	2841099.41
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		32121652.04
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		34408870.61
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		5561458.45

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主山社区					
		供水立管					
1	040501002038	焊接钢管 D159*6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159*6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$ 6. 外防腐:氟碳防腐涂料, 涂层结构为二底二面, 底漆采用环氧富锌底漆两道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道, 干膜厚度 $90\mu\text{m}$; 面漆采用氟碳面漆三道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 清漆采用氟碳罩光漆两道, 干膜厚度 $35\mu\text{m}$ 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	0.6	404.96	242.98
2	040501003067	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于 $70\mu\text{m}$	m	0.7	168.96	118.27
		分部小计					361.25
		供水埋管					
		不锈钢薄钢管					
3	031001003053	薄壁不锈钢管 304L $\Phi 25.4 \times 1.0$	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格: $\Phi 25.4 \times 1.0$ 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	23.41	42.64	998.2
4	031001003054	薄壁不锈钢管 304L $\Phi 50.8 \times 1.2$	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	559.5	81.37	45526.52
本页小计							46885.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001003055	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	183.65	176.34	32384.84
6	031001003056	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2256.34	193.16	435834.63
		分部小计					514744.19
		球墨铸铁给水管					
7	040501003068	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1045.71	168.96	176683.16
8	040501003069	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1183.05	224.32	265381.78
9	040501003070	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	14.2	365.3	5187.26
本页小计							915471.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	040501003071	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	12.11	534.13	6468.31	
11	040501003072	球墨铸铁给水管 K9 DN600	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN600 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	1.94	980.23	1901.65	
12	040501003073	球墨铸铁给水管 K9 DN800	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN800 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	4296	1512.65	6498344.4	
		分部小计						6953966.56
		焊接钢管						
本页小计								6506714.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501002039	焊接钢管 D219×6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D219×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	11.28	484.6	5466.29
14	040501002040	焊接钢管 D325x6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D325×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	30.8	558.53	17202.72
15	040501002041	焊接钢管 D426x8	1. 材质:Q235B 2. 规格:D426×8 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	33.64	838.44	28205.12
本页小计							50874.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040501002042	焊接钢管 D820x10	1. 材质:Q235B 2. 规格:D820×10 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	8.07	1775.17	14325.62
		分部小计					65199.75
		表后管					
17	040501004129	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1	113.78	113.78
		分部小计					113.78
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
18	040502005293	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2	878.92	1757.84
19	040502005294	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	810.19	810.19
20	040502006150	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	108.01	432.04
		分部小计					3000.07
		水表					
21	040502009046	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	380.84	380.84
本页小计							17820.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					380.84
		球墨铸铁管件					
22	040502001358	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	423.53	423.53
23	040502001359	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	593.61	2374.44
24	040502001360	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN800 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	7992.5	15985
25	040502001361	球墨铸铁管件	1. 名称:60° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	423.53	423.53
26	040502001362	球墨铸铁管件	1. 名称:60° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN800 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	7992.5	7992.5
27	040502001363	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	3	388.24	1164.72
28	040502001364	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	3	514.2	1542.6
29	040502001365	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	1447.15	1447.15
30	040502001366	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN800 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	7992.5	7992.5
31	040502001367	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	5	446.7	2233.5
本页小计							41579.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040502001368	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	12	569.34	6832.08
33	040502001369	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	624.49	1248.98
34	040502001370	球墨铸铁管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	496.33	496.33
35	040502001371	球墨铸铁管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	745.81	745.81
36	040502001372	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
37	040502001373	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1194.58	2389.16
38	040502001374	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN600×DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	2510.79	15064.74
39	040502001375	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN600×DN400 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	10	2400.5	24005
40	040502001376	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	22	457.73	10070.06
41	040502001377	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	24	585.89	14061.36
42	040502001378	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN800×DN600 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	14	7381.49	103340.86
本页小计							178696.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040502001379	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN800×DN800 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	8748	34992
		分部小计					255268.36
		不锈钢管件					
44	030804003172	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ168.0x6.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	1388.24	1388.24
45	030804003173	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	120	51.88	6225.6
46	030804003174	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ88.9×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	30	193.1	5793
47	030804003175	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ101.6×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	7	354.14	2478.98
48	030804003176	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ168.0x6.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	991.6	991.6
49	030804003177	低压不锈钢管件	1. 名称: 60° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	8	236.1	1888.8
50	030804003178	低压不锈钢管件	1. 名称: 45° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	8	252.71	2021.68
51	030804003179	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	23	34.59	795.57
52	030804003180	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	131.25	262.5
本页小计							56837.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030804003181	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	7	255.58	1789.06
54	030804003182	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	117	237.81	27823.77
55	030804003183	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	84	17.46	1466.64
56	030804003184	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	61.47	61.47
57	030804003185	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	20	98.56	1971.2
58	030804003186	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	116.9	233.8
59	030804003187	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	261.31	783.93
60	030804003188	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	17.12	34.24
61	030804003189	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	27	57.3	1547.1
		分部小计					57557.18
		附件					
62	040503002036	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C15	m3	538.44	921.66	496258.61
63	010404001001	垫层	1. 垫层材料: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m3	109.98	379.35	41720.91
		分部小计					537979.52
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
本页小计							573690.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物					
64	040504001150	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	5	1716.71	8583.55
65	040504001151	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
66	040504001152	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	24	3721.41	89313.84
67	040504001153	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	8	3868.7	30949.6
68	040504001154	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 162页 3. 阀门规格:DN65	座	7	6058.16	42407.12
69	040504001155	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50	座	2	3576.29	7152.58
70	040504001156	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN80	座	5	3576.29	17881.45
71	040504001157	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	7	3576.29	25034.03
72	040504001158	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN250	座	5	7208.31	36041.55
本页小计							260578.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040504001159	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 井内径:D800	座	7	2309.56	16166.92
74	040504001160	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:20S515 30页 3. 井内径:D1000	座	5	4162.96	20814.8
75	040504002029	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	4	7208.45	28833.8
76	040504002030	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	2	8986.87	17973.74
77	040504002031	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN200 4. 含防水套管	座	6	9535.42	57212.52
78	040504001161	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:做法详见07MS101-2, 24 3. 阀门规格:DN200	座	8	4393.41	35147.28
79	040504002032	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN200	座	2	7244.26	14488.52
80	040504002033	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN300	座	4	7918.83	31675.32
81	040504002034	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN400	座	5	12026.51	60132.55
		分部小计					543023.54
		阀门					
82	040502005295	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	5	183.31	916.55
本页小计							283362

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040502005296	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
84	040502005297	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	24	485.19	11644.56
85	040502005298	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	8	878.92	7031.36
86	040502005299	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	10	1091.73	10917.3
87	040502005300	蝶阀 DN300	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	2989.16	11956.64
88	040502005301	蝶阀 DN400	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN400 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	6040.94	30204.7
89	040502005302	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	609.1	1218.2
90	040502005303	排气阀 DN65	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	1332.55	9327.85
91	040502005304	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	1617.49	8087.45
92	040502005305	手动闸阀 DN65	1. 名称: 手动闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	346.56	693.12
93	040502005306	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	1475.47	10328.29
本页小计							101861.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040502005307	排泥阀 DN250	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接	个	5	3041.37	15206.85
		分部小计					117985.02
		附件					
95	040502001380	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	424.64	849.28
96	040502001381	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	547.29	1094.58
97	040502001382	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN800×DN250 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	5	5312.41	26562.05
98	040502001383	球墨铸铁管配件	1. 类型:管堵 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	1	132.82	132.82
99	040502001384	球墨铸铁管配件	1. 类型:管堵 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	1	211.96	211.96
100	040502006151	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	18	117.38	2112.84
101	040502006152	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	36	167.44	6027.84
102	040502006153	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300	个	8	298.51	2388.08
103	040502006154	法兰 DN400	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400	个	8	452.2	3617.6
104	040502006155	法兰 DN800	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN800	个	14	1262.5	17675
105	040502006156	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN50	个	14	42.64	596.96
本页小计							76475.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040502006157	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN75	个	14	64. 67	905. 38
107	040502006158	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN80	个	2	56. 44	112. 88
108	040502006159	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100	个	48	69. 99	3359. 52
		分部小计					65646. 79
		附属工程					
		管道拆除					
109	041001006077	拆除混凝土管道 DN800	1. 名称:拆除混凝土管道 2. 规格:DN800	m	12	85. 43	1025. 16
110	041001006078	拆除混凝土管道 DN400	1. 名称:拆除混凝土管道 2. 规格:DN400	m	6	53. 58	321. 48
111	041001006079	拆除金属管道 DN200	1. 名称:拆除混凝土管道 2. 规格:DN200	m	6	20. 91	125. 46
112	041001006080	拆除金属管道 DN300	1. 名称:拆除金属管道 2. 规格:DN300	m	36	40. 01	1440. 36
113	041001006081	拆除金属管道 DN400	1. 名称:拆除金属管道 2. 规格:DN400	m	12	40. 01	480. 12
114	041001006082	拆除塑料管道 De110	1. 名称:拆除塑料管道 2. 规格:De110	m	12	6. 66	79. 92
115	041001006083	拆除塑料管道 De90	1. 名称:拆除塑料管道 2. 规格:De90	m	12	6. 66	79. 92
116	041001006084	拆除混凝土管道 DN300	1. 名称:拆除混凝土管道 2. 规格:DN300	m	72	39. 11	2815. 92
117	041001006085	拆除金属管道 DN400	1. 名称:拆除金属管道 2. 规格:DN400	m	12	40. 01	480. 12
		分部小计					6848. 46
		管道保护					
118	040501014030	管道保护	1. 名称:管道保护	处	154	72. 55	11172. 7
119	040501002043	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管DN100 2. 接口方式:焊接接口	m	12	66. 29	795. 48
120	040501002044	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN50 2. 接口方式:焊接接口	m	12	32. 35	388. 2
		分部小计					12356. 38
		管道地面标识					
本页小计							23582. 62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	050307009021	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	1402	36.7	51453.4
		分部小计					51453.4
		新旧管接驳					
122	040502001385	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN250XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	927.69	927.69
123	040502001386	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN250XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	980.63	980.63
124	040502001387	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1037.98	1037.98
125	040502001388	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1105.26	1105.26
126	040502001389	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	1196.8	4787.2
127	040502001390	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1439.72	1439.72
128	040502001391	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1520.23	1520.23
129	040502001392	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1658.1	3316.2
130	040501014031	新旧管接驳 DN400	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: 球墨铸铁DN800	处	1	1415.89	1415.89
131	040501014032	新旧管接驳 DN800	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: 混凝土管DN800	处	1	79.93	79.93
本页小计							68064.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040501014033	新旧管接驳 De110	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De110	处	4	501.48	2005.92
133	040501014034	新旧管接驳 De90	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De90	处	2	479.68	959.36
134	040501014035	新旧管接驳 DN400	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:钢管DN400	处	4	728.04	2912.16
135	040501014036	新旧管接驳 DN300	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:钢管DN300	处	1	650.24	650.24
136	040501014037	新旧管接驳 DN150	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:钢管DN150	处	1	586.23	586.23
		分部小计					23724.64
		接驳现状消防栓					
137	040504001162	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	9	6731.94	60587.46
138	040502005308	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	9	485.19	4366.71
139	040502001393	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	9	310.93	2798.37
140	040502001394	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	9	285.56	2570.04
141	040502001395	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	18	285.56	5140.08
142	030804003190	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x100 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	261.31	2351.79
143	031001003057	薄壁不锈钢管 304L DN100×2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	45	193.16	8692.2
本页小计							93620.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	040503002037	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	929.77	167.36
		分部小计					86674.01
		恢复工程					
		管道恢复					
145	040501002045	焊接钢管 D426x8	1. 材质:Q235B 2. 规格:D426×8 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:环氧煤沥青漆涂料 特强级 干膜厚度≥600 μm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	12	838.44	10061.28
146	040501001001	混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 DN300 2. 接口方式:承插式 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	102	182.24	18588.48
147	040501001002	混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 DN400 2. 接口方式:承插式 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	6	255.39	1532.34
148	040501003074	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	6	224.32	1345.92
149	040501003075	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	36	365.3	13150.8
本页小计							44846.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	040501003076	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	24	534.13	12819.12
151	040501003077	球墨铸铁给水管 K9 DN800	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN800 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	12	1512.65	18151.8
152	031001003058	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	12	233.52	2802.24
153	031001003059	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	12	254.79	3057.48
		分部小计					81509.46
		仪表安装					
154	030605001013	浊度仪	1. 名称:浊度仪	套	1	27215.4	27215.4
155	030605001014	余氯仪	1. 名称:余氯仪	套	1	33327.89	33327.89
156	030601004027	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN200 3. 甲供材料	台	6	355.14	2130.84
157	030601004028	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
本页小计							100215.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	030601004029	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN100 3. 甲供材料	台	4	355.14	1420.56
159	040502005309	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:DN200	个	12	1091.73	13100.76
160	040502005310	闸阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN150	个	4	878.92	3515.68
161	040502005311	闸阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	8	485.19	3881.52
162	040502006160	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200	个	24	155.04	3720.96
163	040502006161	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	8	108.01	864.08
164	040502006162	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	16	69.99	1119.84
165	040502005312	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200	个	6	2561.32	15367.92
166	040502005313	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	2	1757.97	3515.94
167	040502005314	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	4	1179.77	4719.08
		分部小计					114610.75
		土石方工程					
168	040101002027	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	16137.92	9.74	157183.34
169	040201020053	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	489.43	305.84	149687.27
170	040201020054	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:200mm	m3	1392.28	305.84	425814.92
171	040201020055	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	1033.84	305.84	316189.63
172	040103001021	回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	7269.35	191.5	1392080.53
173	040103002112	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	16137.92	73.14	1180327.47
174	040103002113	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	16137.92	28	451861.76
本页小计							4124371.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					4073144.92
		管道支护					
175	粤040101006007	打拔槽型钢板桩	1. 类型:C25b槽型钢板桩 2. 其它:含支撑	t	3398.22	776.4	2638378.01
176	粤040101006008	打拔拉森钢板桩	1. 类型:III型拉森钢板桩 2. 桩长:6m 3. 其它:含支撑	t	1600.2	1238.98	1982615.8
177	粤040101006009	打拔拉森钢板桩	1. 类型:III型拉森钢板桩 2. 桩长:9m 3. 其它:含支撑	t	48.6	1092.72	53106.19
		分部小计					4674100
		现状路面破除修复					
		主干道沥青					
178	041001001105	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	9097.62	4.39	39938.55
179	041001001106	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	9097.62	5.19	47216.65
180	041001001107	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	11377.85	19.65	223574.75
181	041001003041	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	11377.85	95.52	1086812.23
182	040203006025	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	11377.85	57.46	653771.26
183	040203006026	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	11377.85	74.58	848560.05
184	040203003013	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	22755.7	2.14	48697.2
185	040203007056	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	11377.85	206.94	2354532.28
186	040201021013	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	11377.85	16.81	191261.66
187	040202015065	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	9229.85	96.85	893910.97
本页小计							11062375.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	040202015066	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	7081.85	90.06	637791.41
189	040202001050	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	7081.85	2.43	17208.9
190	040901008007	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ20 L=700mm	根	21699	59.89	1299553.11
191	040103002114	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	5688.93	28	159290.04
		分部小计					8502119.06
		次干路混凝土路					
192	041001001108	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2262.78	5.19	11743.83
193	041001001109	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	736.16	71.07	52318.89
194	040203007057	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	736.16	165.74	122011.16
195	040202015067	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	736.16	96.85	71297.1
196	040202015068	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	736.16	90.06	66298.57
197	040202001051	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	736.16	2.43	1788.87
198	040103002115	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	220.85	28	6183.8
		分部小计					331642.22
		支路沥青					
199	041001001110	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	59.06	4.39	259.27
200	041001001111	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	59.06	5.19	306.52
201	041001001112	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	14.76	19.65	290.03
202	041001003042	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	14.76	46.63	688.26
203	040203006027	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	14.76	57.46	848.11
本页小计							2447877.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	040203006028	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	14.76	74.58	1100.8
205	040201021014	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	14.76	16.81	248.12
206	040203003014	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	29.52	2.14	63.17
207	040203007058	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	14.76	165.74	2446.32
208	040202015069	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	14.76	96.85	1429.51
209	040202001052	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	14.76	2.43	35.87
210	040103002116	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4.43	28	124.04
		分部小计					7840.02
		支路混凝土路					
211	041001001113	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2838.52	5.19	14731.92
212	041001001114	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	791.57	46.63	36910.91
213	040203007059	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	791.57	165.74	131194.81
214	040202015070	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	791.57	96.85	76663.55
215	040202001053	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	791.57	2.43	1923.52
216	040103002117	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	158.31	28	4432.68
		分部小计					265857.39
		人行道					
217	041001002017	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1599.94	8.97	14351.46
218	041001003043	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1599.94	39.29	62861.64
219	040204004025	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	2530.71	10.26	25965.08
本页小计							374483.4

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 21	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	1401755. 39
2	措施其他项目			
粤04110900 9021	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 21	夜间施工增加费		20	
0411090050 21	交通疏导员增加费		15	
0411080010 21	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8021	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 21	其他费用			
合 计				1401755. 39

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	4498.54	4498.54
1.1.1	041101005021	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	34	132.31	4498.54
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	880964.64	880964.64
1.5.1	粤050401008021	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	19319.4	45.60	880964.64
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							885463.18
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	213043.39	213043.39
2.6.1	041102031021	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	2336.97	45.11	105420.72
2.6.2	041102002021	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	79.82	47.77	3813.00
2.6.3	041102034021	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	178.61	90.45	16155.27
2.6.4	041102035015	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	915.61	68.97	63149.62
2.6.5	041102036041	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	52.08	291.32	15171.95
2.6.6	041102036042	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	16.03	582.21	9332.83
小 计							213043.39
本页小计							1098506.57
合 计							1098506.57

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	509729.23	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			509729.23	-

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 1 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	1120431.02	1.07
2	00010010@1	人工费		元	2738943.70	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	701.09	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	4.80	0.44
3	03139281	钢锯条		条	9.20	0.49
4	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	72.72	0.50
5	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	806.80	0.50
6	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	442.80	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	10.29	0.62
8	34110040	电		kW·h	8.25	0.62
9	03134021	铁砂布	0~2#	张	10.00	0.91
10	34130090	位号牌		个	2.00	2.14
11	14350630	脱模剂		kg	881.45	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	355.02	2.54
13	02270040	细白布	宽0.9m	m	0.30	2.64
14	13350020@1	防水粉		kg	91.74	2.88
15	13350020	防水粉		kg	177.82	2.88
16	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	10663.48	3.00
17	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	20.45	3.09
18	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	8.79	3.09
19	14390070@1	氧气		m3	89.22	3.64
20	14390070	氧气		m3	755.84	3.64
21	02330010	草袋		个	907.57	3.76
22	34110010@3	水		m3	7.08	3.80
23	34110010@1	水		m3	3778.75	3.80
24	34110010	水		m3	6724.17	3.80
25	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.93	3.89
26	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	72.64	4.20
27	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	90.37	4.20
28	01000001@2	型钢	综合	kg	906.87	4.29
29	01000001	型钢	综合	kg	482.47	4.29
30	01190001@1	槽钢	综合	kg	3398.22	4.39

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 2 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03019091	扒钉		kg	438.37	4.40
32	17270175	橡胶软管	DN20	m	2.70	4.42
33	01130002	扁钢	综合	kg	181.20	4.47
34	13410010	嵌缝料		kg	109.42	4.50
35	01290043	钢板	8~15	kg	14.68	4.50
36	01290003	钢板	综合	kg	1324.47	4.50
37	01290003@2	钢板	综合	kg	526.16	4.50
38	01210001	角钢	综合	kg	6.29	4.53
39	01210001@1	角钢	综合	kg	4.40	4.53
40	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	635.11	4.89
41	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	374.80	4.89
42	35010010	钢模板		kg	3577.07	5.44
43	03010430	六角螺栓	综合	kg	117.67	5.80
44	03214046	零星卡具		kg	554.67	5.96
45	13110040	热熔标线涂料		kg	5210.94	6.20
46	02270020	白布		kg	3.32	6.23
47	02270020@1	白布		kg	1.01	6.23
48	03019001	圆钉	综合	kg	701.01	6.37
49	29060150	钢套管	综合	kg	751.01	6.39
50	17010053	焊接钢管	DN20	m	6.24	6.44
51	33010285	塑钢踏步		kg	212.84	6.49
52	02270001@1	棉纱		kg	0.86	7.06
53	02270001	棉纱		kg	3.49	7.06
54	03139121	合金钢钻头	综合	个	140.20	7.27
55	02270180	破布	一级	kg	86.20	7.44
56	14390100@1	乙炔气		kg	29.68	7.92
57	14390100	乙炔气		kg	251.82	7.92
58	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	6.46	7.95
59	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	58.43	8.04
60	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	10.06	8.14
61	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	23.49	8.14
62	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	182.97	8.14
63	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	9.32	8.19

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 3 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	6.59	8.64
65	02290110	油麻丝		kg	183.26	8.91
66	02290110@1	油麻丝		kg	89.44	8.91
67	13010530	热塑标线底漆		kg	181.79	9.90
68	14070050	机油	综合	kg	0.88	10.46
69	14390080	液化石油气		m3	167.89	10.64
70	03135091	碳钢气焊条	综合	kg	0.02	10.84
71	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	30.83	10.94
72	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	162.59	10.94
73	02010015	橡胶板	4~15	kg	2.69	11.43
74	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	18.13	12.23
75	17010058	焊接钢管	DN40	m	0.03	15.70
76	24590020	仪表接头		套	3.00	15.93
77	02290050	麻绳		kg	0.28	17.62
78	01530080	黑铅粉		kg	0.49	17.79
79	13030240	厚漆		kg	10.72	19.32
80	13030240@1	厚漆		kg	5.32	19.32
81	14350490	漂白粉	综合	kg	383.35	25.60
82	02010013	橡胶板	1~3	kg	3.57	26.50
83	03139531	合金钎头	Φ150	个	6.03	27.33
84	17030050	镀锌钢管	DN50	m	112.68	29.65
85	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.93	30.62
86	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	46.28	30.85
87	09330010	真丝绸布	宽900	m	0.30	32.69
88	14090040	润滑脂		kg	171.49	35.34
89	14090040@1	润滑脂		kg	6.17	35.34
90	19000210	螺纹阀门	DN20	个	1.79	67.57
91	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.59	79.77
92	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.59	79.77
93	20010350	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN150	副	1.00	120.92
94	04070045	石粉渣		m3	9740.93	124.43
95	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.67	159.74
96	04030023	中粗砂	回填	m3	3685.26	193.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 4 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	04050005@2	碎石	20~40	m3	4.42	225.80
98	04050002	碎石		m3	2228.04	225.80
99	04050005@1	碎石	20~40	m3	2765.96	225.80
100	04050015	碎石	30~50	m3	27.67	225.80
101	04050040	碎石	40	m3	15.78	225.80
102	04050050	碎石	80	m3	112.18	225.80
103	04050005	碎石	20~40	m3	457.82	225.80
104	03139291	钢锯片	Φ 300	片	96.61	395.16
105	04130001	标准砖	240×115×53	千块	206.11	407.77
106	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	0.34	495.20
107	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	386.14	495.20
108	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	2.40	528.35
109	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	4.00	528.35
110	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	543.82	532.30
111	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	244.79	532.30
112	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	0.18	540.33
113	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	115.59	540.33
114	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	7.17	552.13
115	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.57	552.13
116	80210230@2	普通预拌混凝土	C35	m3	3.01	583.46
117	80210230@1	普通预拌混凝土	C35	m3	311.66	583.46
118	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	2901.35	599.11
119	35030070	木脚手板		m3	0.07	1089.73
120	05030320	垫木		m3	0.06	1208.61
121	35030080	木支撑		m3	20.03	1304.95
122	35030060	木脚手杆		m3	0.03	1310.30
123	05010020@2	松杂原木	综合	m3	5.33	1803.79
124	05010020	松杂原木	综合	m3	1.38	1803.79
125	05030060	板枋材	综合	m3	29.88	1803.79
126	01010125@6	三级钢	Φ 12~16	t	0.74	4223.80
127	01010125@5	螺纹钢	Φ 10~25	t	37.54	4223.80
128	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	25.45	4223.80
129	01010125@3	螺纹钢	Φ 10~25	t	1.93	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 5 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
130	01000010	型钢	综合	t	28.98	4291.13
131	01170001	工字钢	综合	t	0.03	4340.51
132	35090260	槽型钢板桩		t	72.38	4388.74
133	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.62	4597.95
134	17010050	焊接钢管	综合	t	0.28	4597.95
135	35090210@2	拉森钢板桩	III型	t	42.57	5119.62
136	35090210@1	拉森钢板桩	III型	t	1.29	5119.62
137	14030001	柴油		t	1.14	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	74244.03	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	9475.30	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	83598.50	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	254.36	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	97679.60	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	54.37	7.36
7	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	372.94	7.36
8	99450670@4	汽油	(机械用)国III93#	kg	56.63	8.79
9	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	962.23	8.79
10	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	598.66	8.79
11	00010003	机上人工		工日	107.71	246.10
12	00010003@1	机上人工		工日	5710.73	246.10
	主材					
1	15550095	玻璃布		m2	129.18	1.95
2	13010220@2	环氧沥青面漆		kg	85.50	4.80
3	13010220@4	环氧沥青面漆		kg	13.08	4.80
4	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	6.67	4.80
5	13010220@6	环氧沥青面漆		kg	8.65	4.80
6	13010220@7	环氧沥青面漆		kg	4.43	4.80
7	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	12.01	10.80
8	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1402.00	12.00
9	13010240@2	环氧煤沥青底漆		kg	16.52	13.69
10	02050001@3 5	T型胶圈 DN100		个	74.16	15.18

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 6 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
11	补充主材003@75	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	2.00	17.12
12	补充主材003@52	304L不锈钢异径直通 DN50X25		个	84.00	17.46
13	14210040@2	环氧云铁防锈漆		kg	0.08	17.70
14	17050017@20	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	23.08	18.27
15	02050001@43	T型胶圈 DN150		个	179.98	18.98
16	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
17	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	55.62	18.98
18	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	14.42	18.98
19	17010100@3	钢管 DN50		m	12.18	21.41
20	02050001@41	T型胶圈 DN200		个	204.52	23.69
21	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	82.40	23.69
22	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	14.42	23.69
23	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
24	14350270@2	固化剂		kg	14.83	27.08
25	14210040@1	环氧富锌底漆		kg	2.09	31.56
26	补充主材003@43	304L不锈钢异径三通 DN50x25		个	23.00	34.59
27	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	7.00	41.32
28	02050001@42	T型胶圈 DN300		个	8.63	43.68
29	02050001@38	T型胶圈 DN300		个	105.06	43.68
30	14210040@3	氟碳罩光漆		kg	0.08	44.25
31	17010100@1	钢管 DN100		m	12.14	47.51
32	17050017@13	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	552.23	51.76
33	补充主材003@15	304L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	120.00	51.88
34	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	1.00	56.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 7 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
35	补充主材003@73	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	27.00	57.30
36	补充主材003@57	304L不锈钢异径直通 DN80X50		个	1.00	61.47
37	02050001@44	T型胶圈 DN400		个	6.21	62.19
38	02050001@11	T型胶圈 DN400		个	6.18	62.19
39	02050001@5	T型胶圈 DN400		个	6.18	62.19
40	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150 \mu m$	m2	114.03	62.96
41	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	24.00	72.14
42	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	8.00	72.14
43	20010360@39	钢板平焊法兰DN100		副	4.00	72.14
44	20010360@40	PE法兰 DN75		副	7.00	73.14
45	20210050@1	球墨铸铁管堵 DN150		个	1.00	79.41
46	17290070@1	II级钢筋混凝土管 DN300		m	103.02	79.77
47	17250040@17	PVC给水管DN150		m	1.00	87.03
48	补充主材003@86	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	20.00	98.56
49	01290303@1	夹心彩钢板		m2	4721.66	103.24
50	17010350@7	焊接钢管 D159*6		m	0.61	104.09
51	17290070@2	II级钢筋混凝土管 DN400		m	6.06	105.27
52	18000001@16	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	27.00	105.88
53	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	5.00	109.61
54	补充主材003@56	304L不锈钢异径直通 DN100X80		个	2.00	116.90
55	20210050@2	球墨铸铁管堵 DN200		个	1.00	119.12
56	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	6.00	120.22
57	20010360@38	钢板平焊法兰DN150		副	2.00	120.22
58	补充主材003@42	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	2.00	131.25

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 8 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
59	18000001@107	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	9.00	131.25
60	02050001@45	T型胶圈 DN600		个	0.33	133.35
61	02050001@6	T型胶圈 DN600		个	32.96	133.35
62	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	2568.67	136.21
63	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	9.00	138.96
64	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1046.41	142.73
65	17010350@8	焊接钢管 D219×6		m	11.44	143.73
66	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	181.26	144.83
67	17050017@19	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6×2.0		m	44.42	156.10
68	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6×2.0		m	2227.01	156.10
69	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	5.00	159.29
70	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	6.00	164.90
71	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	12.00	164.90
72	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	1631.94	185.01
73	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	18.00	189.70
74	17110060@10	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1189.05	190.78
75	补充主材003@16	304L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	30.00	193.10
76	18000001@111	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	3.00	200.73
77	17050017@17	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	11.84	202.76
78	17010350@3	焊接钢管 D325x6		m	31.20	217.02
79	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6×2.0		m	11.84	218.54
80	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	1.00	226.10
81	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	1.00	236.02

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 9 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
82	18000001@9	球墨铸铁60° 弯头 DN150		个	1.00	236.02
83	补充主材003@25	304L不锈钢60° 弯头 DN100		个	8.00	236.10
84	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	2.00	237.13
85	补充主材003@85	304L不锈钢异径三通 DN100x50		个	117.00	237.81
86	补充主材003@26	304L不锈钢45° 弯头 DN100		个	8.00	252.71
87	补充主材003@84	304L不锈钢异径三通 DN100x80		个	7.00	255.58
88	18000001@44	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	5.00	259.19
89	补充主材003@87	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	9.00	261.31
90	补充主材003@72	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	3.00	261.31
91	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	22.00	270.22
92	19000020@46	QT450球墨铸铁闸阀 DN65		个	2.00	272.86
93	04270160	混凝土垫块		m3	0.24	277.60
94	18000001@7	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	3.00	297.79
95	18000001@51	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	308.82
96	02050001@37	T型胶圈 DN800		个	6.18	310.80
97	02050001@7	T型胶圈 DN800		个	790.42	310.80
98	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	50.20	316.49
99	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	2.00	330.88
100	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	4.00	348.52
101	18000001@62	球墨铸铁异径三通 DN200×DN100		个	12.00	352.93
102	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
103	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	7.00	354.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 10 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
104	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	24.00	369.48
105	18000001@200	球墨铸铁90°弯头 DN200		个	4.00	377.20
106	17010350@4	焊接钢管 D426x8		m	46.19	379.16
107	19000020@50	球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73
108	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	33.00	386.73
109	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	2.00	408.08
110	17110060@11	球墨铸铁给水管 K9 DN400		m	36.11	468.96
111	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	111.00	468.99
112	18000001@50	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	1.00	529.40
113	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
114	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	0.96	540.33
115	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	62.90	552.13
116	80210180@21	普通预拌混凝土 C25		m3	90.87	552.13
117	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	30.71	552.13
118	18010200@11	球墨铸铁马鞍三通 DN250XDN150		个	1.00	563.59
119	80210180@86	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	1.07	573.37
120	20010360@17	球墨铸铁法兰 DN400		副	4.00	588.96
121	18010200@10	球墨铸铁马鞍三通 DN250XDN200		个	1.00	616.53
122	19000020@7	QT450球墨铸铁止回阀 DN150		个	1.00	662.54
123	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN100		个	1.00	673.88
124	19000020@49	球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27
125	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	8.00	731.27

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 11 页 共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
126	19000020@5	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27
127	18000001@66	球墨铸铁异径直通 DN400×DN200		个	2.00	738.96
128	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN150		个	1.00	741.16
129	19000020@40	球墨铸铁蝶阀 DN200		个	12.00	803.24
130	19000020@10	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	10.00	803.24
131	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN300XDN200		个	4.00	832.70
132	17110060@12	球墨铸铁给水管 K9 DN600		m	1.94	873.18
133	18010200@6	球墨铸铁马鞍三通 DN400XDN100		个	1.00	906.60
134	17010350@5	焊接钢管 D820x10		m	8.15	918.42
135	18210200@5	法兰套筒伸缩器 DN100		个	4.00	959.73
136	18010200@5	球墨铸铁马鞍三通 DN400XDN150		个	1.00	987.11
137	18000001@8	球墨铸铁45° 弯头 DN400		个	1.00	991.53
138	补充主材003@18	304L不锈钢90° 弯头 Φ168.0x6.0		个	1.00	991.60
139	18010200@4	球墨铸铁马鞍三通 DN400XDN200		个	2.00	1124.98
140	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	697.23	1137.14
141	19000020@35	QT450球墨铸铁排气阀 DN65		个	7.00	1258.85
142	17110060@4	球墨铸铁给水管 K9 DN800		m	4308.00	1341.87
143	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ168.0x6.0		个	1.00	1388.24
144	19000020@33	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	7.00	1401.77
145	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN150		个	2.00	1417.70
146	19000020@14	QT450球墨铸铁排气阀 DN80		个	5.00	1519.03
147	18000001@69	球墨铸铁异径直通 DN600×DN400		个	10.00	1566.15

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-市政、社区道路

第 12 页 共 12 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3593824.53
1.1	上桥社区				3593824.53
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		607467.37
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		462750.33
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		144717.04
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		144717.04
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		53107.71
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		53107.71
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4254399.61
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	382895.96
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4174545.24
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		4637295.57
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		766708.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		上桥社区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003078	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	517.67	168.96	87465.52
2	040501003079	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	1635.06	224.32	366776.66
3	040501003080	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	295.67	365.3	108008.25
4	040501003081	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	16.53	534.13	8829.17
		分部小计					571079.6
		PE给水管					
本页小计							571079.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004130	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	95.15	17.65	1679.4
6	040501004131	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	356.3	32.66	11636.76
7	040501004132	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	6.65	51.38	341.68
8	040501004133	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	506.3	70.72	35805.54
		分部小计					49463.38
		管件、阀门及附件安装					
		球墨铸铁管件					
9	040502001396	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	35	423.53	14823.55
10	040502001397	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	66	593.61	39178.26
11	040502001398	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	12	1077.55	12930.6
12	040502001399	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	1889.42	7557.68
本页小计							123953.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040502001400	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	514.2	2571
14	040502001401	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	17	523.48	8899.16
15	040502001402	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	339.71	679.42
16	040502001403	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	442.51	1327.53
17	040502001404	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	745.57	745.57
18	040502001405	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1194.58	1194.58
19	040502001406	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1161.49	1161.49
20	040502001407	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	10	457.73	4577.3
21	040502001408	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	512.87	512.87
22	040502001409	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	21	585.89	12303.69
23	040502001410	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	723.75	723.75
本页小计							34696.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040502001411	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1017.99	2035.98
25	040502001412	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1169.09	1169.09
26	040502001413	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN400 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	2176.18	2176.18
27	040502001414	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	359.57	719.14
28	040502001415	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	51	464.57	23693.07
29	040502001416	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	778.66	4671.96
30	040502001417	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	1232.08	4928.32
		分部小计					148580.19
		PE管配件					
31	040502003350	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	16	10.47	167.52
32	040502003351	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	107	19.71	2108.97
33	040502003352	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	55.01	330.06
本页小计							42000.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040502003353	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	16.14	16.14
35	040502003354	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	40.78	40.78
36	040502003355	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	7	19.77	138.39
37	040502003356	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	52.29	104.58
38	040502003357	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	7	54.79	383.53
39	040502003358	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	61.45	184.35
40	040502003359	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	23.09	46.18
41	040502003360	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	71.3	142.6
42	040502003361	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De160×160 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	154.92	309.84
43	040502003362	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De200×200 4. 连接形式: 热熔连接	个	4	252.72	1010.88
44	040502003363	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	24	29.48	707.52
本页小计							3084.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040502003364	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	16	9.52	152.32
46	040502003365	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	60	15.85	951
47	040502003366	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	350	38.81	13583.5
		分部小计					20378.16
		附件					
48	040503002038	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	909.74	921.66	838470.97
49	010404001002	垫层	1. 垫层材料:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	230.9	379.35	87591.92
		分部小计					926062.89
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
50	040504002035	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	1	8986.87	8986.87
51	040504001163	砖砌矩形立式闸阀井	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	5	1716.71	8583.55
52	040504001164	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
本页小计							961534.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上桥社区-市政、社区道路

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	040504001165	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	6	3721.41	22328.46
54	040504001166	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	3	3868.7	11606.1
55	040504002036	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 87页 3. 阀门规格: DN200	座	6	7244.26	43465.56
56	040504002037	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 87页 3. 阀门规格: DN300	座	1	7918.83	7918.83
57	040504001167	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	6	3576.29	21457.74
58	040504001168	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	6	3576.29	21457.74
		分部小计					149019.22
		阀门					
59	040502005315	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	183.31	916.55
60	040502005316	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
61	040502005317	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	485.19	2911.14
62	040502005318	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	878.92	2636.76
本页小计							135151.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
63	040502005319	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	6	1091.73	6550.38
64	040502005320	蝶阀 DN300	1. 名称:蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:法兰连接	个	1	2989.16	2989.16
65	040502005321	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	2	609.1	1218.2
66	040502005322	排气阀 DN65	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	3	1332.55	3997.65
67	040502005323	排气阀 DN80	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	1617.49	1617.49
68	040502005324	手动闸阀 DN50	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	2	183.31	366.62
69	040502005325	手动闸阀 DN65	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	3	346.56	1039.68
70	040502005326	手动闸阀 DN80	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	452.15	452.15
71	040502005327	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	6	1475.47	8852.82
		分部小计					34000.75
		附件					
72	040502001418	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	424.64	424.64
本页小计							27508.79

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040502001419	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	547.29	2189.16
74	040502001420	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	965.05	965.05
75	040502006163	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	10	117.38	1173.8
76	040502006164	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	24	167.44	4018.56
77	040502006165	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300	个	6	298.51	1791.06
78	040502006166	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	2	72.13	144.26
79	040502006167	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	4	123.18	492.72
		分部小计					11199.25
		附属工程					
		管道保护					
80	040501014038	管道保护	1. 名称:管道保护	处	145	72.55	10519.75
81	040501002046	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN100 2. 接口方式:焊接接口	m	546	66.29	36194.34
		分部小计					46714.09
		接驳现状消防栓					
82	040504001169	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN100	座	5	3721.41	18607.05
83	040501004134	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	50	70.72	3536
本页小计							79631.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040502003367	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接	个	5	71.3	356.5
85	040504001170	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	5	716.99	3584.95
86	040502005328	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	5	485.19	2425.95
87	040502001421	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	310.93	1554.65
88	040502001422	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	285.56	1427.8
89	040502001423	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	285.56	1427.8
90	040501003082	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	5	137.32	686.6
91	040503002039	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1	929.77	92.98
		分部小计					33700.28
		新旧管接驳					
92	040502001424	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN400 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	2187.5	2187.5
93	040502001425	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN600×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	2852.1	2852.1
本页小计							16596.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					5039.6
		管道地面标识					
94	050307009022	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	344	36.7	12624.8
		分部小计					12624.8
		仪表安装					
95	030601004030	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
96	040502005329	闸阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN150	个	2	878.92	1757.84
97	040502006168	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	4	108.01	432.04
98	040502005330	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	2	1757.97	3515.94
		分部小计					6060.96
		土石方工程					
99	040101002028	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	2539.96	9.74	24739.21
100	040201020056	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	364.72	305.84	111545.96
101	040201020057	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	96.96	305.84	29654.25
102	040103001022	回填石屑	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	904.92	191.5	173292.18
103	040103002119	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	2539.96	73.14	185772.67
104	040103002120	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	2539.96	28	71118.88
		分部小计					596123.15
		现状路面破除修复					
		次干路混凝土路					
105	041001001115	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2457.2	5.19	12752.87
本页小计							627561.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	041001001116	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	861.28	71.07	61211.17
107	040203007060	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	861.28	180.62	155564.39
108	040202015071	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	861.28	96.85	83414.97
109	040202015072	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	861.28	90.06	77566.88
110	040202001054	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	861.28	2.43	2092.91
111	040103002121	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	258.38	28	7234.64
		分部小计					399837.83
		支路混凝土路					
112	041001001117	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	3814	5.19	19794.66
113	041001001118	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1415.16	46.63	65988.91
114	040203007061	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	1415.16	165.74	234548.62
115	040202015073	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1415.16	96.85	137058.25
116	040202001055	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1415.16	2.43	3438.84
117	040103002122	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	283.03	28	7924.84
		分部小计					468754.12
		人行道					
118	041001002018	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	115.82	8.97	1038.91
119	041001003044	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	115.82	39.29	4550.57
120	040204004027	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	215.11	10.26	2207.03
本页小计							863635.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上桥社区-市政、社区道路

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040204002035	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	115.82	228.83	26503.09
122	040204002036	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	115.82	102.52	11873.87
123	040204001018	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	115.82	2.21	255.96
124	040204004028	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座	m	215.11	201.17	43273.68
125	040103002123	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	35.16	28	984.48
		分部小计					90687.59
		绿化带					
126	050101006005	恢复绿化带	1. 养护期:一年 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	39.2	45.2	1771.84
		分部小计					1771.84
		交通标线					
127	040205006016	交通标线	1. 类型:热熔标线	m2	470.34	48.32	22726.83
		分部小计					22726.83
本页小计							107389.75
合 计							3593824.53

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3969.30	3969.30
1.1.1	041101005022	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	30	132.31	3969.30
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	312734.83	312734.83
1.5.1	粤050401008022	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	6858.22	45.60	312734.83
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							316704.13
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	144717.04	144717.04
2.6.1	041102031022	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	2284.52	45.11	103054.70
2.6.2	041102002022	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	25.15	47.77	1201.42
2.6.3	041102034022	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	41.87	90.45	3787.14
2.6.4	041102035016	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	181.16	68.97	12494.61
2.6.5	041102036043	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	67.61	291.32	19696.15
2.6.6	041102036044	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	7.7	582.21	4483.02
小 计							144717.04
本页小计							461421.17
合 计							461421.17

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	53107.71	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			53107.71	-

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	493427.20	1.07
2	00010010@1	人工费		元	99109.21	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	685.36	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.40	0.44
3	03139281	钢锯条		条	1.60	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	20.00	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	20.35	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	180.60	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	12.47	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.00	0.91
9	24330010	警示带		m	1014.40	1.83
10	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	2130.24	2.20
11	14350630	脱模剂		kg	338.84	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	156.15	2.54
13	13350020@1	防水粉		kg	6.56	2.88
14	13350020	防水粉		kg	43.12	2.88
15	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.57	3.09
16	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	4.41	3.09
17	14390070@1	氧气		m3	33.89	3.64
18	14390070	氧气		m3	123.85	3.64
19	02330010	草袋		个	1533.08	3.76
20	34110010@3	水		m3	580.02	3.80
21	34110010@1	水		m3	212.17	3.80
22	34110010	水		m3	1105.19	3.80
23	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	30.94	4.20
24	01000001	型钢	综合	kg	428.34	4.29
25	01130002	扁钢	综合	kg	32.60	4.47
26	13410010	嵌缝料		kg	22.30	4.50
27	01290003	钢板	综合	kg	283.26	4.50
28	01290003@2	钢板	综合	kg	11.44	4.50
29	01210001@1	角钢	综合	kg	3.00	4.53
30	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	39.44	4.89

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	71.46	4.89
32	35010010	钢模板		kg	486.40	5.44
33	03010430	六角螺栓	综合	kg	14.62	5.80
34	14330250	三氯乙烯		kg	0.16	5.88
35	13110040	热熔标线涂料		kg	2291.97	6.20
36	02270020	白布		kg	1.55	6.23
37	02270020@1	白布		kg	19.77	6.23
38	03019001	圆钉	综合	kg	539.33	6.37
39	33010285	塑钢踏步		kg	123.02	6.49
40	02270001@1	棉纱		kg	0.57	7.06
41	02270001	棉纱		kg	0.26	7.06
42	03139121	合金钢钻头	综合	个	34.40	7.27
43	14390100@1	乙炔气		kg	11.27	7.92
44	14390100	乙炔气		kg	41.17	7.92
45	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	1.10	7.95
46	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.26	8.04
47	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	6.56	8.14
48	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	0.97	8.14
49	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	28.50	8.14
50	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	10.22	8.19
51	02290110	油麻丝		kg	45.87	8.91
52	13010530	热塑标线底漆		kg	79.96	9.90
53	14070050	机油	综合	kg	0.14	10.46
54	14390080	液化石油气		m3	73.84	10.64
55	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	107.65	10.94
56	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.60	11.43
57	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	3.30	12.23
58	02290050	麻绳		kg	0.07	17.62
59	13030240	厚漆		kg	0.92	19.32
60	13030240@1	厚漆		kg	3.49	19.32
61	14350490	漂白粉	综合	kg	16.70	25.60
62	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.51	27.33
63	17030050	镀锌钢管	DN50	m	35.54	29.65

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	14090040	润滑脂		kg	57.44	35.34
65	14090040@1	润滑脂		kg	5.02	35.34
66	04090155	熟耕土(松方)		m3	0.73	39.15
67	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
68	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
69	04070045	石粉渣		m3	1212.59	124.43
70	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.32	159.74
71	04030023	中粗砂	回填	m3	583.56	193.60
72	04050002	碎石		m3	245.45	225.80
73	04050005@2	碎石	20~40	m3	682.19	225.80
74	04050015@1	碎石	30~50	m3	58.09	225.80
75	04050050@1	碎石	80	m3	235.52	225.80
76	04050040	碎石	40	m3	5.49	225.80
77	32270020	有机肥		t	0.59	305.28
78	03139291	钢锯片	Φ300	片	27.59	395.16
79	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	52.12	407.77
80	04130001	标准砖	240×115×53	千块	26.16	407.77
81	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	67.47	495.20
82	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	2.06	528.35
83	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.06	528.35
84	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	936.56	532.30
85	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	9.93	540.33
86	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	6.14	552.13
87	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.14	552.13
88	80210230@1	普通预拌混凝土	C35	m3	481.96	583.46
89	35030070	木脚手板		m3	0.06	1089.73
90	05030320	垫木		m3	0.02	1208.61
91	35030080	木支撑		m3	14.94	1304.95
92	35030060	木脚手杆		m3	0.03	1310.30
93	05010020	松杂原木	综合	m3	0.09	1803.79
94	05030060	板枋材	综合	m3	12.76	1803.79
95	01010125@7	三级钢	Φ12~16	t	0.64	4223.80
96	01010125@6	螺纹钢	Φ10~25	t	0.69	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	5.31	4223.80
98	01000010	型钢	综合	t	10.29	4291.13
99	17010050	焊接钢管	综合	t	0.24	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	15626.18	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	760.87	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	299.57	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	12301.91	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	51.19	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	176.75	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	158.16	8.79
8	00010003	机上人工		工日	27.71	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	511.47	246.10
	主材					
1	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	95.15	4.88
2	32070050@1	草皮	件装 30cm×30cm/件	m ²	41.16	5.67
3	补充主材002@50	PE同径直通 De32		个	16.00	9.52
4	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	16.00	10.47
5	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	6.23	10.80
6	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.91	10.80
7	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	344.00	12.00
8	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	0.86	15.18
9	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	30.90	15.18
10	补充主材002@51	PE同径直通 De63		个	60.00	15.85
11	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	1.00	16.14
12	02050001@40	T型胶圈 DN150		个	89.04	18.98
13	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
14	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	94.76	18.98
15	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
16	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
17	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	356.30	19.25
18	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	107.00	19.71
19	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	7.00	19.77
20	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	2.00	23.09
21	02050001@41	T型胶圈 DN200		个	281.23	23.69
22	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	51.50	23.69
23	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	286.34	23.69
24	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	8.24	23.69
25	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	24.00	29.48
26	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	6.65	36.20
27	补充主材001@1	PE同径直通 De110		个	350.00	38.81
28	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	1.00	40.78
29	02050001@44	T型胶圈 DN300		个	50.86	43.68
30	02050001@10	T型胶圈 DN300		个	39.14	43.68
31	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	8.24	43.68
32	17010100@1	钢管 DN100		m	552.55	47.51
33	补充主材002@31	PE异径三通 De110×32		个	2.00	52.29
34	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	556.30	54.00
35	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	7.00	54.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
36	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	6.00	55.01
37	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	3.00	61.45
38	02050001@42	T型胶圈 DN400		个	2.84	62.19
39	02050001@24	T型胶圈 DN400		个	2.06	62.19
40	02050001@5	T型胶圈 DN400		个	20.60	62.19
41	补充主材001	PE同径三通 De110		个	5.00	71.30
42	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
43	20010360@41	PE法兰 DN50		副	1.00	100.30
44	01290303@1	夹心彩钢板		m2	1676.15	103.24
45	18000001@111	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	10.00	105.88
46	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	7.00	109.61
47	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	5.00	113.82
48	20010360@38	钢板平焊法兰 DN150		副	2.00	120.22
49	20010360@39	钢板平焊法兰DN150		副	2.00	120.22
50	18000001@110	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	5.00	131.25
51	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	218.34	136.21
52	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	5.00	138.96
53	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	517.67	142.73
54	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	2.00	152.20
55	补充主材002@37	PE同径三通 De160		个	2.00	154.92
56	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	5.00	159.29
57	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	2.00	172.06

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
58	20010360@40	PE法兰 DN100		副	2.00	178.52
59	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	118.14	185.01
60	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	12.00	189.70
61	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1635.06	190.78
62	03230023	铸铁闸阀套筒		个	5.00	202.27
63	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	3.00	226.10
64	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	35.00	236.02
65	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	1.00	237.13
66	18000001@21	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	51.00	248.16
67	补充主材002@38	PE同径三通 De200		个	4.00	252.72
68	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	10.00	270.22
69	19000020@58	QT450球墨铸铁闸阀 DN165		个	3.00	272.86
70	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.06	277.60
71	18000001@700	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	5.00	297.79
72	18000001@113	球墨铸铁30° 弯头 DN200		个	17.00	307.07
73	17110060@11	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	295.67	316.49
74	18000001@73	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN150		个	1.00	325.36
75	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	4.00	330.88
76	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	3.00	348.52
77	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN180		个	2.00	353.69
78	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	21.00	369.48
79	18000001@200	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	66.00	377.20

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-市政、社区道路

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
80	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	11.00	386.73
81	18000001@65	球墨铸铁异径直通 DN300×DN200		个	1.00	435.65
82	18000001@22	球墨铸铁法兰短管 DN300		个	6.00	468.74
83	17110060@10	球墨铸铁给水管 K9 DN400		m	16.53	468.96
84	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	35.00	468.99
85	18000001@114	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN200		个	1.00	507.34
86	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
87	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m ³	0.96	540.33
88	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m ³	30.95	552.13
89	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m ³	6.43	552.13
90	80210180@86	普通预拌混凝土 C30 P6		m ³	1.07	573.37
91	18000001@86	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN75		个	1.00	655.13
92	18000001@67	球墨铸铁异径直通 DN400×DN300		个	1.00	705.87
93	18000001@78	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	2.00	708.07
94	19000020@50	球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27
95	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	3.00	731.27
96	18000001@66	球墨铸铁异径直通 DN400×DN200		个	1.00	738.96
97	18000001@4	球墨铸铁90°弯头 DN300		个	12.00	767.63
98	18000001@23	球墨铸铁法兰短管 DN400		个	4.00	776.46
99	19000020@60	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	6.00	803.24
100	18000001@52	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	1.00	859.17

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		674176.31
1.1	下桥社区				674176.31
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		127527.64
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		83320.93
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		44206.71
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		44206.71
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		9454.01
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		9454.01
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		811157.96
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	73004.22
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		800841.25
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		884162.18
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		152972.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		下桥社区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003083	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	67.24	168.96	11360.87
2	040501003084	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	380.92	224.32	85447.97
		分部小计					96808.84
		PE给水管					
3	040501004135	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	61.58	17.65	1086.89
4	040501004136	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	73.47	32.66	2399.53
5	040501004137	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	16.31	70.72	1153.44
		分部小计					4639.86
本页小计							101448.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
6	040502001426	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	3	514.2	1542.6
7	040502001427	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	523.48	1046.96
8	040502001428	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	3	494.35	1483.05
9	040502001429	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	339.71	339.71
10	040502001430	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	745.57	745.57
11	040502001431	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	457.73	1373.19
12	040502001432	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	25	585.89	14647.25
13	040502001433	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	646.55	1293.1
14	040502001434	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
15	040502001435	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	359.57	359.57
本页小计							23973.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040502001436	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	464. 57	1393. 71
		分部小计					25366. 95
		PE管配件					
17	040502003368	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	10. 47	104. 7
18	040502003369	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	23	19. 71	453. 33
19	040502003370	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	55. 01	55. 01
20	040502003371	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	19. 77	39. 54
21	040502003372	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De150×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	130. 67	1306. 7
22	040502003373	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De200×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	216. 96	2386. 56
23	040502003374	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	65	29. 48	1916. 2
24	040502003375	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	9. 52	95. 2
25	040502003376	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	13	15. 85	206. 05
本页小计							7957

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040502003377	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	7	38.81	271.67
		分部小计					6834.96
		附件					
27	040503002040	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	135.72	921.66	125087.7
28	010404001003	垫层	1. 垫层材料:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	35.88	379.35	13611.08
		分部小计					138698.78
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
29	040504001171	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	2	3721.41	7442.82
30	040504001172	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	1	3868.7	3868.7
31	040504001173	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50	座	1	3576.29	3576.29
32	040504001174	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN65	座	1	3576.29	3576.29
33	040504001175	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN150	座	1	7904.8	7904.8
34	040504001176	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN200	座	1	7208.31	7208.31
35	040504001177	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 井内径:D800	座	2	2309.56	4619.12
本页小计							177166.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040504001178	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2页14 3. 井内径:D1200	座	2	4378.55	8757.1
37	040504002038	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
38	040504002039	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	1	8986.87	8986.87
39	040504002040	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:07MS101-2 87页 3. 阀门规格:DN200	座	1	7244.26	7244.26
		分部小计					70393.01
		阀门					
40	040502005331	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1	485.19	485.19
41	040502005332	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	878.92	878.92
42	040502005333	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	1	1091.73	1091.73
43	040502005334	闸阀 DN300	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:法兰连接	个	1	3177.95	3177.95
44	040502005335	排气阀 DN200	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	4638.8	4638.8
45	040502005336	排气阀 DN200	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	1	4779.64	4779.64
本页小计							47248.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040502005337	排泥阀 DN150	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	2780.39	2780.39
47	040502005338	排泥阀 DN200	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	1	2921.23	2921.23
48	040502005339	手动闸阀 DN150	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	878.92	878.92
49	040502005340	手动蝶阀 DN200	1. 名称:手动蝶阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	1	1091.73	1091.73
		分部小计					22724.5
		附件					
50	040502001437	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	424.64	424.64
51	040502001438	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	547.29	547.29
52	040502006169	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	6	167.44	1004.64
53	040502006170	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	2	123.18	246.36
54	040502006171	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN150	个	6	191.06	1146.36
55	040502006172	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN200	个	40	233.49	9339.6
		分部小计					12708.89
		附属工程					
		管道保护					
56	040501014039	管道保护	1. 名称:管道保护	处	41	72.55	2974.55
		分部小计					2974.55
本页小计							23355.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		接驳现状消防栓					
57	040504001179	闸阀井	1.名称:闸阀井 2.参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3.闸阀直径:DN100	座	3	3721.41	11164.23
58	040501004138	PE给水管 DN110 PN1.6	1.名称:PE给水管 2.型号:PE100 3.规格:DN110 PN1.6 4.连接形式:热熔连接 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	30	70.72	2121.6
59	040502003378	PE管配件	1.类型:同径三通 2.材质:PE 3.规格:De110×De110 4.连接形式:热熔连接	个	3	71.3	213.9
60	040504001180	闸阀套筒	1.名称:消火栓井 2.详见图集01S201 P6	座	3	716.99	2150.97
61	040502005341	闸阀 DN100	1.名称:闸阀 2.材质:QT450 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3	485.19	1455.57
62	040502001439	球墨铸铁管件	1.名称:双盘90°弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.接口形式:T型胶圈接口	个	3	310.93	932.79
63	040502001440	球墨铸铁管件	1.名称:法兰短管 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.接口形式:T型胶圈接口	个	3	285.56	856.68
64	040502001441	球墨铸铁管件	1.名称:短管 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.接口形式:T型胶圈接口	个	3	285.56	856.68
65	040501003085	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1.名称:球墨铸铁给水管 2.型号:K9级 3.规格:DN100 4.接口方式:T型胶圈接口 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.内防腐内衬水泥砂浆 7.外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道，厚度不小于70um	m	3	137.32	411.96
66	040503002041	混凝土支墩	1.名称:管道支墩(挡墩) 2.混凝土强度等级:C20	m ³	0.06	929.77	55.79
本页小计							20220.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					20220.17
		新旧管接驳					
67	040502001442	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	659.2	659.2
68	040502001443	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1105.26	1105.26
69	040502001444	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1196.8	1196.8
		分部小计					2961.26
		管道地面标识					
70	050307009023	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	105	36.7	3853.5
		分部小计					3853.5
		仪表安装					
71	030601004031	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
72	030601004032	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	4	355.14	1420.56
73	040502005342	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	4	878.92	3515.68
74	040502005343	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	8	485.19	3881.52
75	040502006173	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN150	个	2	108.01	216.02
76	040502006174	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN100	个	4	69.99	279.96
77	040502005344	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN100	个	4	1179.77	4719.08
本页小计							21557.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040502005345	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	2	1757.97	3515.94
		分部小计					18259.04
		土石方工程					
79	040101002029	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	342.9	9.74	3339.85
80	040201020058	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	64.62	305.84	19763.38
81	040201020059	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	16.23	305.84	4963.78
82	040103001023	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	92.82	191.5	17775.03
83	040103002124	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	342.9	73.14	25079.71
84	040103002125	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	342.9	28	9601.2
		分部小计					80522.95
		现状路面破除修复					
		支路混凝土路					
85	041001001119	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1011.06	5.19	5247.4
86	041001001120	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	383.85	46.63	17898.93
87	040203007062	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	383.85	165.74	63619.3
88	040202015074	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	383.85	96.85	37175.87
89	040202001056	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	383.85	2.43	932.76
90	040103002126	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	76.77	28	2149.56
		分部小计					127023.82
		人行道					
91	041001002019	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	44.78	8.97	401.68
92	041001003045	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	44.78	39.29	1759.41
本页小计							213223.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040204004029	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	89.56	10.26	918.89
94	040204002037	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	44.78	228.83	10247.01
95	040204002038	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	44.78	102.52	4590.85
96	040204001019	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	44.78	2.21	98.96
97	040204004030	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座	m	89.56	201.17	18016.79
98	040103002127	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	13.88	28	388.64
		分部小计					36422.23
		绿化带					
99	050101006006	恢复绿化带	1. 养护期:一年 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	2.22	45.2	100.34
		分部小计					100.34
		交通标线					
100	040205006017	交通标线	1. 类型:热熔标线	m2	75.8	48.32	3662.66
		分部小计					3662.66
本页小计							38024.14
合 计							674176.31

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	2646.20	2646.20
1.1.1	041101005023	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	20	132.31	2646.20
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	54676.22	54676.22
1.5.1	粤050401008023	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	1199.04	45.60	54676.22
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							57322.42
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	44206.71	44206.71
2.6.1	041102031023	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	366.6	45.11	16537.33
2.6.2	041102002023	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	40.35	47.77	1927.52
2.6.3	041102034023	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	47.64	90.45	4309.04
2.6.4	041102035017	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	251.64	68.97	17355.61
2.6.5	041102036045	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	8.1	291.32	2359.69
2.6.6	041102036046	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	2.95	582.21	1717.52
小 计							44206.71
本页小计							101529.13
合 计							101529.13

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	9454.01	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			9454.01	-

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	40264.53	1.07
2	00010010@1	人工费		元	83719.90	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	109.98	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	2.40	0.44
3	03139281	钢锯条		条	3.20	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	40.00	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	14.00	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	115.20	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	2.96	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	4.00	0.91
9	24330010	警示带		m	181.36	1.83
10	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	380.86	2.20
11	14350630	脱模剂		kg	84.75	2.26
12	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	25.17	2.54
13	13350020@1	防水粉		kg	11.83	2.88
14	13350020	防水粉		kg	18.46	2.88
15	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.78	3.09
16	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.47	3.09
17	14390070@1	氧气		m3	23.36	3.64
18	14390070	氧气		m3	23.59	3.64
19	02330010	草袋		个	228.79	3.76
20	34110010@3	水		m3	1.20	3.80
21	34110010@1	水		m3	126.38	3.80
22	34110010	水		m3	187.54	3.80
23	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	14.40	4.20
24	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	5.14	4.20
25	01000001	型钢	综合	kg	121.12	4.29
26	01130002	扁钢	综合	kg	24.90	4.47
27	13410010	嵌缝料		kg	29.93	4.50
28	01290003	钢板	综合	kg	57.80	4.50
29	01290003@2	钢板	综合	kg	97.52	4.50
30	01210001@1	角钢	综合	kg	0.60	4.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	17.63	4.89
32	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	22.55	4.89
33	35010010	钢模板		kg	76.22	5.44
34	03010430	六角螺栓	综合	kg	8.84	5.80
35	14330250	三氯乙烯		kg	0.02	5.88
36	03214046	零星卡具		kg	91.68	5.96
37	13110040	热熔标线涂料		kg	369.37	6.20
38	02270020	白布		kg	0.33	6.23
39	02270020@1	白布		kg	0.09	6.23
40	03019001	圆钉	综合	kg	136.10	6.37
41	33010285	塑钢踏步		kg	40.31	6.49
42	02270001@1	棉纱		kg	0.08	7.06
43	02270001	棉纱		kg	0.58	7.06
44	03139121	合金钢钻头	综合	个	10.50	7.27
45	14390100@1	乙炔气		kg	7.76	7.92
46	14390100	乙炔气		kg	7.83	7.92
47	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	2.50	7.95
48	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	6.87	8.04
49	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.99	8.14
50	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	0.79	8.14
51	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	5.14	8.14
52	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1.52	8.19
53	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	6.59	8.64
54	02290110	油麻丝		kg	15.54	8.91
55	02290110@1	油麻丝		kg	19.52	8.91
56	13010530	热塑标线底漆		kg	12.89	9.90
57	14070050	机油	综合	kg	0.34	10.46
58	14390080	液化石油气		m3	11.90	10.64
59	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	76.94	10.94
60	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.63	11.43
61	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	3.30	12.23
62	02290050	麻绳		kg	0.04	17.62
63	13030240	厚漆		kg	1.24	19.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	13030240@1	厚漆		kg	0.51	19.32
65	14350490	漂白粉	综合	kg	2.63	25.60
66	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.08	27.33
67	17030050	镀锌钢管	DN50	m	6.45	29.65
68	14090040	润滑脂		kg	7.91	35.34
69	14090040@1	润滑脂		kg	4.46	35.34
70	04090155@1	熟耕土(松方)		m3	0.04	39.15
71	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	79.77
72	04070045	石粉渣		m3	124.38	124.43
73	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.06	159.74
74	04030023	中粗砂	回填	m3	102.19	193.60
75	04050015	碎石	30~50	m3	9.03	225.80
76	04050040	碎石	40	m3	2.23	225.80
77	04050050	碎石	80	m3	36.60	225.80
78	04050005	碎石	20~40	m3	115.03	225.80
79	32270020@1	有机肥		t	0.03	305.28
80	03139291	钢锯片	Φ300	片	4.45	395.16
81	04130001	标准砖	240×115×53	千块	17.83	407.77
82	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	8.77	495.20
83	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	0.69	528.35
84	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.46	528.35
85	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	6.85	532.30
86	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	137.08	532.30
87	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	4.15	540.33
88	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	2.05	552.13
89	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.69	552.13
90	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	78.31	583.46
91	35030070	木脚手板		m3	0.04	1089.73
92	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
93	35030080	木支撑		m3	3.84	1304.95
94	35030060	木脚手杆		m3	0.02	1310.30
95	05010020	松杂原木	综合	m3	0.09	1803.79
96	05030060	板枋材	综合	m3	4.31	1803.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.21	4223.80
98	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	0.12	4223.80
99	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	2.87	4223.80
100	01000010	型钢	综合	t	1.80	4291.13
101	17010050	焊接钢管	综合	t	0.07	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	2822.48	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	281.28	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	14.09	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	1833.00	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	14.47	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	26.11	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	47.92	8.79
8	00010003	机上人工		工日	3.48	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	79.04	246.10
	主材					
1	17250040@17	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	61.58	4.88
2	32070050@2	草皮	件装 30cm×30cm/件	m ²	2.33	5.67
3	补充主材002@43	PE同径直通 De32		个	10.00	9.52
4	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	10.00	10.47
5	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.39	10.80
6	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.14	10.80
7	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	105.00	12.00
8	02050001@40	T型胶圈 DN100		个	18.54	15.18
9	02050001@41	T型胶圈 DN100		个	0.52	15.18
10	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	8.24	15.18
11	补充主材002@44	PE同径直通 De63		个	13.00	15.85
12	02050001@38	T型胶圈 DN150		个	11.57	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
13	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
14	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
15	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
16	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
17	17250040@18	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	73.47	19.25
18	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	23.00	19.71
19	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	2.00	19.77
20	02050001@39	T型胶圈 DN200		个	65.52	23.69
21	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	55.62	23.69
22	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	18.54	23.69
23	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
24	02050001@37	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
25	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	65.00	29.48
26	补充主材002@45	PE同径直通 De110		个	7.00	38.81
27	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
28	17250040@19	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	46.31	54.00
29	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	1.00	55.01
30	补充主材001	PE同径三通 De110		个	3.00	71.30
31	20010360@37	钢板平焊法兰DN100		副	4.00	72.14
32	20010360@36	钢板平焊法兰 DN100		副	2.00	72.14
33	01290303@1	夹心彩钢板		m2	293.05	103.24
34	18000001@110	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	6.00	105.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
35	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	4.00	105.88
36	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	3.00	113.82
37	20010360@38	钢板平焊法兰DN150		副	2.00	120.22
38	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	1.00	120.22
39	补充主材002@32	PE异径三通 De150×110		个	10.00	130.67
40	18000001@109	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	3.00	131.25
41	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	90.90	136.21
42	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	67.24	142.73
43	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	1.00	152.20
44	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	1.00	172.06
45	20010360@39	PE法兰 DN100		副	1.00	178.52
46	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	45.68	185.01
47	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	3.00	189.70
48	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	380.92	190.78
49	03230023	铸铁闸阀套筒		个	3.00	202.27
50	补充主材002@30	PE异径三通 De200×110		个	11.00	216.96
51	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	1.00	237.13
52	18000001@21	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	3.00	248.16
53	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	3.00	270.22
54	04270160	混凝土垫块		m3	0.07	277.60
55	18000001@14	球墨铸铁22.5°弯头 DN200		个	3.00	277.94
56	18000001@7	球墨铸铁45°弯头 DN200		个	3.00	297.79
57	18030745@7	PE法兰 DN150		副	3.00	304.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-市政、社区道路

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
58	18000001@108	球墨铸铁30° 弯头 DN200		个	2.00	307.07
59	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	1.00	330.88
60	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93
61	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	25.00	369.48
62	18030745@8	PE法兰 DN200		副	20.00	371.06
63	19000020@46	球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73
64	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
65	18000001@77	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	2.00	430.14
66	18000001@65	球墨铸铁异径直通 DN300×DN200		个	1.00	435.65
67	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	17.00	468.99
68	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	19.54	552.13
69	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	2.72	552.13
70	19000020@45	球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27
71	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	1.00	731.27
72	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	1.00	731.27
73	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN150		个	1.00	741.16
74	19000020@10	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	1.00	803.24
75	19000020@43	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	1.00	803.24
76	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN200		个	1.00	832.70
77	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN100		个	4.00	959.73
78	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN150		个	2.00	1417.70
79	19000020@13	QT450球墨铸铁闸阀 DN300		个	1.00	2545.72

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		5303827.23
1.1	桑园社区				5303827.23
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		946581.62
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		876873.38
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		69708.24
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		69708.24
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		77267.64
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		77267.64
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		6327676.49
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	569490.88
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		6020293.99
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		6897167.37
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		994483.60

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桑园社区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003086	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道，厚度不小于70um	m	2795.36	168.96	472304.03
2	040501003087	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道，厚度不小于70um	m	1147.36	224.32	257375.8
		分部小计					729679.83
		PE给水管					
3	040501004139	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	201.93	17.65	3564.06
4	040501004140	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1220.33	32.66	39855.98
5	040501004141	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	258.66	51.38	13289.95
本页小计							786389.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501004142	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1587.32	70.72	112255.27
		分部小计					168965.26
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
7	040502001445	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	35	423.53	14823.55
8	040502001446	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	19	593.61	11278.59
9	040502001447	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	339.71	2038.26
10	040502001448	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	24	457.73	10985.52
11	040502001449	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	13	585.89	7616.57
12	040502001450	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	646.55	1939.65
13	040502001451	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200XDN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	714.35	1428.7
14	040502001452	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300XDN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	1037.98	6227.88
本页小计							168593.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040502001453	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	1105.26	6631.56
16	040502001454	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1196.8	2393.6
		分部小计					65363.88
		PE管配件					
17	040502003379	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	40	55.01	2200.4
18	040502003380	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	255	38.81	9896.55
19	040502003381	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De160×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	130.67	784.02
20	040502003382	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	71.3	213.9
		分部小计					13094.87
		附件					
21	040503002042	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	442.7	921.66	408018.88
22	010404001004	垫层	1. 垫层材料: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m3	59.15	379.35	22438.55
		分部小计					430457.43
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
23	040504001181	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	13	3721.41	48378.33
本页小计							500955.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040504001182	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	9	3868.7	34818.3
25	040504001183	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN80	座	2	3576.29	7152.58
26	040504001184	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	1	3576.29	3576.29
27	040504002041	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 14页 3. 阀门规格: DN200	座	4	7546.28	30185.12
		分部小计					124110.62
		阀门					
28	040502005346	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	22	183.31	4032.82
29	040502005347	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	9	485.19	4366.71
30	040502005348	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	13	878.92	11425.96
31	040502005349	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	1091.73	4366.92
32	040502005350	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	609.1	1218.2
33	040502005351	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1475.47	1475.47
		分部小计					26886.08
		附件					
本页小计							102618.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040502001455	球墨铸铁管配件	1.类型：排泥三通 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN200×DN75 4.连接形式：T型胶圈接口	个	1	547.29	547.29
35	040502006175	法兰 DN50	1.类型：法兰 2.材质：Q235B 3.规格：DN50	个	4	42.64	170.56
36	040502006176	法兰 DN75	1.类型：法兰 2.材质：Q235B 3.规格：DN75	个	2	64.67	129.34
37	040502006177	法兰 DN100	1.类型：法兰 2.材质：Q235B 3.规格：DN100	个	26	69.99	1819.74
38	040502006178	法兰 DN150	1.类型：法兰 2.材质：Q235B 3.规格：DN150	个	18	108.01	1944.18
39	040502006179	法兰 DN200	1.类型：法兰 2.材质：Q235B 3.规格：DN200	个	8	155.04	1240.32
		分部小计					5851.43
		附属工程					
		管道拆除					
40	041001011032	废除现状管	1.名称：废除现状管 2.材质：各种管 3.规格：DN150	处	4	47.95	191.8
41	041001011033	废除现状管	1.名称：废除现状管 2.材质：各种管 3.规格：DN250	处	1	65.52	65.52
42	041001011034	废除现状管	1.名称：废除现状管 2.材质：各种管 3.规格：DN300	处	1	101.5	101.5
43	041001011035	废除现状管	1.名称：废除现状管 2.材质：各种管 3.规格：DN400	处	1	141.66	141.66
44	041001009045	废除现状砖砌阀门井	1.名称：废除现状砖砌阀门井 2.规格尺寸：DN50 3.含废除现状管封堵	座	6	670.61	4023.66
45	041001009046	废除现状砖砌阀门井	1.名称：废除现状砖砌阀门井 2.规格尺寸：DN100 3.含废除现状管封堵	座	11	671.67	7388.37
46	041001009047	废除现状砖砌阀门井	1.名称：废除现状砖砌阀门井 2.规格尺寸：DN150 3.含废除现状管封堵	座	7	673.42	4713.94
本页小计							22477.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	041001009048	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	4	675.88	2703.52
48	041001009049	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN300 3. 含废除现状管封堵	座	4	682.9	2731.6
49	041001006086	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	569	20.91	11897.79
50	041001006087	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	57	20.91	1191.87
51	041001006088	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	21	20.91	439.11
52	041001006089	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	1	20.91	20.91
53	041001006090	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	11	20.91	230.01
54	041001006091	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80	m	7	20.91	146.37
55	041001006092	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100	m	6	20.91	125.46
		分部小计					36113.09
		管道保护					
56	040501014040	管道保护	1. 名称: 管道保护	处	106	72.55	7690.3
		分部小计					7690.3
		接驳现状消防栓					
57	040504001185	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN100	座	33	3721.41	122806.53
58	040501004143	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称: PE给水管 2. 型号: PE100 3. 规格: DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	85	70.72	6011.2
59	040502003383	PE管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	33	71.3	2352.9
60	040504001186	闸阀套筒	1. 名称: 消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	33	716.99	23660.67
本页小计							182008.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040502005352	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	33	485.19	16011.27
62	040502001456	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	33	310.93	10260.69
63	040502001457	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	33	285.56	9423.48
64	040502001458	球墨铸铁管件	1. 名称: 短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	33	285.56	9423.48
65	040501003088	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称: 球墨铸铁给水管 2. 型号: K9级 3. 规格: DN100 4. 接口方式: T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	33	137.32	4531.56
66	040503002043	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.66	929.77	613.65
		分部小计					205095.43
		新旧管接驳					
67	040501014041	新旧管接驳 De160	1. 名称: 新旧管接驳 2. 材质及规格: PE管De160	处	1	532.71	532.71
68	040502001459	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1105.26	2210.52
69	040502001460	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	714.35	714.35
70	040502001461	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1037.98	2075.96
本页小计							55797.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	040502001462	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1196.8	1196.8
		分部小计					6730.34
		管道地面标识					
72	050307009024	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	1500	36.7	55050
		分部小计					55050
		土石方工程					
73	040101002030	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	4258.94	9.74	41482.08
74	040201020060	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	697.28	305.84	213256.12
75	040201020061	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	148.26	305.84	45343.84
76	040103001024	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	2076.92	191.5	397730.18
77	040103002128	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	4258.94	73.14	311498.87
78	040103002129	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4258.94	28	119250.32
		分部小计					1128561.41
		现状路面破除修复					
		主干道混凝土					
79	041001001121	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	3535.31	5.19	18348.26
80	041001003046	拆除混凝土基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1165.17	95.52	111297.04
81	040203007063	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级: C40 2. 厚度: 25cm 3. 水养生	m2	1165.17	206.94	241120.28
82	040202015075	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量: 5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 10km	m2	1165.17	96.85	112846.71
本页小计							1668420.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040202015076	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1165.17	90.06	104935.21
84	040202001057	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1165.17	2.43	2831.36
85	040103002130	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	466.07	28	13049.96
		分部小计					604428.82
		次干道沥青					
86	041001001122	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	128.62	4.39	564.64
87	041001001123	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	128.62	5.19	667.54
88	041001001124	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	47.77	19.65	938.68
89	041001003047	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	47.77	71.08	3395.49
90	040203006029	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	47.77	57.46	2744.86
91	040203006030	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	47.77	74.58	3562.69
92	040201021015	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	47.77	16.81	803.01
93	040203003015	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	95.54	2.14	204.46
94	040203007064	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	47.77	180.62	8628.22
95	040202015077	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	47.77	96.85	4626.52
96	040202015078	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	47.77	90.06	4302.17
97	040202001058	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	47.77	2.43	116.08
98	040103002131	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	19.11	28	535.08
		分部小计					31089.44
		次干道混凝土					
本页小计							151905.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
99	041001001125	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	596.08	5.19	3093.66
100	041001003048	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	227.02	71.08	16136.58
101	040203007065	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	227.02	180.62	41004.35
102	040202015079	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	227.02	96.85	21986.89
103	040202015080	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	227.02	90.06	20445.42
104	040202001059	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	227.02	2.43	551.66
105	040103002132	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	68.1	28	1906.8
		分部小计					105125.36
		支路混凝土					
106	041001001126	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	5550.88	5.19	28809.07
107	041001001127	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1833.84	46.63	85511.96
108	040203007066	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	1833.84	165.74	303940.64
109	040202015081	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	1833.84	96.85	177607.4
110	040202001060	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1833.84	2.43	4456.23
111	040103002133	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	366.77	28	10269.56
		分部小计					610594.86
		支路沥青					
112	041001001128	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1293.71	4.39	5679.39
113	041001001129	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	1293.71	5.19	6714.35
114	041001001130	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	401.56	19.65	7890.65
本页小计							736004.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	041001001131	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	401.56	46.63	18724.74
116	040203006031	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	401.56	57.46	23073.64
117	040203006032	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	401.56	74.58	29948.34
118	040201021016	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	401.56	16.81	6750.22
119	040203003016	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	803.13	2.14	1718.7
120	040203007067	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	401.56	165.74	66554.55
121	040202015082	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	401.56	96.85	38891.09
122	040202001061	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	401.56	2.43	975.79
123	040103002134	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	120.47	28	3373.16
		分部小计					210294.62
		人行道					
124	041001002020	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	931.58	8.97	8356.27
125	041001003049	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	931.58	39.29	36601.78
126	040204004031	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距: 暂按30km	m	1575.47	10.26	16164.32
127	040204002039	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	931.58	228.83	213173.45
128	040204002040	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	931.58	102.52	95505.58
129	040204001020	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	931.58	2.21	2058.79
本页小计							561870.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	040204004032	花岗岩侧石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石 100×15×30cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20素砼后座	m	1575.47	201.17	316937.3
131	040103002135	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费	m ³	275.84	28	7723.52
		分部小计					696521.01
		绿化带					
132	050101006007	恢复绿化带	1.养护期：一年 2.草皮种类：台湾草 3.铺种方式：满铺	m ²	41.6	45.2	1880.32
		分部小计					1880.32
		交通标线					
133	040205006018	交通标线	1.类型：热熔标线	m ²	832.84	48.32	40242.83
		分部小计					40242.83
本页小计							366783.97
合 计							5303827.23

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	6747.81	6747.81
1.1.1	041101005024	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	51	132.31	6747.81
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	657639.55	657639.55
1.5.1	粤050401008024	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	14421.92	45.60	657639.55
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							664387.36
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	69708.24	69708.24
2.6.1	041102031024	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	1173.66	45.11	52943.80
2.6.2	041102002024	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	1.95	47.77	93.15
2.6.3	041102034024	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	91.46	90.45	8272.56
2.6.4	041102036047	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	15.2	291.32	4428.06
2.6.5	041102036048	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	6.82	582.21	3970.67
小 计							69708.24
本页小计							734095.60
合 计							734095.60

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	77267.64	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			77267.64	-

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	456990.18	1.07
2	00010010@1	人工费		元	268092.72	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	352.10	0.18
2	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	112.07	0.50
3	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	95.20	0.50
4	34110040@1	电		kW·h	3.37	0.62
5	24330010	警示带		m	3353.24	1.83
6	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	7041.80	2.20
7	14350630	脱模剂		kg	225.89	2.26
8	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	276.50	2.54
9	13350020	防水粉		kg	24.84	2.88
10	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	420.58	3.00
11	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.78	3.09
12	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.37	3.09
13	14390070@1	氧气		m3	23.01	3.64
14	14390070	氧气		m3	86.62	3.64
15	02330010	草袋		个	747.06	3.76
16	34110010@3	水		m3	1.20	3.80
17	34110010@1	水		m3	854.67	3.80
18	34110010	水		m3	1455.75	3.80
19	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	14.40	4.20
20	01000001	型钢	综合	kg	313.13	4.29
21	01130002	扁钢	综合	kg	16.00	4.47
22	13410010	嵌缝料		kg	9.15	4.50
23	01290003	钢板	综合	kg	124.76	4.50
24	01290003@2	钢板	综合	kg	97.52	4.50
25	01210001@1	角钢	综合	kg	0.80	4.53
26	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	26.55	4.89
27	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	61.44	4.89
28	35010010	钢模板		kg	832.10	5.44
29	03010430	六角螺栓	综合	kg	72.63	5.80
30	14330250	三氯乙烯		kg	0.53	5.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03214046	零星卡具		kg	258.70	5.96
32	13110040	热熔标线涂料		kg	4058.43	6.20
33	02270020	白布		kg	5.12	6.23
34	02270020@1	白布		kg	0.39	6.23
35	03019001	圆钉	综合	kg	278.39	6.37
36	33010285	塑钢踏步		kg	30.76	6.49
37	02270001@1	棉纱		kg	0.30	7.06
38	02270001	棉纱		kg	0.21	7.06
39	03139121	合金钢钻头	综合	个	150.00	7.27
40	14390100@1	乙炔气		kg	7.64	7.92
41	14390100	乙炔气		kg	28.78	7.92
42	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	12.09	8.04
43	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	3.84	8.14
44	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	2.48	8.14
45	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	55.80	8.14
46	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	3.61	8.19
47	02290110	油麻丝		kg	26.41	8.91
48	02290110@1	油麻丝		kg	19.52	8.91
49	13010530	热塑标线底漆		kg	141.58	9.90
50	14390080	液化石油气		m3	130.76	10.64
51	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	20.76	10.94
52	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	157.08	10.94
53	02010015	橡胶板	4~15	kg	4.75	11.43
54	02290050	麻绳		kg	0.11	17.62
55	13030240	厚漆		kg	1.45	19.32
56	13030240@1	厚漆		kg	1.94	19.32
57	14350490	漂白粉	综合	kg	25.64	25.60
58	03139531	合金钎头	Φ150	个	1.11	27.33
59	17030050	镀锌钢管	DN50	m	74.76	29.65
60	14090040	润滑脂		kg	59.00	35.34
61	14090040@1	润滑脂		kg	2.80	35.34
62	04090155	熟耕土(松方)		m3	0.77	39.15
63	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	79.77

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	0.51	79.77
65	04070045@3	原生石粉渣		m3	18.76	124.43
66	04070045@2	石屑		m3	131.32	124.43
67	04070045	石粉渣		m3	2783.07	124.43
68	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.73	159.74
69	04030023	中粗砂	回填	m3	1068.76	193.60
70	04050002	碎石		m3	410.37	225.80
71	04050005@1	碎石	20~40	m3	1101.42	225.80
72	04050015	碎石	30~50	m3	14.88	225.80
73	04050040	碎石	40	m3	20.42	225.80
74	04050050	碎石	80	m3	60.33	225.80
75	32270020	有机肥		t	0.62	305.28
76	03139291	钢锯片	Φ300	片	54.12	395.16
77	04130001	标准砖	240×115×53	千块	167.55	407.77
78	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	109.82	495.20
79	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	0.69	528.35
80	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.34	528.35
81	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	142.53	532.30
82	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	447.13	532.30
83	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	72.63	540.33
84	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	2.05	552.13
85	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.02	552.13
86	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.56	563.37
87	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	517.68	583.46
88	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	297.12	599.11
89	35030070	木脚手板		m3	0.10	1089.73
90	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
91	35030080	木支撑		m3	7.36	1304.95
92	35030060	木脚手杆		m3	0.05	1310.30
93	05010020	松杂原木	综合	m3	1.46	1803.79
94	05030060	板枋材	综合	m3	6.64	1803.79
95	01010125@5	三级钢	Φ12~16	t	0.21	4223.80
96	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	1.44	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	5.21	4223.80
98	01000010	型钢	综合	t	21.63	4291.13
99	01170001	工字钢	综合	t	0.36	4340.51
100	17010050	焊接钢管	综合	t	0.18	4597.95
101	14030001	柴油		t	0.05	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	26856.72	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	808.46	0.62
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	192.00	7.36
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	21960.16	7.36
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	37.42	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	317.64	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	632.26	8.79
8	00010003	机上人工		工日	41.86	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	846.58	246.10
	主材					
1	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	201.93	4.88
2	32070050@1	草皮	件装 30cm×30cm/件	m ²	43.68	5.67
3	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.56	10.80
4	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	12.57	10.80
5	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1500.00	12.00
6	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	5.68	15.18
7	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	203.94	15.18
8	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	480.80	18.98
9	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	121.54	18.98
10	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	12.36	18.98
11	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	1220.33	19.25
12	02050001@40	T型胶圈 DN200		个	197.35	23.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
13	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	32.96	23.69
14	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	39.14	23.69
15	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
16	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	258.66	36.20
17	补充主材002@51	PE同径直通 De110		个	255.00	38.81
18	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	2.00	41.32
19	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1672.32	54.00
20	补充主材002@50	PE90° 弯头 De110		个	40.00	55.01
21	补充主材001	PE同径三通 De110		个	33.00	71.30
22	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	3.00	71.30
23	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	13.00	72.14
24	20010360@38	PE法兰 DN75		副	1.00	73.14
25	01290303@1	夹心彩钢板		m2	3524.72	103.24
26	18000001@111	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	66.00	105.88
27	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	22.00	109.61
28	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	33.00	113.82
29	20010360@23	钢板平焊法兰 DN150		副	9.00	120.22
30	补充主材002@32	PE异径三通 De160×110		个	6.00	130.67
31	18000001@110	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	33.00	131.25
32	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	1599.10	136.21
33	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	2795.36	142.73
34	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	6.00	152.20

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-市政、社区道路

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
35	20010360@24	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	164.90
36	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	950.21	185.01
37	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1147.36	190.78
38	03230023	铸铁闸阀套筒		个	33.00	202.27
39	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	35.00	236.02
40	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	24.00	270.22
41	04270160	混凝土垫块		m3	0.13	277.60
42	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	1.00	330.88
43	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	13.00	369.48
44	18000001@2	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	19.00	377.20
45	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	42.00	386.73
46	18000001@114	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN150		个	1.00	408.08
47	18010200@16	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN150		个	2.00	408.08
48	18000001@77	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	3.00	430.14
49	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	62.00	468.99
50	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
51	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m3	44.82	552.13
52	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	8.45	552.13
53	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	3.68	552.13
54	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN100		个	8.00	673.88
55	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	13.00	731.27
56	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN150		个	8.00	741.16

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：堑头社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2724630.55
1.1	堑头社区				2724630.55
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		404293.98
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		328045.89
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		76248.09
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		76248.09
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		37041.05
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		37041.05
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3165965.58
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	284936.90
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		3122856.59
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		3450902.48
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		535585.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 埗头社区-市政、社区道路

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		堑头社区					
		供水立管					
1	040501002047	焊接钢管 D159*6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159*6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$ 6. 外防腐:氟碳防腐涂料, 涂层结构为二底二面, 底漆采用环氧富锌底漆两道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道, 干膜厚度 $90\mu\text{m}$; 面漆采用氟碳面漆三道, 干膜厚度 $70\mu\text{m}$; 清漆采用氟碳罩光漆两道, 干膜厚度 $35\mu\text{m}$ 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤	m	10.6	404.96	4292.58
2	040501003089	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于 $70\mu\text{m}$	m	0.7	168.96	118.27
		分部小计					4410.85
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
3	040501003090	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于 $70\mu\text{m}$	m	623.6	168.96	105363.46
本页小计							109774.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 塹头社区-市政、社区道路

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501003091	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1346.62	224.32	302073.8
		分部小计					407437.26
		薄壁不锈钢管					
5	031001003060	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	41.68	42.64	1777.24
6	031001003061	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	10.27	176.34	1811.01
7	031001003062	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	383.33	193.16	74044.02
		分部小计					77632.27
		表后管					
8	040501004144	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1	113.78	113.78
		分部小计					113.78
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
本页小计							379819.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-市政、社区道路

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040502005353	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	878.92	1757.84
10	040502005354	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	810.19	810.19
11	040502006180	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN150 4. 焊接方式: 法兰连接	个	4	108.01	432.04
		分部小计					3000.07
		水表					
12	040502009047	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	380.84	380.84
		分部小计					380.84
		球墨铸铁管件					
13	040502001463	球墨铸铁管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	15	423.53	6352.95
14	040502001464	球墨铸铁管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	28	593.61	16621.08
15	040502001465	球墨铸铁管件	1. 名称: 45° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	388.24	776.48
16	040502001466	球墨铸铁管件	1. 名称: 45° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	1	514.2	514.2
17	040502001467	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	9	446.7	4020.3
18	040502001468	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	7	624.49	4371.43
本页小计							36037.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 埗头社区-市政、社区道路

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
19	040502001469	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	496.33	496.33
20	040502001470	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	745.81	4474.86
21	040502001471	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	448.02	448.02
22	040502001472	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	20	441.18	8823.6
23	040502001473	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	15	457.73	6865.95
24	040502001474	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	5	563.83	2819.15
25	040502001475	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	14	585.89	8202.46
26	040502001476	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	25	285.56	7139
27	040502001477	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	359.57	2157.42
		分部小计					74083.23
		不锈钢管件					
28	030804003191	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	80	10.53	842.4
本页小计							42269.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 塹头社区-市政、社区道路

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030804003192	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	32	51.88	1660.16
30	030804003193	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	193.1	3089.6
31	030804003194	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	65	354.14	23019.1
32	030804003195	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	41	3.79	155.39
33	030804003196	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	14.21	227.36
34	030804003197	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9x2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	29	61.1	1771.9
35	030804003198	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	134	111.17	14896.78
36	030804003199	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	17.46	69.84
37	030804003200	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x40 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	15.24	60.96
38	030804003201	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x50 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	61.47	245.88
39	030804003202	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x90 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	116.9	467.6
本页小计							45664.57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 埕头社区-市政、社区道路

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030804003203	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	34.59	172.95
41	030804003204	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	16	131.25	2100
42	030804003205	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	70	132.38	9266.6
43	030804003206	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	36.98	184.9
44	030804003207	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	144.44	144.44
45	030804003208	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	261.31	261.31
		分部小计					58637.17
		钢制管件					
46	040502002018	钢管管件制作、安装	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: Q235B 3. 规格: D159*6 4. 接口形式: 焊接连接	个	1	95.33	95.33
47	040502002019	钢管管件制作、安装	1. 类型: 管堵 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN150 4. 接口形式: 焊接连接	个	1	12.39	12.39
		分部小计					107.72
		附件					
48	040503002044	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	507.86	921.66	468074.25
49	010404001005	垫层	1. 垫层材料: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m3	68.53	379.35	25996.86
		分部小计					494071.11
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
本页小计							506309.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-市政、社区道路

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物					
50	040504001187	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	1	3214.37	3214.37
51	040504001188	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	7	3721.41	26049.87
52	040504001189	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	4	3868.7	15474.8
53	040504001190	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 做法详见07MS101-2, 24 3. 阀门规格: DN200	座	7	4393.41	30753.87
54	040504001191	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	1	3576.29	3576.29
55	040504002042	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 参照图集: 07MS101-2 134页 3. 阀门规格: DN200 4. 含防水套管	座	2	9535.42	19070.84
		分部小计					98140.04
		阀门					
56	040502005355	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
57	040502005356	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	485.19	3396.33
58	040502005357	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	878.92	3515.68
59	040502005358	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	1091.73	7642.11
本页小计							113146.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-市政、社区道路

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040502005359	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	1	1475.47	1475.47
		分部小计					16481.74
		附件					
61	040502001478	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	547.29	547.29
62	040502006181	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	8	117.38	939.04
63	040502006182	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200	个	14	167.44	2344.16
64	040502006183	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN75	个	2	64.67	129.34
65	040502006184	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 3. 规格:DN80	个	2	321.22	642.44
66	040502006185	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 3. 规格:DN100	个	14	389.83	5457.62
67	040502008004	A型刚性防水套管 DN200	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN200	个	2	456.57	913.14
		分部小计					10973.03
		附属工程					
		管道保护					
68	040501014042	管道保护	1. 名称:管道保护	处	35	72.55	2539.25
		分部小计					2539.25
		接驳现状消防栓					
69	040504001192	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	13	3721.41	48378.33
本页小计							63366.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 埗头社区-市政、社区道路

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001003063	薄壁不锈钢管 304L DN100×2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	23.8	193.16	4597.21
71	030804003209	低压不锈钢管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接	个	13	261.31	3397.03
72	040504001193	闸阀套筒	1. 名称:消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	13	716.99	9320.87
73	040502005360	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	13	485.19	6307.47
74	040502001479	球墨铸铁管件	1. 名称:双盘90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	13	310.93	4042.09
75	040502001480	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	13	285.56	3712.28
76	040502001481	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	13	285.56	3712.28
77	040501003092	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	13	137.32	1785.16
78	040503002045	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26	929.77	241.74
		分部小计					85494.46
		新旧管接驳					
本页小计							37116.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-市政、社区道路

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	040502001482	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300XDN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1196.8	2393.6
80	040502001483	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400XDN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1520.23	1520.23
		分部小计					3913.83
		仪表安装					
81	030601004033	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
82	040502005361	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	4	1091.73	4366.92
83	040502006186	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN200	个	4	155.04	620.16
84	040502005362	止回阀	1. 种类: 流量计井配套止回阀 2. 材质及规格: DN200	个	2	1406.48	2812.96
85	040502005363	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN200	个	2	2561.32	5122.64
		分部小计					13632.96
		土石方工程					
86	040101002031	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	1620.6	9.74	15784.64
87	040201020062	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	266.18	305.84	81408.49
88	040201020063	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	69.44	305.84	21237.53
89	040103001025	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	759.42	191.5	145428.93
90	040103002136	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	1620.6	73.14	118530.68
91	040103002137	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	1620.6	28	45376.8
		分部小计					427767.07
		现状路面破除修复					
		次干道混凝土					
本页小计							445313.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-市政、社区道路

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040204002041	人行道面砖	1.块料品种、规格：花岗岩人行道面砖 5cm厚 2.基础材料品种、厚度：1：2水泥砂浆卧底 2cm厚	m ²	689.3	228.83	157732.52
109	040204002042	混凝土垫层 C15	1.混凝土强度等级：C15 2.厚度：15cm	m ²	689.3	102.52	70667.04
110	040204001021	人行道整形碾压	1.部位：非机动车道	m ²	689.3	2.21	1523.35
111	040204004034	花岗岩侧石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石 100×15×30cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20素砼后座	m	1002.76	201.17	201725.23
112	040103002140	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费	m ³	196.77	28	5509.56
		分部小计					480711.64
		交通标线					
113	040205006019	交通标线	1.类型：热熔标线	m ²	213.98	48.32	10339.51
		分部小计					10339.51
本页小计							447497.21
合 计							2724630.55

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：堑头社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	4630.85	4630.85
1.1.1	041101005025	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	35	132.31	4630.85
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	221552.16	221552.16
1.5.1	粤050401008025	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	4858.6	45.60	221552.16
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							226183.01
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	76248.09	76248.09
2.6.1	041102002025	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	12.66	47.77	604.77
2.6.2	041102034025	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	54.28	90.45	4909.63
2.6.3	041102035018	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	56.96	68.97	3928.53
2.6.4	041102036049	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	9.17	291.32	2671.40
2.6.5	041102036050	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	3.64	582.21	2119.24
2.6.6	041102031025	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	1374.74	45.11	62014.52
小 计							76248.09
本页小计							302431.10
合 计							302431.10

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塹头社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	265866.24	1.07
2	00010010@1	人工费		元	153124.15	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	412.42	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.80	0.44
3	03139281	钢锯条		条	2.00	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	47.60	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	18.18	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	23.80	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	1.14	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.00	0.91
9	14350630	脱模剂		kg	182.14	2.26
10	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	71.04	2.54
11	13350020@1	防水粉		kg	15.00	2.88
12	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.55	3.09
13	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.48	3.09
14	14390070@1	氧气		m3	20.84	3.64
15	14390070	氧气		m3	58.68	3.64
16	02330010	草袋		个	856.18	3.76
17	34110010@1	水		m3	453.61	3.80
18	34110010	水		m3	759.58	3.80
19	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.13	3.89
20	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	3.60	4.20
21	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	7.33	4.20
22	01000001	型钢	综合	kg	103.39	4.29
23	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.40	4.42
24	01130002	扁钢	综合	kg	12.00	4.47
25	13410010	嵌缝料		kg	11.12	4.50
26	01290043	钢板	8~15	kg	2.18	4.50
27	01290003	钢板	综合	kg	97.64	4.50
28	01290003@2	钢板	综合	kg	24.38	4.50
29	01210001	角钢	综合	kg	0.57	4.53
30	01210001@1	角钢	综合	kg	1.40	4.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：堑头社区-市政、社区道路

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	11.58	4.89
32	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	51.52	4.89
33	35010010	钢模板		kg	246.61	5.44
34	03010430	六角螺栓	综合	kg	13.34	5.80
35	03214046	零星卡具		kg	305.48	5.96
36	13110040	热熔标线涂料		kg	1042.72	6.20
37	02270020	白布		kg	0.37	6.23
38	02270020@1	白布		kg	0.33	6.23
39	03019001	圆钉	综合	kg	317.26	6.37
40	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.94	6.44
41	33010285	塑钢踏步		kg	10.25	6.49
42	02270001@1	棉纱		kg	0.28	7.06
43	02270001	棉纱		kg	0.61	7.06
44	02270180	破布	一级	kg	13.02	7.44
45	14390100@1	乙炔气		kg	6.96	7.92
46	14390100	乙炔气		kg	19.50	7.92
47	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	1.32	7.95
48	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	7.77	8.04
49	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	3.43	8.14
50	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	2.67	8.14
51	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	18.47	8.14
52	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	3.35	8.19
53	02290110	油麻丝		kg	14.04	8.91
54	02290110@1	油麻丝		kg	4.88	8.91
55	13010530	热塑标线底漆		kg	36.38	9.90
56	14070050	机油	综合	kg	0.18	10.46
57	14390080@1	液化石油气		m3	33.59	10.64
58	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	4.49	10.94
59	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	111.27	10.94
60	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.67	11.43
61	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	4.94	12.23
62	02290050	麻绳		kg	0.06	17.62
63	13030240	厚漆		kg	2.06	19.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	13030240@1	厚漆		kg	1.75	19.32
65	14350490	漂白粉	综合	kg	11.17	25.60
66	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.53	26.50
67	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.37	27.33
68	17030050	镀锌钢管	DN50	m	20.35	29.65
69	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.13	30.62
70	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	6.89	30.85
71	14090040	润滑脂		kg	32.15	35.34
72	14090040@1	润滑脂		kg	12.20	35.34
73	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.27	67.57
74	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	0.51	79.77
75	20010350	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN150	副	1.00	120.92
76	04070045	石粉渣		m3	1017.62	124.43
77	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.20	159.74
78	04030023	中粗砂	回填	m3	424.22	193.60
79	04050002	碎石		m3	206.25	225.80
80	04050005@1	碎石	20~40	m3	216.88	225.80
81	04050015	碎石	30~50	m3	17.24	225.80
82	04050040	碎石	40	m3	12.36	225.80
83	04050050	碎石	80	m3	69.90	225.80
84	04050005	碎石	20~40	m3	108.34	225.80
85	03139291	钢锯片	Φ300	片	12.55	395.16
86	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	3.24	407.77
87	04130001	标准砖	240×115×53	千块	70.45	407.77
88	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	37.79	495.20
89	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.34	528.35
90	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	105.46	532.30
91	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	512.94	532.30
92	80210200@3	普通预拌混凝土	C20	m3	0.26	540.33
93	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	45.80	540.33
94	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.02	552.13
95	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	236.15	583.46
96	35030070	木脚手板		m3	0.07	1089.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
98	35030080	木支撑		m3	8.78	1304.95
99	35030060	木脚手杆		m3	0.04	1310.30
100	05030060	板枋材	综合	m3	4.78	1803.79
101	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	0.49	4223.80
102	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	3.48	4223.80
103	01000010	型钢	综合	t	7.29	4291.13
104	17010050	焊接钢管	综合	t	0.06	4597.95
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	8112.34	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	684.35	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	0.10	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	11.31	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	8355.83	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	12.36	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	91.00	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	3.82	8.79
9	00010003	机上人工		工日	5.19	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	349.40	246.10
	主材					
1	补充主材003@58	304L不锈钢同径直通 Φ25.4x1.0		个	41.00	3.79
2	补充主材003@14	304L不锈钢90°弯头 Φ25.4x1.0		个	80.00	10.53
3	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.52	10.80
4	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	4.95	10.80
5	补充主材001@1	Q235B管堵 DN150		个	1.00	12.39
6	补充主材003@59	304L不锈钢同径直通 Φ50.8x1.2		个	16.00	14.21
7	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	2.24	15.18
8	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	80.34	15.18
9	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	51.50	15.18

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
10	补充主材003@86	304L不锈钢异径直通 DN50x40		个	4.00	15.24
11	补充主材003@85	304L不锈钢异径直通 DN50X25		个	4.00	17.46
12	14210040@2	环氧云铁防锈漆		kg	1.37	17.70
13	17050017@18	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	41.10	18.27
14	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	107.38	18.98
15	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	14.42	18.98
16	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	107.12	18.98
17	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	18.54	18.98
18	02050001@40	T型胶圈 DN200		个	231.62	23.69
19	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	67.98	23.69
20	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	59.74	23.69
21	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
22	14210040@1	环氧富锌底漆		kg	1.37	31.56
23	补充主材003@62	304L不锈钢异径三通 DN50x25		个	5.00	34.59
24	18030035@3	Q235B碳钢90° 弯头 D159*6		个	1.00	35.10
25	补充主材003@63	304L不锈钢同径三通 DN50x50		个	5.00	36.98
26	14210040@3	氟碳罩光漆		kg	1.37	44.25
27	补充主材003@15	304L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	32.00	51.88
28	补充主材003@60	304L不锈钢同径直通 Φ88.9x2.0		个	29.00	61.10
29	补充主材003@87	304L不锈钢异径直通 DN80X50		个	4.00	61.47
30	13030270@1	无毒饮水水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	5.00	62.96
31	20010360@36	PE法兰 DN75		副	1.00	73.14
32	17250040@17	PVC给水管DN150		m	1.00	87.03

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
33	01290303@1	夹心彩钢板		m2	1187.44	103.24
34	17010350@6	焊接钢管 D159*6		m	10.75	104.09
35	18000001@109	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	26.00	105.88
36	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	25.00	105.88
37	补充主材003@61	304L不锈钢同径直通 Φ101.6x2.0		个	134.00	111.17
38	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	13.00	113.82
39	补充主材003@84	304L不锈钢异径直通 DN100x90		个	4.00	116.90
40	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150		副	2.00	120.22
41	18000001@108	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	13.00	131.25
42	补充主材003@64	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	16.00	131.25
43	补充主材003@65	304L不锈钢异径三通 DN80x50		个	70.00	132.38
44	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	1017.80	136.21
45	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	4.00	138.96
46	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	624.30	142.73
47	补充主材003@71	304L不锈钢同径三通 DN80x80		个	1.00	144.44
48	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	10.14	144.83
49	17050017@17	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	23.49	156.10
50	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	378.35	156.10
51	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	2.00	164.90
52	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	2.00	164.90
53	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	6.00	172.06
54	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	703.09	185.01
55	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	7.00	189.70

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-市政、社区道路

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
56	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1346.62	190.78
57	补充主材003@16	304L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	16.00	193.10
58	18000001@6	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	2.00	200.73
59	03230023	铸铁闸阀套筒		个	13.00	202.27
60	18000001@32	球墨铸铁异径直通 DN200×DN150		个	1.00	231.61
61	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	15.00	236.02
62	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	20.00	253.67
63	18000001@44	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	9.00	259.19
64	补充主材002	304L不锈钢同径三通 DN100		个	13.00	261.31
65	补充主材003@72	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	1.00	261.31
66	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	15.00	270.22
67	04270160	混凝土垫块		m3	0.07	277.60
68	18000001@7	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	1.00	297.79
69	18000001@51	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	308.82
70	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	1.00	330.88
71	18000001@74	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN80		个	5.00	347.42
72	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
73	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	65.00	354.14
74	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	14.00	369.48
75	18000001@2	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	28.00	377.20
76	19000020@42	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	13.00	386.73
77	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	7.00	386.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：堑头社区-市政、社区道路

第 8 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
78	18000001@110	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	7.00	408.08
79	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	35.00	468.99
80	18000001@50	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	6.00	529.40
81	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	32.78	552.13
82	20010360@38	304L法兰 DN80		副	1.00	586.24
83	19000020@7	QT450球墨铸铁止回阀 DN150		个	1.00	662.54
84	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN100		副	7.00	711.82
85	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27
86	19000020@5	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27
87	19000020@43	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	7.00	803.24
88	19000020@40	球墨铸铁蝶阀 DN200		个	4.00	803.24
89	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN200		个	2.00	832.70
90	18010200@5	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN150		个	1.00	987.11
91	19000020@37	止回阀 DN200		个	2.00	1117.99
92	19000020@33	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	1.00	1401.77
93	18210200@2	法兰套筒伸缩器 DN200		个	2.00	2034.96

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		10350599.90
1.1	同沙社区				10350599.90
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1526033.98
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1297111.46
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		228922.52
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		228922.52
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		141438.99
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		141438.99
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		12018072.87
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	1081626.56
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		11802587.97
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		13099699.43
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		1877304.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		同沙社区					
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003093	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	595.52	168.96	100619.06
2	040501003094	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	1462.41	224.32	328047.81
3	040501003095	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	2972.11	365.3	1085711.78
4	040501003096	球墨铸铁给水管 K9 DN400	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN400 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	64.83	534.13	34627.65
		分部小计					1549006.3
		薄壁不锈钢管					
本页小计							1549006.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001003064	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	468.99	42.64	19997.73
6	031001003065	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	373.69	81.37	30407.16
7	031001003066	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	380.81	176.34	67152.04
8	031001003067	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3496.71	193.16	675424.5
		分部小计					792981.43
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
9	040502001484	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	593.61	2968.05
10	040502001485	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	1077.55	4310.2
11	040502001486	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	1889.42	1889.42
12	040502001487	球墨铸铁管件	1. 名称:60° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	423.53	423.53
本页小计							802572.63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040502001488	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	12	514.2	6170.4
14	040502001489	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	23	1447.15	33284.45
15	040502001490	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	5	523.48	2617.4
16	040502001491	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	7	912.11	6384.77
17	040502001492	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	446.7	893.4
18	040502001493	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	624.49	1248.98
19	040502001494	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	1051.08	3153.24
20	040502001495	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	1142.62	6855.72
21	040502001496	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1845.3	1845.3
22	040502001497	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	5	745.81	3729.05
23	040502001498	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	6	1386.37	8318.22
本页小计							74500.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040502001499	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	339.71	679.42
25	040502001500	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	442.51	2655.06
26	040502001501	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	740.06	740.06
27	040502001502	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	745.57	2982.28
28	040502001503	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	1161.49	1161.49
29	040502001504	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN50 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	441.18	1323.54
30	040502001505	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	441.18	441.18
31	040502001506	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	457.73	2746.38
32	040502001507	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	30	585.89	17576.7
33	040502001508	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	31	1017.99	31557.69
34	040502001509	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	1095.2	2190.4
本页小计							64054.2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040502001510	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1371.04	1371.04
36	040502001511	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	9	285.56	2570.04
37	040502001512	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	464.57	464.57
38	040502001513	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	778.66	2335.98
39	040502001514	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	1232.08	1232.08
		分部小计					156120.04
		不锈钢管件					
40	030804003210	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	144	10.53	1516.32
41	030804003211	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	754	51.88	39117.52
42	030804003212	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	171	193.1	33020.1
43	030804003213	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	36	354.14	12749.04
44	030804003214	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	138.03	138.03
本页小计							94514.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 同沙社区-市政、社区道路

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030804003215	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	23	252. 71	5812. 33
46	030804003216	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	252. 71	758. 13
47	030804003217	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	17. 46	69. 84
48	030804003218	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	61. 47	61. 47
49	030804003219	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	61. 47	245. 88
50	030804003220	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	98. 56	887. 04
51	030804003221	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接	个	30	98. 56	2956. 8
52	030804003222	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	116. 9	1870. 4
53	030804003223	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25. 4x1. 0 4. 焊接方法:卡压连接	个	97	3. 79	367. 63
54	030804003224	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50. 8x1. 2 4. 焊接方法:卡压连接	个	61	14. 21	866. 81
55	030804003225	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88. 9x2. 0 4. 焊接方法:卡压连接	个	63	61. 1	3849. 3
本页小计							17745. 63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 同沙社区-市政、社区道路

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030804003226	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	600	111.17	66702
57	030804003227	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	34.59	34.59
58	030804003228	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	23	131.25	3018.75
59	030804003229	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x50 4. 焊接方法:卡压连接	个	20	132.38	2647.6
60	030804003230	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	149	237.81	35433.69
61	030804003231	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x50 4. 焊接方法:卡压连接	个	17	237.81	4042.77
62	030804003232	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x80 4. 焊接方法:卡压连接	个	13	255.58	3322.54
63	030804003233	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x80 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	144.44	433.32
64	030804003234	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x100 4. 焊接方法:卡压连接	个	42	261.31	10975.02
65	030804003235	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	37.71	37.71
66	030804003236	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	77	57.3	4412.1
本页小计							131060.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030804003237	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN150 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	135.49	270.98
68	030804003238	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN200 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	187.28	187.28
69	030804003239	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	3.93	3.93
70	030804003240	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	9.59	57.54
71	030804003241	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ101.6×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	71.63	214.89
		分部小计					236081.35
		附件					
72	040503002046	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	1644.62	921.66	1515780.47
73	010404001006	垫层	1. 垫层材料: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m3	101.51	379.35	38507.82
		分部小计					1554288.29
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
74	040504001194	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	1	3214.37	3214.37
75	040504001195	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	23	3721.41	85592.43
76	040504001196	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	6	3868.7	23212.2
本页小计							1667041.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	040504001197	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN200	座	7	4624.93	32374.51
78	040504001198	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN300	座	6	5582.2	33493.2
79	040504001199	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	8	3576.29	28610.32
80	040504001200	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	9	3576.29	32186.61
81	040504002043	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN400	座	1	17640.92	17640.92
82	040504002044	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN300 4. 含防水套管	座	3	12084.07	36252.21
		分部小计					292576.77
		阀门					
83	040502005364	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	2	183.31	366.62
84	040502005365	闸阀 DN65	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	4	346.56	1386.24
85	040502005366	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	5	452.15	2260.75
86	040502005367	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	23	485.19	11159.37
本页小计							195730.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	040502005368	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	878.92	5273.52
88	040502005369	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	1091.73	7642.11
89	040502005370	蝶阀 DN300	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接	个	12	2989.16	35869.92
90	040502005371	蝶阀 DN400	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN400 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	6040.94	12081.88
91	040502005372	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	609.1	1218.2
92	040502005373	排气阀 DN65	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	1332.55	2665.1
93	040502005374	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	1617.49	6469.96
94	040502005375	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	9	1475.47	13279.23
		分部小计					99672.9
		附件					
95	040502001515	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	4	547.29	2189.16
96	040502001516	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	5	965.05	4825.25
97	040502001517	球墨铸铁管配件	1. 类型: 管堵 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150	个	2	132.82	265.64
本页小计							91779.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 11 页 共 19 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					446.19
		接驳现状消防栓					
111	040504001201	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	27	3721.41	100478.07
112	040501004145	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称: PE给水管 2. 型号: PE100 3. 规格: DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	121	70.72	8557.12
113	040502003384	PE管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	27	71.3	1925.1
114	040504001202	闸阀套筒	1. 名称: 消防栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	27	716.99	19358.73
115	040502005376	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	27	485.19	13100.13
116	040502001520	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90°弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	27	310.93	8395.11
117	040502001521	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	27	285.56	7710.12
118	040502001522	球墨铸铁管件	1. 名称: 短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	27	285.56	7710.12
119	040501003097	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称: 球墨铸铁给水管 2. 型号: K9级 3. 规格: DN100 4. 接口方式: T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	27	137.32	3707.64
本页小计							170942.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040503002047	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.54	929.77	502.08
		分部小计					171444.22
		新旧管接驳					
121	040502001523	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	516.46	516.46
122	040502001524	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	566.09	566.09
123	040502001525	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	714.35	714.35
124	040502001526	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	1440.55	4321.65
125	040502001527	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN400 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	2187.5	2187.5
126	040501014044	新旧管接驳 DN100	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格: 钢管DN100	处	2	470.12	940.24
		分部小计					9246.29
		管道地面标识					
127	050307009025	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	1693	36.7	62133.1
		分部小计					62133.1
		仪表安装					
128	030601004034	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN300 3. 甲供材料	台	3	355.14	1065.42
129	030601004035	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN400 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
本页小计							73302.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	040502005377	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:DN300	个	6	2989.16	17934.96
131	040502005378	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:DN400	个	2	6040.94	12081.88
132	040502006195	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300	个	6	282.28	1693.68
133	040502006196	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN400	个	2	320.55	641.1
134	040502005379	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300	个	3	4521.93	13565.79
135	040502005380	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN400	个	1	6636.14	6636.14
		分部小计					53974.11
		土石方工程					
136	040101002032	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	5370.32	9.74	52306.92
137	040201020064	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	1038.83	305.84	317715.77
138	040201020065	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	297.44	305.84	90969.05
139	040103001026	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1541.64	191.5	295224.06
140	040103002141	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	5370.32	73.14	392785.2
141	040103002142	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	5370.32	28	150368.96
		分部小计					1299369.96
		现状路面破除修复					
		主干道沥青					
142	041001001135	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	2425.76	4.39	10649.09
143	041001001136	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	2425.76	5.19	12589.69
144	041001001137	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	911.18	19.65	17904.69
本页小计							1393066.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	041001003052	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	911.18	95.52	87035.91
146	040203006033	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	911.18	57.46	52356.4
147	040203006034	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	911.18	74.58	67955.8
148	040201021017	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	911.18	16.81	15316.94
149	040203003017	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	1822.36	2.14	3899.85
150	040203007070	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	911.18	180.62	164577.33
151	040202015086	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	911.18	96.85	88247.78
152	040202015087	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	911.18	90.06	82060.87
153	040202001064	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	911.18	2.43	2214.17
154	040103002143	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	455.59	28	12756.52
		分部小计					617565.04
		主干道混凝土					
155	041001001138	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1810.52	5.19	9396.6
156	041001003053	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	606.15	95.52	57899.45
157	040203007071	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	606.15	206.94	125436.68
158	040202015088	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	606.15	96.85	58705.63
159	040202015089	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	606.15	90.06	54589.87
160	040202001065	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	606.15	2.43	1472.94
161	040103002144	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	242.46	28	6788.88
本页小计							890711.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					314290.05
		次干道沥青					
162	041001001139	旧路面机械切缝	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	5324.02	4.39	23372.45
163	041001001140	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土垫层 2. 厚度: 5cm	m	5324.02	5.19	27631.66
164	041001001141	拆除沥青面层	1. 材质: 沥青面层 2. 厚度: 10cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1664.72	19.65	32711.75
165	041001003054	拆除混凝土基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 30cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1664.72	71.08	118328.3
166	040203006035	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度: 4cm	m2	1664.72	57.46	95654.81
167	040203006036	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度: 6cm	m2	1664.72	74.58	124154.82
168	040201021018	玻纤格栅	1. 材料品种: 玻纤格栅	m2	1664.72	16.81	27983.94
169	040203003018	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种: 改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量: 0.3~0.6L/m2	m2	3329.44	2.14	7125
170	040203007072	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 22cm 3. 水养生	m2	1664.72	180.62	300681.73
171	040202015090	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量: 5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 10km	m2	1664.72	96.85	161228.13
172	040202015091	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 4%水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 10km	m2	1664.72	90.06	149924.68
173	040202001066	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	1664.72	2.43	4045.27
174	040103002145	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	665.89	28	18644.92
		分部小计					1091487.46
		次干道混凝土					
175	041001001142	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	5810.56	5.19	30156.81
176	041001003055	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 30cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2153.14	71.08	153045.19
本页小计							1274689.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	040203007073	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生	m2	2153.14	180.62	388900.15
178	040202015092	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	2153.14	96.85	208531.61
179	040202015093	4%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	2153.14	90.06	193911.79
180	040202001067	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2153.14	2.43	5232.13
181	040103002146	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	645.94	28	18086.32
		分部小计					997864
		支路沥青路					
182	041001001143	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	946.66	4.39	4155.84
183	041001001144	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm	m	5324.02	5.19	27631.66
184	041001001145	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	338.69	19.65	6655.26
185	041001001146	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	338.69	46.63	15793.11
186	040203006037	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm	m2	338.69	57.46	19461.13
187	040203006038	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	338.69	74.58	25259.5
188	040201021019	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅	m2	338.69	16.81	5693.38
189	040203003019	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	677.38	2.14	1449.59
190	040203007074	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	338.69	165.74	56134.48
191	040202015094	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	338.69	96.85	32802.13
192	040202001068	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	338.69	2.43	823.02
193	040103002147	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	101.61	28	2845.08
本页小计							1013366.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					198704.18
		支路混凝土路					
194	041001001147	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1004.66	5.19	5214.19
195	041001001148	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	366.8	46.63	17103.88
196	040203007075	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	366.8	165.74	60793.43
197	040202015095	5%水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	366.8	96.85	35524.58
198	040202001069	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	366.8	2.43	891.32
199	040103002148	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	73.36	28	2054.08
		分部小计					121581.48
		人行道					
200	041001002022	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	865.02	8.97	7759.23
201	041001003056	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	865.02	39.29	33986.64
202	040204004035	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:暂按30km	m	1235.37	10.26	12674.9
203	040204002043	人行道面砖	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道面砖 5cm厚 2. 基础材料品种、厚度:1:2水泥砂浆卧底 2cm厚	m2	865.02	228.83	197942.53
204	040204002044	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	865.02	102.52	88681.85
205	040204001022	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道	m2	865.02	2.21	1911.69
206	040204004036	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座	m	1235.37	201.17	248519.38
207	040103002149	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	245.9	28	6885.2
		分部小计					598361.42
		绿化带					
本页小计							719942.9

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1984.65	1984.65
1.1.1	041101005026	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	15	132.31	1984.65
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	906169.58	906169.58
1.5.1	粤050401008026	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:2.5m 3. 护板	m	19872.14	45.60	906169.58
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							908154.23
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	228922.52	228922.52
2.6.1	041102002026	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	28.57	47.77	1364.79
2.6.2	041102034026	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	145.16	90.45	13129.72
2.6.3	041102035019	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	166.4	68.97	11476.61
2.6.4	041102036051	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	26.61	291.32	7752.03
2.6.5	041102036052	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	10.09	582.21	5874.50
2.6.6	041102031026	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	4196.96	45.11	189324.87
小 计							228922.52
本页小计							1137076.75
合 计							1137076.75

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	141438.99	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			141438.99	-

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 1 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	987522.39	1.07
2	00010010@1	人工费		元	415294.92	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	1259.09	0.18
2	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	1.60	0.44
3	03139281	钢锯条		条	6.50	0.49
4	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	113.40	0.50
5	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	31.81	0.50
6	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	46.00	0.50
7	34110040@1	电		kW·h	17.83	0.62
8	03134021	铁砂布	0~2#	张	5.10	0.91
9	24330010	警示带		m	121.00	1.83
10	14350630	脱模剂		kg	626.99	2.26
11	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	431.32	2.54
12	13350020	防水粉		kg	44.46	2.88
13	13310001@1	改性乳化沥青	PC-3	kg	2728.06	3.00
14	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.57	3.09
15	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.67	3.09
16	14390070@1	氧气		m3	54.89	3.64
17	14390070	氧气		m3	178.23	3.64
18	02330010	草袋		个	2772.09	3.76
19	34110010@3	水		m3	4.79	3.80
20	34110010@1	水		m3	1655.02	3.80
21	34110010	水		m3	3082.86	3.80
22	24590010	压力表弯管	DN15	个	1.37	3.89
23	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	22.08	4.20
24	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	9.65	4.20
25	01000001	型钢	综合	kg	1048.69	4.29
26	17270175	橡胶软管	DN20	m	4.08	4.42
27	01130002@1	扁钢	综合	kg	16.20	4.47
28	01130002	扁钢	综合	kg	6.80	4.47
29	01290003@1 1	钢板	综合	kg	175.20	4.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 2 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	13410010	嵌缝料		kg	31.16	4.50
31	01290043	钢板	8~15	kg	22.09	4.50
32	01290003	钢板	综合	kg	260.75	4.50
33	01210001	角钢	综合	kg	0.80	4.53
34	01210001@1	角钢	综合	kg	2.60	4.53
35	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	77.03	4.89
36	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	120.00	4.89
37	35010010	钢模板		kg	1427.19	5.44
38	03010430	六角螺栓	综合	kg	36.33	5.80
39	14330250	三氯乙烯		kg	0.02	5.88
40	03214046	零星卡具		kg	932.28	5.96
41	13110040	热熔标线涂料		kg	6330.81	6.20
42	02270020	白布		kg	1.58	6.23
43	02270020@1	白布		kg	0.69	6.23
44	03019001	圆钉	综合	kg	958.97	6.37
45	17010053	焊接钢管	DN20	m	9.44	6.44
46	33010285	塑钢踏步		kg	174.28	6.49
47	02270001@1	棉纱		kg	0.57	7.06
48	02270001	棉纱		kg	1.35	7.06
49	03139121	合金钢钻头	综合	个	169.30	7.27
50	02270180	破布	一级	kg	128.91	7.44
51	14390100@1	乙炔气		kg	18.34	7.92
52	14390100	乙炔气		kg	59.22	7.92
53	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	3.78	7.95
54	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	21.12	8.04
55	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	6.39	8.14
56	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	8.48	8.14
57	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	47.52	8.14
58	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	10.06	8.19
59	03010920	六角螺栓	M27×120~140	十套	3.30	8.64
60	02290110	油麻丝		kg	16.67	8.91
61	13010530	热塑标线底漆		kg	220.86	9.90
62	14070050	机油	综合	kg	0.40	10.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 3 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
63	14390080@1	液化石油气		m3	203.97	10.64
64	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	45.00	10.94
65	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	56.35	10.94
66	02010015	橡胶板	4~15	kg	1.38	11.43
67	02290050	麻绳		kg	0.15	17.62
68	03010910	六角螺栓	M22×90~120	十套	7.42	18.24
69	13030240	厚漆		kg	6.91	19.32
70	13030240@1	厚漆		kg	3.53	19.32
71	14350490	漂白粉	综合	kg	54.46	25.60
72	02010013	橡胶板	1~3	kg	5.36	26.50
73	03139531	合金钎头	Φ150	个	2.19	27.33
74	17030050	镀锌钢管	DN50	m	53.48	29.65
75	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	1.37	30.62
76	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	68.77	30.85
77	14090040	润滑脂		kg	75.50	35.34
78	14090040@1	润滑脂		kg	24.05	35.34
79	04090155	熟耕土(松方)		m3	0.37	39.15
80	19000210	螺纹阀门	DN20	个	2.70	67.57
81	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	4.10	79.77
82	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	4.62	79.77
83	04070045	石粉渣		m3	2065.80	124.43
84	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.52	159.74
85	04030023	中粗砂	回填	m3	1689.05	193.60
86	04050002	碎石		m3	1520.47	225.80
87	04050005@1	碎石	20~40	m3	1810.25	225.80
88	04050015	碎石	30~50	m3	25.54	225.80
89	04050040	碎石	40	m3	27.50	225.80
90	04050050	碎石	80	m3	103.54	225.80
91	32270020	有机肥		t	0.30	305.28
92	03139291	钢锯片	Φ300	片	127.65	395.16
93	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	6.72	407.77
94	04130001	标准砖	240×115×53	千块	230.48	407.77
95	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	233.79	495.20

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 4 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
96	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	2.75	528.35
97	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	3.09	528.35
98	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	132.35	532.30
99	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	1661.07	532.30
100	80210200@3	普通预拌混凝土	C20	m3	0.55	540.33
101	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	56.43	540.33
102	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	8.19	552.13
103	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.21	552.13
104	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.49	563.37
105	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	1205.12	583.46
106	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	154.57	599.11
107	35030070	木脚手板		m3	0.03	1089.73
108	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
109	35030080	木支撑		m3	26.69	1304.95
110	35030060	木脚手杆		m3	0.02	1310.30
111	05010020	松杂原木	综合	m3	2.05	1803.79
112	05030060	板枋材	综合	m3	15.55	1803.79
113	01010125@5	三级钢	Φ12~16	t	0.85	4223.80
114	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	2.08	4223.80
115	01010125@3	螺纹钢	Φ10~25	t	1.99	4223.80
116	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	6.53	4223.80
117	01000010	型钢	综合	t	29.81	4291.13
118	17010050	焊接钢管	综合	t	0.60	4597.95
119	14030001	柴油		t	0.29	7360.00
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	55736.38	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	2481.09	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	3.43	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	328.97	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	37450.04	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	125.33	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	625.16	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	739.28	8.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 5 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
9	00010003	机上人工		工日	53.10	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	1475.89	246.10
	主材					
1	补充主材003@58	304L不锈钢同径直通 Φ25.4×1.0		个	97.00	3.79
2	补充主材003@81	304L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	1.00	3.93
3	32070050@1	草皮	件装 30cm×30cm/件	m2	20.80	5.67
4	补充主材003@82	304L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	6.00	9.59
5	补充主材003@14	304L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	144.00	10.53
6	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	8.82	10.80
7	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	10.29	10.80
8	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1693.00	12.00
9	补充主材003@59	304L不锈钢同径直通 Φ50.8×1.2		个	61.00	14.21
10	02050001@41	T型胶圈 DN100		个	4.64	15.18
11	02050001@42	T型胶圈 DN100		个	166.86	15.18
12	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	18.54	15.18
13	补充主材003@52	304L不锈钢异径直通 DN50X25		个	4.00	17.46
14	17050017@17	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4×1.0		m	462.42	18.27
15	02050001@45	T型胶圈 DN150		个	102.43	18.98
16	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	22.66	18.98
17	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
18	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
19	02050001@43	T型胶圈 DN200		个	251.53	23.69
20	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	88.58	23.69
21	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	37.08	23.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 6 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
22	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	8.24	23.69
23	02050001@38	T型胶圈 DN200		个	10.30	23.69
24	补充主材003@62	304L不锈钢异径三通 DN50x25		个	1.00	34.59
25	补充主材003@75	304L不锈钢法兰短管 DN80		个	1.00	37.71
26	02050001@44	T型胶圈 DN300		个	511.20	43.68
27	02050001@10	T型胶圈 DN300		个	24.72	43.68
28	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	96.82	43.68
29	02050001@37	T型胶圈 DN300		个	26.78	43.68
30	17050017@13	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	368.83	51.76
31	补充主材003@15	304L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	754.00	51.88
32	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	121.00	54.00
33	补充主材003@73	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	77.00	57.30
34	补充主材003@60	304L不锈钢同径直通 Φ88.9x2.0		个	63.00	61.10
35	补充主材003@88	304L不锈钢异径直通 DN80X25		个	1.00	61.47
36	补充主材003@89	304L不锈钢异径直通 DN80X50		个	4.00	61.47
37	02050001@46	T型胶圈 DN400		个	11.15	62.19
38	02050001@24	T型胶圈 DN400		个	4.12	62.19
39	02050001@5	T型胶圈 DN400		个	53.56	62.19
40	补充主材001	PE同径三通 De110		个	27.00	71.30
41	补充主材003@83	304L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	3.00	71.63
42	20010360@39	PE法兰 DN75		副	9.00	73.14
43	20210050@1	球墨铸铁管堵 DN150		个	2.00	79.41

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 7 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
44	补充主材003@90	304L不锈钢异径直通 DN100X25		个	9.00	98.56
45	补充主材003@91	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	30.00	98.56
46	01290303@1	夹心彩钢板		m2	4856.75	103.24
47	18000001@117	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	54.00	105.88
48	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	9.00	105.88
49	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	2.00	109.61
50	补充主材003@61	304L不锈钢同径直通 Φ101.6x2.0		个	600.00	111.17
51	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	27.00	113.82
52	补充主材003@92	304L不锈钢异径直通 DN100X80		个	16.00	116.90
53	20210050@2	球墨铸铁管堵 DN200		个	4.00	119.12
54	18000001@116	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	27.00	131.25
55	补充主材003@64	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	23.00	131.25
56	补充主材003@65	304L不锈钢异径三通 DN80x50		个	20.00	132.38
57	补充主材003@86	304L不锈钢法兰短管 DN150		个	2.00	135.49
58	36070001@1	花岗岩侧石 100*15*30	100×15×30cm	m	1253.90	136.21
59	补充主材003@84	304L不锈钢45°弯头 DN80		个	1.00	138.03
60	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	6.00	138.96
61	17110060@10	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	595.52	142.73
62	补充主材003@71	304L不锈钢同径三通 DN80x80		个	3.00	144.44
63	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	375.86	144.83
64	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	2.00	152.20
65	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	3451.25	156.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 8 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
66	36050020@3	花岗岩人行道砖 5cm		m2	882.32	185.01
67	补充主材003@87	304L不锈钢法兰短管 DN200		个	1.00	187.28
68	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	7.00	189.70
69	17110060@11	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1462.41	190.78
70	补充主材003@16	304L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	171.00	193.10
71	03230023	铸铁闸阀套筒		个	27.00	202.27
72	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	6.00	226.10
73	18000001@9	球墨铸铁60° 弯头 DN150		个	1.00	236.02
74	补充主材003@66	304L不锈钢异径三通 DN100x25		个	149.00	237.81
75	补充主材003@67	304L不锈钢异径三通 DN100x50		个	17.00	237.81
76	18000001@21	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	1.00	248.16
77	补充主材003@26	304L不锈钢45° 弯头 DN100		个	23.00	252.71
78	补充主材003@85	304L不锈钢30° 弯头 DN100		个	3.00	252.71
79	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	3.00	253.67
80	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	1.00	253.67
81	补充主材003@68	304L不锈钢异径三通 DN100x80		个	13.00	255.58
82	18000001@44	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	2.00	259.19
83	20210050@5	球墨铸铁管堵 DN300		个	2.00	259.19
84	18010200@16	球墨铸铁马鞍三通 DN150XDN100		个	1.00	259.19
85	补充主材003@72	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	42.00	261.31
86	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	6.00	270.22
87	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN65		个	4.00	272.86

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 9 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
88	04270160	混凝土垫块		m3	0.20	277.60
89	18000001@7	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	12.00	297.79
90	18000001@108	球墨铸铁30° 弯头 DN200		个	5.00	307.07
91	18010200@17	球墨铸铁马鞍三通 DN150XDN150		个	1.00	308.82
92	20010360@31	钢板平焊法兰DN300		副	3.00	316.06
93	20010360@35	钢板平焊法兰 DN300		副	3.00	316.06
94	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	2972.11	316.49
95	20010360@37	钢板平焊法兰 DN400		副	1.00	325.66
96	20010360@38	钢板平焊法兰DN400		副	1.00	325.66
97	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	4.00	330.88
98	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	6.00	348.52
99	19000020@42	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	5.00	353.69
100	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	36.00	354.14
101	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	30.00	369.48
102	18000001@2	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	5.00	377.20
103	19000020@45	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	27.00	386.73
104	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	23.00	386.73
105	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	2.00	408.08
106	18010200@18	球墨铸铁马鞍三通 DN200XDN150		个	1.00	408.08
107	20010360@40	304L法兰 DN50		副	2.00	427.18
108	18000001@45	球墨铸铁异径直通 DN300×DN100		个	1.00	430.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 10 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
109	18000001@65	球墨铸铁异径直通 DN300×DN200		个	4.00	435.65
110	18000001@22	球墨铸铁法兰短管 DN300		个	3.00	468.74
111	17110060@12	球墨铸铁给水管 K9 DN400		m	64.83	468.96
112	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	91.00	468.99
113	20010360@36	304L不锈钢法兰 DN65		副	8.00	505.30
114	18000001@50	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	5.00	529.40
115	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
116	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m ³	62.31	552.13
117	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m ³	21.82	552.13
118	20010360@42	304L法兰 DN80		副	5.00	586.24
119	18000001@109	球墨铸铁30°弯头 DN300		个	7.00	602.19
120	18000001@86	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN75		个	5.00	655.13
121	18000001@67	球墨铸铁异径直通 DN400×DN300		个	1.00	705.87
122	18000001@78	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	31.00	708.07
123	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN100		副	23.00	711.82
124	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	731.27
125	18000001@61	球墨铸铁异径三通 DN300×DN150		个	3.00	741.16
126	18000001@4	球墨铸铁90°弯头 DN300		个	4.00	767.63
127	18000001@23	球墨铸铁法兰短管 DN400		个	1.00	776.46
128	18000001@79	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	2.00	785.28
129	19000020@10	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	7.00	803.24

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-市政、社区道路

第 11 页 共 11 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
130	18000001@26	球墨铸铁异径三通 DN300×DN200		个	6.00	832.70
131	18000001@24	球墨铸铁双承单盘中三通 DN400×DN100		个	1.00	915.42
132	18000001@8	球墨铸铁45° 弯头 DN400		个	23.00	991.53
133	18010200@21	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN300		个	3.00	1076.45
134	18000001@110	球墨铸铁同径三通 DN300×DN300		个	6.00	1076.45
135	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	178.37	1137.14
136	19000020@35	QT450球墨铸铁排气阀 DN65		个	2.00	1258.85
137	18000001@64	球墨铸铁异径三通 DN400×DN300		个	1.00	1389.68
138	19000020@15	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	9.00	1401.77
139	18000001@5	球墨铸铁90° 弯头 DN400		个	1.00	1433.80
140	19000020@14	QT450球墨铸铁排气阀 DN80		个	4.00	1519.03
141	18010200@20	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN400		个	1.00	1654.38
142	19000020@39	球墨铸铁蝶阀 DN300		个	6.00	2356.93
143	19000020@13	QT450球墨铸铁蝶阀 DN300		个	12.00	2356.93
144	18210200@1	法兰套筒伸缩器 DN300		个	3.00	3597.35
145	19000020@44	QT450球墨铸铁蝶阀 DN400		个	2.00	4755.75
146	19000020@46	球墨铸铁蝶阀 DN400		个	2.00	4755.75
147	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN400		个	1.00	5504.87

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		497212.34
1.1	温塘1片区				497212.34
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		51490.97
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		47693.83
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		3797.14
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		3797.14
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		7619.24
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		7619.24
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		556322.55
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	50069.03
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		558697.75
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		606391.58
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		106028.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘1片区					
		供水立管					
1	031001003068	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	88.9	49.85	4431.67
2	031001003069	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	7.2	101.81	733.03
3	031001003070	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.2	233.52	280.22
4	040501004146	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	99.2	17.65	1750.88
5	040501004147	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	14.7	32.66	480.1
6	040501004148	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1.4	51.38	71.93
		分部小计					7747.83
		供水埋管					
		PE给水管					
本页小计							7747.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501004149	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	246.42	17.65	4349.31
8	040501004150	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE63 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	547.08	32.66	17867.63
9	040501004151	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	168.89	51.38	8677.57
10	040501004152	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	325.48	70.72	23017.95
		分部小计					53912.46
		表后管					
11	040501004153	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	113	12.33	1393.29
12	040501004154	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	24	12.33	295.92
13	040501004155	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	55	12.89	708.95
本页小计							56310.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004156	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	19.38	58.14
15	040501004157	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	9	22.93	206.37
16	040501004158	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	53.12	106.24
		分部小计					2768.91
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
17	040502005381	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	113	28.96	3272.48
18	040502005382	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	24	35.3	847.2
19	040502005383	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	55	50.79	2793.45
20	040502005384	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	94.95	284.85
21	040502005385	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	27	142.53	3848.31
22	040502005386	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4	452.15	1808.6
本页小计							13225.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502005387	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	87.21	261.63
24	040502005388	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	9	115.07	1035.63
25	040502005389	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2	385.48	770.96
26	040502005390	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	226	18.97	4287.22
27	040502005391	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	48	25.49	1223.52
28	040502005392	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	110	42.42	4666.2
29	040502005393	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	89.87	539.22
30	040502006197	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	18	323.73	5827.14
31	040502006198	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	448.51	1794.04
		分部小计					33260.45
		水表					
32	040502009048	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	113	66.49	7513.37
本页小计							27918.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
33	040502009049	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	24	66.49	1595.76
34	040502009050	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	55	86.06	4733.3
35	040502009051	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	3	126.57	379.71
36	040502009052	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	9	150.75	1356.75
37	040502009053	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	208.7	417.4
		分部小计					15996.29
		不锈钢管件					
38	030804003242	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	146	12.38	1807.48
39	030804003243	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	46.74	560.88
40	030804003244	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	44	14.74	648.56
41	030804003245	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	14.74	132.66
42	030804003246	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*40 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	72.63	145.26
本页小计							11777.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
43	030804003247	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	190	14.74	2800.6
44	030804003248	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	230	72.63	16704.9
45	030804003249	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	270.33	1081.32
46	030804003250	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	51.78	258.9
47	030804003251	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	24.45	146.7
48	030804003252	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	21	6.29	132.09
49	030804003253	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	10	12.68	126.8
50	030804003254	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	12.87	51.48
51	030804003255	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	6.29	75.48
52	030804003256	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	5.8	34.8
53	030804003257	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	9.55	47.75
本页小计							21460.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030804003258	低压不锈钢管件	1. 名称: 不锈钢法兰 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	420.41	840.82
55	030804003259	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 25.4 \times 1.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	146	3.44	502.24
56	030804003260	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	21	13.42	281.82
57	030804003261	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 88.9 \times 2.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	54.91	109.82
58	040502005394	分水器（三口）	1. 种类: 分水器（三口） 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50×DN15	个	9	278.12	2503.08
		分部小计					28993.44
		PE管配件					
59	040502003385	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	40	10.47	418.8
60	040502003386	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	164	19.71	3232.44
61	040502003387	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	51	36.4	1856.4
62	040502003388	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	55.01	165.03
63	040502003389	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	42	9.52	399.84
64	040502003390	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	91	15.85	1442.35
本页小计							11752.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	040502003391	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	28	26. 81	750. 68
66	040502003392	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	543	38. 81	21073. 83
67	040502003393	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	82	16. 14	1323. 48
68	040502003394	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	2	18. 54	37. 08
69	040502003395	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	11	40. 78	448. 58
70	040502003396	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	42. 63	42. 63
71	040502003397	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	15	19. 77	296. 55
72	040502003398	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	28	29. 47	825. 16
73	040502003399	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	27	54. 79	1479. 33
74	040502003400	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	11	23. 09	253. 99
75	040502003401	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	6	71. 3	427. 8
本页小计							26959. 11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502003402	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	146	11.46	1673.16
77	040502003403	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	21	38.71	812.91
		分部小计					36960.04
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
78	040504001203	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	2	1716.71	3433.42
79	040504001204	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	3	3214.37	9643.11
80	040504001205	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	2	3721.41	7442.82
		分部小计					20519.35
		阀门					
81	040502005395	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	2	183.31	366.62
82	040502005396	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	3	452.15	1356.45
83	040502005397	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	485.19	970.38
		分部小计					2693.45
本页小计							25698.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附件					
84	040502006199	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN80	个	2	56.44	112.88
		分部小计					112.88
		附属工程					
		管道拆除					
85	041001011038	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN100	处	1	35.63	35.63
86	041001011039	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN150	处	2	47.95	95.9
87	041001011040	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN200	处	1	63.94	63.94
88	041001011041	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN400	处	2	141.66	283.32
89	041001009050	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN100 3. 含废除现状管封堵	座	5	671.66	3358.3
90	041001009051	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN150 3. 含废除现状管封堵	座	1	673.42	673.42
91	041001009052	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	1	675.88	675.88
92	041001006093	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	71	20.91	1484.61
93	041001006094	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	19	20.91	397.29
94	041001006095	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	35	20.91	731.85
95	041001006096	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	2	20.91	41.82
96	041001006097	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	7	20.91	146.37
97	041001006098	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80	m	1	20.91	20.91
		分部小计					8009.24
		管道保护					
本页小计							8122.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	040501002048	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管DN100 2. 接口方式: 焊接接口	m	36	66. 29	2386. 44
		分部小计					2386. 44
		管道地面标识					
99	050307009026	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	488	36. 7	17909. 6
		分部小计					17909. 6
		土石方工程					
100	040101002033	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	321. 81	9. 74	3134. 43
101	040101002034	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	27. 51	42. 61	1172. 2
102	040201020066	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	51. 76	305. 84	15830. 28
103	040201020067	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 150mm	m3	15. 72	235. 05	3694. 99
104	040201020068	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	5. 28	305. 84	1614. 84
105	040201020069	腋角石粉渣	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 石粉渣	m3	1. 99	235. 05	467. 75
106	040103001027	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	174. 99	191. 5	33510. 59
107	040103002150	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	349. 32	73. 14	25549. 26
108	040103002151	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	349. 32	28	9780. 96
		分部小计					94755. 3
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
109	041001001149	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	1380. 32	5. 19	7163. 86
110	041001001150	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	345. 08	46. 63	16091. 08
111	040103002152	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	69. 02	28	1932. 56
本页小计							140238. 84

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	661.55	661.55
1.1.1	041101005027	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	5	132.31	661.55
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	26079.37	26079.37
1.5.1	粤050401008027	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	1287.87	20.25	26079.37
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							26740.92
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	744.97	744.97
2.2.1	040103002154	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	27.51	27.08	744.97
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	3052.17	3052.17
2.6.1	041102002027	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	10.4	47.77	496.81
2.6.2	041102034027	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	7.06	90.45	638.58
2.6.3	041102035020	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	1.54	68.97	106.21
2.6.4	041102036053	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	1.34	291.32	390.37
2.6.5	041102036054	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	0.93	582.21	541.46
2.6.6	041102031027	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:D巷道模板	m2	19.48	45.11	878.74
小 计							3797.14
本页小计							30538.06
合 计							30538.06

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	47496.00	1.07
2	00010010@1	人工费		元	34626.46	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.15	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.00	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.01	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.06	27.33
5	14390100	乙炔气		kg	2.11	7.92
6	02270001	棉纱		kg	0.10	7.06
7	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	0.77	30.85
8	34050040	草板纸	80#	张	5.84	0.18
9	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	1.26	8.14
10	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	10.18	8.14
11	03139031	冲击钻头	Φ14	个	0.54	5.86
12	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	1.02	8.14
13	14350630	脱模剂		kg	3.51	2.26
14	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	0.02	4.20
15	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.02	3.89
16	17030050	镀锌钢管	DN50	m	16.41	29.65
17	14390070	氧气		m3	6.32	3.64
18	14330250	三氯乙烯		kg	0.19	5.88
19	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	1.67	4.89
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	12.00	4.89
21	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	3.09	4.90
22	34110010@1	水		m3	114.59	3.80
23	34110010	水		m3	77.72	3.80
24	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.07	4.42
25	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.15	6.44
26	24330010	警示带		m	1403.17	1.83
27	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.43	3.09
28	01150002	六角空心钢	综合	kg	1.37	4.12
29	03010430	六角螺栓	综合	kg	2.45	5.80
30	02270180	破布	一级	kg	1.52	7.44

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03214046	零星卡具		kg	4.36	5.96
32	02290050	麻绳		kg	0.01	17.62
33	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.08	26.50
34	35010010	钢模板		kg	67.34	5.44
35	03019001	圆钉	综合	kg	9.03	6.37
36	01290003	钢板	综合	kg	13.20	4.50
37	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	2946.66	2.20
38	01290043	钢板	8~15	kg	0.34	4.50
39	03139121	合金钢钻头	综合	个	48.80	7.27
40	36270080	移动式钢护栏		m	100.97	87.65
41	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.77	8.04
42	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.20	8.19
43	02270020	白布		kg	3.18	6.23
44	13410010	嵌缝料		kg	0.86	4.50
45	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.22	10.94
46	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	15.40	10.94
47	13030240	厚漆		kg	0.57	19.32
48	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.02	30.62
49	03139131	合金钢钻头	一字型	个	0.87	23.15
50	14350490	漂白粉	综合	kg	2.39	25.60
51	35030060	木脚手杆		m3	0.01	1310.30
52	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.04	67.57
53	04070045@4	石粉渣		m3	20.84	124.43
54	04070045@3	原生石粉渣		m3	37.15	124.43
55	04070045	石粉渣		m3	234.49	124.43
56	04070045@2	石屑		m3	32.83	124.43
57	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.16	159.74
58	04130001	标准砖	240×115×53	千块	4.62	407.77
59	04050040	碎石	40	m3	1.62	225.80
60	04030023	中粗砂	回填	m3	72.10	193.60
61	03139291	钢锯片	Φ300	片	10.13	395.16
62	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.17	495.20
63	05030060	板枋材	综合	m3	0.69	1803.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	70.40	532.30
65	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.54	563.37
66	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	3.11	563.37
67	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	63.36	583.46
68	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	0.35	4223.80
69	01170001@1	工字钢	综合	t	0.07	4340.51
70	05010020@2	松杂原木	综合	m3	0.29	1803.79
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	26.10	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	3842.32	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	294.18	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	248.29	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	1652.49	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	2.32	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	201.93	8.79
8	00010003	机上人工		工日	16.54	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	57.24	246.10
	主材					
1	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	325.48	54.00
2	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	170.29	36.20
3	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	561.78	19.25
4	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	345.62	4.88
5	17250040@17	PVC给水管DN50		m	9.00	10.62
6	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	1.18	202.76
7	17010100@1	钢管 DN100		m	36.43	47.51
8	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	31.50	6.73
9	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	24.71	552.13
10	补充主材003@69	304L不锈钢同径三通 DN25x25		个	5.00	9.55

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
11	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	4.00	270.33
12	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	190.00	14.74
13	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	230.00	72.63
14	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	44.00	14.74
15	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	9.00	14.74
16	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	2.00	72.63
17	补充主材003@30	316L不锈钢等径三通 DN50X50		个	5.00	51.78
18	19000001@12	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN15		个	9.09	243.86
19	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	146.00	3.44
20	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	21.00	13.42
21	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88.9×2.0		个	2.00	54.91
22	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	9.00	603.50
23	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	2.00	840.82
24	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	146.00	12.38
25	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	12.00	46.74
26	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	10.00	12.68
27	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	4.00	12.87
28	补充主材003@46	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	33.00	6.29
29	补充主材003@45	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	6.00	5.80
30	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	3.00	55.01
31	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	40.00	10.47

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
32	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	164.00	19.71
33	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	51.00	36.40
34	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	146.00	11.46
35	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	21.00	38.71
36	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	6.00	71.30
37	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	11.00	23.09
38	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	543.00	38.81
39	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	42.00	9.52
40	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	91.00	15.85
41	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	28.00	26.81
42	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	27.00	54.79
43	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	15.00	19.77
44	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	28.00	29.47
45	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	11.00	40.78
46	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	1.00	42.63
47	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	82.00	16.14
48	补充主材002@20	PE异径直通 De90×De32		个	2.00	18.54
49	17250040@7	PVC给水管DN15		m	113.00	2.61
50	17250040@8	PVC给水管DN20		m	24.00	2.61
51	17250040@9	PVC给水管DN25		m	55.00	3.17
52	17250040@10	PVC给水管DN40		m	3.00	7.07
53	17250040@12	PVC给水管DN80		m	2.00	34.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-1片区-巷道

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
54	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	1.00	56.68
55	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
56	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	353.69
57	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	2.00	287.02
58	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	87.66	25.58
59	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	7.11	72.47
60	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	114.13	18.65
61	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	24.24	23.32
62	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	55.55	33.81
63	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	3.03	68.80
64	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	27.27	109.61
65	04270160	混凝土垫块		m3	0.01	277.60
66	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	0.38	540.33
67	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	3.65	552.13
68	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	0.43	573.37
69	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	2.00	159.29
70	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	5.00	468.99
71	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	228.26	8.76
72	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	48.48	13.60
73	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	111.10	25.52
74	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	6.06	63.77
75	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	2.00	109.61
76	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	3.03	61.14
77	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	9.09	82.43
78	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	488.00	12.00
79	补充主材003@84	316L不锈钢法兰 DN80		个	2.00	420.41

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		4130854.42
1.1	温塘2片区				4130854.42
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		395305.06
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		359071.77
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		36233.29
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		36233.29
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		63137.28
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		63137.28
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4589296.76
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	413036.71
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4643261.70
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		5002333.47
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		826722.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘2片区					
		供水立管					
1	031001003071	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	191.6	49.85	9551.26
2	031001003072	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	18.6	101.81	1893.67
3	031001003073	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	26.4	233.52	6164.93
4	031001003074	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	4.2	254.79	1070.12
5	040501004159	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	215.6	17.65	3805.34
6	040501004160	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	29.4	32.66	960.2
7	040501004161	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	30.8	51.38	1582.5
本页小计							25028.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004162	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	4.9	70.72	346.53
		分部小计					25374.55
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
9	040501003098	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	1506.44	168.96	254528.1
		分部小计					254528.1
		PE给水管					
10	040501004163	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1369.93	17.65	24179.26
11	040501004164	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3869.8	32.66	126387.67
12	040501004165	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	726.31	51.38	37317.81
13	040501004166	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1548.05	70.72	109478.1
本页小计							552237.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					297362.84
		表后管					
14	040501004167	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	156	12.33	1923.48
15	040501004168	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	94	12.33	1159.02
16	040501004169	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	125	12.89	1611.25
17	040501004170	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	19.38	38.76
18	040501004171	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	29	22.93	664.97
19	040501004172	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	44	53.12	2337.28
20	040501004173	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	7	66.73	467.11
		分部小计					8201.87
本页小计							8201.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
21	040502005398	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	156	28.96	4517.76
22	040502005399	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	94	35.3	3318.2
23	040502005400	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	125	50.79	6348.75
24	040502005401	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	94.95	189.9
25	040502005402	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	69	142.53	9834.57
26	040502005403	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	88	452.15	39789.2
27	040502005404	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	14	485.19	6792.66
28	040502005405	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	87.21	174.42
29	040502005406	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	29	115.07	3337.03
30	040502005407	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	44	385.48	16961.12
本页小计							91263.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040502005408	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	432. 09	3024. 63
32	040502005409	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	312	18. 97	5918. 64
33	040502005410	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	188	25. 49	4792. 12
34	040502005411	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	250	42. 42	10605
35	040502005412	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4	89. 87	359. 48
36	040502006200	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接	个	58	323. 73	18776. 34
37	040502006201	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接	个	88	448. 51	39468. 88
38	040502006202	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接	个	14	556. 34	7788. 76
39	040502006203	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接	个	44	448. 51	19734. 44
40	040502006204	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接	个	7	556. 34	3894. 38
41	040502006205	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ88. 9×2. 0 4. 焊接方式: 法兰连接	个	44	448. 51	19734. 44
本页小计							134097. 11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502006206	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 101.6 \times 2.0$ 4. 焊接方式: 法兰连接	个	7	556.34	3894.38
		分部小计					229255.1
		水表					
43	040502009054	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	156	66.49	10372.44
44	040502009055	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	94	66.49	6250.06
45	040502009056	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	125	86.06	10757.5
46	040502009057	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	126.57	253.14
47	040502009058	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 甲供主材	个	29	150.75	4371.75
48	040502009059	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	44	208.7	9182.8
49	040502009060	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	7	255.72	1790.04
		分部小计					42977.73
		球墨铸铁管件					
50	040502001528	球墨铸铁管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	423.53	847.06
51	040502001529	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 $\times$ DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	8	339.71	2717.68
本页小计							50436.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040502001530	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN50 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	20	441.18	8823.6
53	040502001531	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	30	441.18	13235.4
		分部小计					25623.74
		不锈钢管件					
54	030804003262	低压不锈钢管件	1. 名称: 外丝直接 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	308	12.38	3813.04
55	030804003263	低压不锈钢管件	1. 名称: 外丝直接 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	31	46.74	1448.94
56	030804003264	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	113	14.74	1665.62
57	030804003265	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	84	14.74	1238.16
58	030804003266	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	111	14.74	1636.14
59	030804003267	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50*40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	72.63	145.26
60	030804003268	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	29	72.63	2106.27
61	030804003269	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ88.9×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	44	270.33	11894.52
本页小计							46006.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030804003270	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	7	495.8	3470.6
63	030804003271	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	11	13.36	146.96
64	030804003272	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN40X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	57	16.5	940.5
65	030804003273	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	22.77	68.31
66	030804003274	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	13	12.68	164.84
67	030804003275	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	10	12.87	128.7
68	030804003276	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	69	6.29	434.01
69	040502005413	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	11	306.9	3375.9
		分部小计					32677.77
		PE管配件					
70	040502003404	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	587	10.47	6145.89
71	040502003405	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	1192	19.71	23494.32
72	040502003406	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	241	36.4	8772.4
本页小计							47142.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
73	040502003407	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	27	55.01	1485.27
74	040502003408	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	324	9.52	3084.48
75	040502003409	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	708	15.85	11221.8
76	040502003410	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	149	26.81	3994.69
77	040502003411	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	578	38.81	22432.18
78	040502003412	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	41	16.14	661.74
79	040502003413	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	38	18.54	704.52
80	040502003414	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	40.78	448.58
81	040502003415	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	4	42.63	170.52
82	040502003416	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	231	19.77	4566.87
83	040502003417	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	58	29.47	1709.26
本页小计							50479.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040502003418	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	3	38.56	115.68
85	040502003419	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	80	54.79	4383.2
86	040502003420	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	59	61.45	3625.55
87	040502003421	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×32 4. 连接形式:热熔连接	个	165	11.4	1881
88	040502003422	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	6	23.09	138.54
89	040502003423	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×90 4. 连接形式:热熔连接	个	3	42.4	127.2
90	040502003424	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	2	71.3	142.6
91	040502003425	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	13	20.23	262.99
92	040502003426	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	46	27.53	1266.38
93	040502003427	塑料管管件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	13	29.48	383.24
94	040502003428	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	308	11.46	3529.68
本页小计							15856.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040502003429	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	42	38.71	1625.82
96	040502003430	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De32	个	308	0.52	160.16
97	040502003431	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De63	个	42	2.61	109.62
98	040502003432	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	51	12.96	660.96
		分部小计					107305.14
		附件					
99	031003008010	过滤器 DN80	1. 名称:过滤器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 甲供主材	组	13	217.86	2832.18
100	031003008011	过滤器 DN100	1. 名称:过滤器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 甲供主材	组	17	266.55	4531.35
101	040503002048	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	183.96	921.66	169548.57
102	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	50.66	379.35	19217.87
		分部小计					196129.97
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
103	040504002045	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	2	8986.87	17973.74
本页小计							216660.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040504001206	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度: C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格: MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法: 详见大样图	座	6	1716.71	10300.26
105	040504001207	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	3	3214.37	9643.11
106	040504001208	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	10	3721.41	37214.1
107	040504001209	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	5	3868.7	19343.5
108	040504001210	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	1	3576.29	3576.29
		分部小计					98051
		阀门					
109	040502005414	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	183.31	1099.86
110	040502005415	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	452.15	1356.45
111	040502005416	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	10	485.19	4851.9
112	040502005417	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	878.92	4394.6
本页小计							91780.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040502005418	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	609.1	609.1
114	040502005419	手动闸阀 DN50	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1	183.31	183.31
		分部小计					12495.22
		附件					
115	040502006207	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	8	117.38	939.04
116	040502006208	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN50	个	60	42.64	2558.4
117	040502006209	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN80	个	14	56.44	790.16
118	040502006210	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100	个	22	69.99	1539.78
119	040502006211	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150	个	10	108.01	1080.1
120	040502006212	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	2	72.13	144.26
121	040502008005	A型刚性防水套管 DN50	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN50	个	60	212.4	12744
122	040502008006	A型刚性防水套管 DN80	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN80	个	14	256.4	3589.6
123	040502008007	A型刚性防水套管 DN100	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN100	个	22	300.66	6614.52
124	040502008008	A型刚性防水套管 DN150	1. 类型:A型刚性防水套管 2. 材质:316L 3. 规格:DN150	个	8	353.11	2824.88
		分部小计					32824.74
		附属工程					
		管道地面标识					
本页小计							33617.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	050307009027	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	936	36.7	34351.2
		分部小计					34351.2
		仪表安装					
126	030601004036	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
127	040502005420	闸阀	1. 种类:流量计并配套闸阀 2. 材质及规格:DN150	个	4	878.92	3515.68
128	040502006213	法兰	1. 种类:流量计并配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	8	108.01	864.08
129	040502005421	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计并配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	2	1757.97	3515.94
		分部小计					8605.98
		土石方工程					
130	040101002035	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	4052.82	9.74	39474.47
131	040101002036	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	34.67	42.61	1477.29
132	040201020070	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	643.16	305.84	196704.05
133	040201020071	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	27.34	235.05	6426.27
134	040201020072	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	63.18	305.84	19322.97
135	040103001028	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	2172.63	191.5	416058.65
136	040103002155	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	4087.49	73.14	298959.02
137	040103002156	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4087.49	28	114449.72
		分部小计					1092872.44
		现状路面破除修复					
本页小计							1135829.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A类巷道					
138	041001001153	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	15644.52	5.19	81195.06
139	041001001154	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	4287.74	46.63	199937.32
140	040103002157	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	857.55	28	24011.4
141	040203007079	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	4287.74	150.85	646805.58
142	040203007080	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	4287.74	133.85	573914
143	040202001072	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道	m2	4287.74	2.43	10419.21
		分部小计					1536282.57
		B类巷道					
144	041001001155	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1801.04	5.19	9347.4
145	041001001156	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	315.18	36.05	11362.24
146	041001003058	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	315.18	25.66	8087.52
147	040103002158	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	94.55	28	2647.4
148	040203007081	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	315.18	123.73	38997.22
149	040202011008	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	315.18	45.86	14454.15
150	040202001073	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道	m2	315.18	2.43	765.89
		分部小计					85661.82
		C类巷道					
151	031004014008	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M32	个	333	8.54	2843.82
152	031004014009	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M63	个	658	11.29	7428.82
本页小计							1632217.03

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	2778.51	2778.51
1.1.1	041101005028	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	21	132.31	2778.51
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	182665.73	182665.73
1.5.1	粤050401008028	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	9020.53	20.25	182665.73
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							185444.24
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	938.86	938.86
2.2.1	040103002159	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	34.67	27.08	938.86
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	35294.43	35294.43
2.6.1	041102031028	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	519.74	45.11	23445.47
2.6.2	041102002028	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	18.07	47.77	863.20
2.6.3	041102034028	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	39.57	90.45	3579.11
2.6.4	041102035021	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	49.84	68.97	3437.46
2.6.5	041102036055	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	6.65	291.32	1937.28
2.6.6	041102036056	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	3.49	582.21	2031.91
小 计							36233.29
本页小计							221677.53
合 计							221677.53

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	63137.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			63137.28	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	358441.93	1.07
2	00010010@1	人工费		元	256170.43	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	3.55	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.04	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.77	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	17.85	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	54.46	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.19	7.06
8	02270001	棉纱		kg	2.19	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	2.11	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	155.92	0.18
11	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	4.06	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	76.98	8.14
13	03139031	冲击钻头	Φ14	个	11.84	5.86
14	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	2.52	8.14
15	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	21.92	8.14
16	14350630	脱模剂		kg	67.30	2.26
17	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	20.90	4.20
18	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	51.41	4.20
19	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.05	3.89
20	17030050	镀锌钢管	DN50	m	99.53	29.65
21	14390070@1	氧气		m3	53.43	3.64
22	14390070	氧气		m3	163.39	3.64
23	14330250	三氯乙烯		kg	1.01	5.88
24	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	4.64	4.89
25	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	126.84	4.89
26	03013051@1	膨胀螺栓	M10	十套	67.77	4.90
27	34110010@3	水		m3	0.60	3.80
28	34110010@1	水		m3	961.81	3.80
29	34110010	水		m3	959.32	3.80
30	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.17	4.42

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.38	6.44
32	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	3.30	12.23
33	34110040@1	电		kW·h	1.04	0.62
34	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.00	0.91
35	24330010	警示带		m	7794.79	1.83
36	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	10.11	3.09
37	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.07	3.09
38	03139281	钢锯条		条	2.41	0.49
39	01150002	六角空心钢	综合	kg	2.67	4.12
40	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	40.00	0.50
41	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	788.00	0.50
42	33010285	塑钢踏步		kg	10.25	6.49
43	03010430	六角螺栓	综合	kg	16.10	5.80
44	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	10.43	7.95
45	02270180	破布	一级	kg	4.07	7.44
46	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.80	0.44
47	02290110	油麻丝		kg	108.72	8.91
48	02290110@1	油麻丝		kg	61.20	8.91
49	03214046	零星卡具		kg	116.71	5.96
50	02290050	麻绳		kg	0.05	17.62
51	14090040	润滑脂		kg	19.28	35.34
52	14090040@1	润滑脂		kg	0.88	35.34
53	13350020@1	防水粉		kg	13.13	2.88
54	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.21	26.50
55	01130002	扁钢	综合	kg	115.40	4.47
56	35010010	钢模板		kg	681.99	5.44
57	03019001	圆钉	综合	kg	133.47	6.37
58	01290003	钢板	综合	kg	445.30	4.50
59	01290003@2	钢板	综合	kg	201.22	4.50
60	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	16369.06	2.20
61	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	49.44	7.22
62	01290043	钢板	8~15	kg	0.87	4.50
63	03139121	合金钢钻头	综合	个	93.60	7.27

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	02330010	草袋		个	309.97	3.76
65	36270080	移动式钢护栏		m	707.21	87.65
66	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.38	8.04
67	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1.64	8.19
68	02270020	白布		kg	13.21	6.23
69	02270020@1	白布		kg	0.27	6.23
70	14070050	机油	综合	kg	0.14	10.46
71	13410010	嵌缝料		kg	8.94	4.50
72	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	69.45	10.94
73	13030240	厚漆		kg	16.62	19.32
74	13030240@1	厚漆		kg	1.26	19.32
75	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.05	30.62
76	03139131	合金钢钻头	一字型	个	1.70	23.15
77	14350490	漂白粉	综合	kg	19.90	25.60
78	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	0.51	79.77
79	35030060	木脚手杆		m3	0.02	1310.30
80	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.10	67.57
81	04070045@3	原生石粉渣		m3	103.62	124.43
82	04070045	石粉渣		m3	2911.32	124.43
83	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.98	159.74
84	04130001	标准砖	240×115×53	千块	18.42	407.77
85	04050050@1	碎石	80	m3	51.67	225.80
86	04050015@1	碎石	30~50	m3	12.75	225.80
87	04050040	碎石	40	m3	6.44	225.80
88	04030023	中粗砂	回填	m3	892.81	193.60
89	03139291	钢锯片	Φ300	片	76.76	395.16
90	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	4.24	495.20
91	05030060	板枋材	综合	m3	4.62	1803.79
92	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	1.02	552.13
93	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	1060.50	532.30
94	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	0.34	528.35
95	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	787.23	583.46
96	01010125@5	三级钢	Φ12~16	t	0.11	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	2.31	4223.80
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	30718.80	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	4054.68	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	793.01	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1413.20	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	16069.65	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	4.53	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	387.32	8.79
8	00010003	机上人工		工日	63.48	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	623.58	246.10
	主材					
1	20010360@41	钢板平焊法兰 DN100		副	17.00	72.14
2	02050001@37	T型胶圈 DN150		个	259.11	18.98
3	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1506.44	142.73
4	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1552.95	54.00
5	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	757.11	36.20
6	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	3899.20	19.25
7	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	1585.53	4.88
8	17250040@17	PVC给水管DN50		m	29.00	10.62
9	20010360@40	PE法兰 DN50		副	1.00	100.30
10	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	26.06	202.76
11	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	3.00	353.69
12	18210200@3	法兰套筒伸缩器DN150		个	2.00	1417.70
13	19000020@41	球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27
14	20010360@38	钢板平焊法兰 DN150		副	4.00	120.22

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
15	20010360@39	钢板平焊法兰DN150		副	2.00	120.22
16	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	690.90	6.73
17	18250137@7	不锈钢成品管卡 M32		套	349.65	5.07
18	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	48.22	552.13
19	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	44.00	270.33
20	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	7.00	495.80
21	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	29.00	72.63
22	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	113.00	14.74
23	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	84.00	14.74
24	补充主材003@7	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X25		个	111.00	14.74
25	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	2.00	72.63
26	补充主材003@32	316L不锈钢异径直通 DN40X15		个	57.00	16.50
27	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	11.00	13.36
28	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	11.11	272.36
29	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	7.00	1044.84
30	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	29.00	603.50
31	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	44.00	840.82
32	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	308.00	12.38
33	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	31.00	46.74
34	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	13.00	12.68
35	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	10.00	12.87
36	补充主材003@46	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	69.00	6.29

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
37	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	2.00	236.02
38	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	27.00	55.01
39	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	587.00	10.47
40	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	1192.00	19.71
41	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	241.00	36.40
42	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	13.00	29.48
43	补充主材002@40	PE法兰短管 De63		个	13.00	20.23
44	补充主材002@41	PE法兰短管 De90		个	46.00	27.53
45	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	308.00	11.46
46	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	42.00	38.71
47	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
48	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	165.00	11.40
49	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	6.00	23.09
50	补充主材002@35	PE同径三通 De90		个	3.00	42.40
51	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	578.00	38.81
52	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	324.00	9.52
53	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	708.00	15.85
54	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	149.00	26.81
55	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	80.00	54.79
56	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	59.00	61.45
57	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	231.00	19.77

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
58	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	58.00	29.47
59	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	3.00	38.56
60	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	11.00	40.78
61	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	4.00	42.63
62	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	41.00	16.14
63	补充主材002@20	PE异径直通 De90×De32		个	38.00	18.54
64	17250040@13	PVC给水管DN100		m	7.00	46.14
65	17250040@7	PVC给水管DN15		m	156.00	2.61
66	17250040@8	PVC给水管DN20		m	94.00	2.61
67	17250040@9	PVC给水管DN25		m	125.00	3.17
68	17250040@10	PVC给水管DN40		m	2.00	7.07
69	17250040@12	PVC给水管DN80		m	44.00	34.60
70	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	11.00	72.14
71	20010360@23	钢板平焊法兰 DN150		副	5.00	120.22
72	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	30.00	41.32
73	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	20.00	56.68
74	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	10.00	386.73
75	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	14.00	386.73
76	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	5.00	731.27
77	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	88.00	353.69
78	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	7.00	333.63
79	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	44.00	287.02

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
80	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	107.12	18.98
81	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	16.48	18.98
82	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	4.15	218.54
83	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	188.92	25.58
84	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	18.36	72.47
85	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	157.56	18.65
86	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	94.94	23.32
87	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	126.25	33.81
88	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	2.02	68.80
89	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	69.69	109.61
90	04270160	混凝土垫块		m3	0.05	277.60
91	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.52	10.80
92	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	1.15	540.33
93	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	22.05	552.13
94	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	1.29	573.37
95	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	4.00	138.96
96	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	6.00	159.29
97	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	21.00	468.99
98	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	20.00	253.67
99	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	30.00	253.67
100	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	8.00	152.20
101	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	1.00	535.40
102	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	315.12	8.76
103	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	189.88	13.60
104	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	252.50	25.52

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-2片区-巷道

第 9 页 共 9 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		763885.33
1.1	温塘3片区				763885.33
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		71210.14
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		67643.80
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		3566.34
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		3566.34
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		11448.87
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		11448.87
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		846544.34
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	76188.99
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		855089.53
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		922733.33
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		160850.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘3片区					
		供水立管					
1	031001003075	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	188.6	49.85	9401.71
2	031001003076	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	19.6	101.81	1995.48
3	031001003077	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	8.4	233.52	1961.57
4	031001003078	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	9.6	254.79	2445.98
5	031001003079	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.4	81.37	113.92
6	040501004174	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	212.1	17.65	3743.57
7	040501004175	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	27.3	32.66	891.62
本页小计							20553.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004176	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	9.8	51.38	503.52
9	040501004177	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	11.2	70.72	792.06
		分部小计					21849.43
		供水埋管					
		PE给水管					
10	040501004178	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	421.93	17.65	7447.06
11	040501004179	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	807.15	32.66	26361.52
12	040501004180	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式: 直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	33.7	51.38	1731.51
13	040501004181	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	522.87	70.72	36977.37
		分部小计					72517.46
		表后管					
本页小计							73813.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004182	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	100	12.33	1233
15	040501004183	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	115	12.33	1417.95
16	040501004184	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	149	12.89	1920.61
17	040501004185	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	19.38	38.76
18	040501004186	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	32	22.93	733.76
19	040501004187	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	14	53.12	743.68
20	040501004188	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	16	66.73	1067.68
		分部小计					7155.44
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
本页小计							7155.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040502005422	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	100	28.96	2896
22	040502005423	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	115	35.3	4059.5
23	040502005424	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	149	50.79	7567.71
24	040502005425	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	94.95	189.9
25	040502005426	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	73	142.53	10404.69
26	040502005427	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	28	452.15	12660.2
27	040502005428	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	32	485.19	15526.08
28	040502005429	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	87.21	174.42
29	040502005430	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	32	115.07	3682.24
30	040502005431	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	14	385.48	5396.72
31	040502005432	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	16	432.09	6913.44
本页小计							69470.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040502005433	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	200	18.97	3794
33	040502005434	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	230	25.49	5862.7
34	040502005435	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	298	42.42	12641.16
35	040502005436	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	89.87	359.48
36	040502005437	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	8	179.21	1433.68
37	040502006214	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	56	323.73	18128.88
38	040502006215	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	28	448.51	12558.28
39	040502006216	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	32	556.34	17802.88
		分部小计					142051.96
		水表					
40	040502009061	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	100	66.49	6649
41	040502009062	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	115	66.49	7646.35
本页小计							86876.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502009063	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	149	86.06	12822.94
43	040502009064	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	126.57	253.14
44	040502009065	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 甲供主材	个	32	150.75	4824
45	040502009066	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	14	208.7	2921.8
46	040502009067	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	16	255.72	4091.52
		分部小计					39208.75
		不锈钢管件					
47	030804003277	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	303	12.38	3751.14
48	030804003278	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	30	46.74	1402.2
49	030804003279	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	69	14.74	1017.06
50	030804003280	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	99	14.74	1459.26
51	030804003281	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格: DN50*15 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	72.63	290.52
本页小计							32833.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030804003282	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*20 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	72.63	145.26
53	030804003283	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	72.63	72.63
54	030804003284	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*40 4. 焊接方法:卡压连接	个	8	72.63	581.04
55	030804003285	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN100*50 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	495.8	495.8
56	030804003286	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	135	14.74	1989.9
57	030804003287	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	28	72.63	2033.64
58	030804003288	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	14	270.33	3784.62
59	030804003289	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	495.8	7932.8
60	030804003290	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	51.88	103.76
61	030804003291	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	14	13.36	187.04
62	030804003292	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	51.78	155.34
本页小计							17481.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030804003293	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	18	6.29	113.22
64	030804003294	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	9	5.8	52.2
65	030804003295	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	13	12.68	164.84
66	030804003296	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	7	12.87	90.09
67	030804003297	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50X40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	49.86	99.72
68	030804003298	低压不锈钢管件	1. 名称: 不锈钢法兰 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	14	420.41	5885.74
69	030804003299	低压不锈钢管件	1. 名称: 不锈钢法兰 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	16	522.42	8358.72
70	030804003300	低压不锈钢管件	1. 名称: 不锈钢法兰 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	14	420.41	5885.74
71	030804003301	低压不锈钢管件	1. 名称: 不锈钢法兰 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	16	522.42	8358.72
72	030804003302	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 25.4 \times 1.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	303	3.44	1042.32
73	030804003303	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	13.42	26.84
本页小计							30078.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030804003304	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	39	54.91	2141.49
75	030804003305	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	30	71.63	2148.9
76	040502005438	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	9	306.9	2762.1
		分部小计					62532.65
		PE管配件					
77	040502003433	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	303	10.47	3172.41
78	040502003434	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	39	19.71	768.69
79	040502003435	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	14	36.4	509.6
80	040502003436	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	16	55.01	880.16
81	040502003437	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	2	50.15	100.3
82	040502003438	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	2	50.15	100.3
83	040502003439	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	73	9.52	694.96
84	040502003440	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	139	15.85	2203.15
本页小计							15482.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040502003441	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	6	26. 81	160. 86
86	040502003442	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	79	38. 81	3065. 99
87	040502003443	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	3	16. 14	48. 42
88	040502003444	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	3	40. 78	122. 34
89	040502003445	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	42. 63	42. 63
90	040502003446	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	71	19. 77	1403. 67
91	040502003447	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	37	54. 79	2027. 23
92	040502003448	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	1	61. 45	61. 45
93	040502003449	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×32 4. 连接形式:热熔连接	个	4	11. 4	45. 6
94	040502003450	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	8	23. 09	184. 72
95	040502003451	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	5	71. 3	356. 5
本页小计							7519. 41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	040502003452	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	303	11.46	3472.38
97	040502003453	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	39	38.71	1509.69
		分部小计					20931.05
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
98	040504001211	砖砌矩形立式闸阀井 L ×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5 ×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15 商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10 烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	7	1716.71	12016.97
		分部小计					12016.97
		阀门					
99	040502005439	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	7	183.31	1283.17
		分部小计					1283.17
		附件					
100	040502001532	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	342.91	342.91
101	040502006217	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	2	72.13	144.26
102	040502006218	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN75	个	14	64.67	905.38
		分部小计					1392.55
		附属工程					
		管道保护					
本页小计							19674.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040501002049	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管DN100 2. 接口方式: 焊接接口	m	90	66.29	5966.1
		分部小计					5966.1
		管道地面标识					
104	050307009028	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	688	36.7	25249.6
		分部小计					25249.6
		土石方工程					
105	040101002037	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	403.67	9.74	3931.75
106	040101002038	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	40.49	42.61	1725.28
107	040201020073	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	62.73	305.84	19185.34
108	040201020074	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 150mm	m3	27.42	235.05	6445.07
109	040201020075	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	7.23	305.84	2211.22
110	040201020076	腋角石粉渣	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 石粉渣	m3	1.89	235.05	444.24
111	040103001029	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	220.93	191.5	42308.1
112	040103002160	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	444.16	73.14	32485.86
113	040103002161	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	444.16	28	12436.48
		分部小计					121173.34
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
114	041001001157	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	1672.92	5.19	8682.45
115	041001001158	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	418.23	46.63	19502.06
116	040103002162	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	83.65	28	2342.2
本页小计							182915.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
117	040203007082	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	418.23	150.85	63090
118	040203007083	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	418.23	133.85	55980.09
119	040202001074	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道	m2	418.23	2.43	1016.3
		分部小计					150613.1
		B类巷道					
120	041001001159	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1634.2	5.19	8481.5
121	041001001160	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	285.98	36.05	10309.58
122	041001003059	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	285.98	25.66	7338.25
123	040103002163	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	85.79	28	2402.12
124	040203007084	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	285.98	123.73	35384.31
125	040202011009	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	285.98	45.86	13115.04
126	040202001075	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道	m2	285.98	2.43	694.93
		分部小计					77725.73
		D类巷道					
127	040303002003	混凝土基础	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	2.54	873.24	2218.03
		分部小计					2218.03
本页小计							200030.15
合 计							763885.33

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	36159.41	36159.41
1.5.1	粤050401008029	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	1785.65	20.25	36159.41
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							36159.41
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	1096.47	1096.47
2.2.1	040103002164	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	40.49	27.08	1096.47
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	2469.87	2469.87
2.6.1	041102002029	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	11.62	47.77	555.09
2.6.2	041102034029	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	0.49	90.45	44.32
2.6.3	041102036057	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	0.98	291.32	285.49
2.6.4	041102036058	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	1.33	582.21	774.34
2.6.5	041102031029	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:D巷道模板	m2	17.97	45.11	810.63
小 计							3566.34
本页小计							39725.75
合 计							39725.75

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	11448.87	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			11448.87	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	89964.42	1.07
2	00010010@1	人工费		元	37838.87	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.11	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.00	1208.61
3	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.08	27.33
4	14390100@1	乙炔气		kg	0.03	7.92
5	14390100	乙炔气		kg	5.56	7.92
6	02270001	棉纱		kg	0.68	7.06
7	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	1.94	30.85
8	34050040	草板纸	80#	张	5.39	0.18
9	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	4.48	8.14
10	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	24.13	8.14
11	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	7.48	8.14
12	14350630	脱模剂		kg	1.10	2.26
13	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	0.05	4.20
14	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.05	3.89
15	17030050	镀锌钢管	DN50	m	25.24	29.65
16	14390070@1	氧气		m3	0.10	3.64
17	14390070	氧气		m3	16.66	3.64
18	14330250	三氯乙烯		kg	0.26	5.88
19	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	48.37	4.89
20	34110010@1	水		m3	152.03	3.80
21	34110010	水		m3	104.64	3.80
22	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.16	4.42
23	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.36	6.44
24	24330010	警示带		m	2046.05	1.83
25	03131071	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	2.59	3.09
26	01150002	六角空心钢	综合	kg	2.42	4.12
27	03010430	六角螺栓	综合	kg	3.82	5.80
28	02270180	破布	一级	kg	3.78	7.44
29	03214046@1	零星卡具		kg	3.96	5.96
30	02290050	麻绳		kg	0.01	17.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	14090040@1	润滑脂		kg	0.11	35.34
32	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.19	26.50
33	35010010	钢模板		kg	89.96	5.44
34	03019001	圆钉	综合	kg	6.96	6.37
35	01290003	钢板	综合	kg	20.55	4.50
36	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	4296.71	2.20
37	01290043	钢板	8~15	kg	0.82	4.50
38	03139121	合金钢钻头	综合	个	68.80	7.27
39	36270080	移动式钢护栏		m	140.00	87.65
40	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.34	8.04
41	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.18	8.19
42	02270020	白布		kg	7.00	6.23
43	13410010	嵌缝料		kg	0.05	4.50
44	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	2.32	10.94
45	13030240	厚漆		kg	4.23	19.32
46	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.05	30.62
47	03139131	合金钢钻头	一字型	个	1.54	23.15
48	14350490	漂白粉	综合	kg	3.84	25.60
49	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.10	67.57
50	04070045@4	石粉渣		m3	36.36	124.43
51	04070045@3	原生石粉渣		m3	63.63	124.43
52	04070045	石粉渣		m3	296.05	124.43
53	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.25	159.74
54	04130001	标准砖	240×115×53	千块	2.86	407.77
55	04030023	中粗砂	回填	m3	88.43	193.60
56	03139291	钢锯片	Φ300	片	14.55	395.16
57	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	3.85	495.20
58	05030060	板枋材	综合	m3	0.75	1803.79
59	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	85.32	532.30
60	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	2.57	563.37
61	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	76.79	583.46
62	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	0.15	4223.80
	机械					

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	45.52	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	5442.22	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	1419.25	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	346.68	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	2213.42	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	4.11	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	284.69	8.79
8	00010003	机上人工		工日	23.27	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	74.67	246.10
	主材					
1	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	534.07	54.00
2	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	43.50	36.20
3	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	834.45	19.25
4	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	634.03	4.88
5	17250040@17	PVC给水管DN50		m	32.00	10.62
6	20010360@37	PE法兰 DN50		副	1.00	100.30
7	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	8.29	202.76
8	20010360@36	PE法兰 DN75		副	7.00	73.14
9	补充主材003@88	316L外丝直接 Φ25.4×1.0		个	303.00	12.38
10	补充主材003@89	316L外丝直接 Φ50.8×1.2		个	30.00	46.74
11	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.00	277.60
12	17010100@1	钢管 DN100		m	91.08	47.51
13	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	43.75	552.13
14	补充主材003@15	304L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	2.00	51.88
15	补充主材003@10	316L不锈钢90°弯头 Φ88.9×2.0		个	14.00	270.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
16	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	16.00	495.80
17	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	135.00	14.74
18	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	28.00	72.63
19	补充主材003@23	316L不锈钢90° 异径弯头 DN100*50		个	1.00	495.80
20	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	69.00	14.74
21	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	99.00	14.74
22	补充主材003@20	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*15		个	4.00	72.63
23	补充主材003@21	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*20		个	2.00	72.63
24	补充主材003@22	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25		个	1.00	72.63
25	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	8.00	72.63
26	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	18.00	6.29
27	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	9.00	5.80
28	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	14.00	13.36
29	补充主材003@30	316L不锈钢等径三通 DN50X50		个	3.00	51.78
30	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	9.09	272.36
31	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	30.00	71.63
32	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	303.00	3.44
33	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	2.00	13.42
34	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88.9×2.0		个	39.00	54.91
35	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	16.00	1044.84
36	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	28.00	603.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
37	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	14.00	840.82
38	补充主材003 @38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	13.00	12.68
39	补充主材003 @37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	7.00	12.87
40	补充主材003 @42	316L不锈钢异径三通 DN50X40		个	2.00	49.86
41	补充主材002 @46	PE30° 弯头 De110		个	2.00	50.15
42	补充主材002 @22	PE45° 弯头 De110		个	2.00	50.15
43	补充主材002 @4	PE90° 弯头 De110		个	16.00	55.01
44	补充主材002 @1	PE90° 弯头 De32		个	303.00	10.47
45	补充主材002 @2	PE90° 弯头 De63		个	39.00	19.71
46	补充主材002 @3	PE90° 弯头 De90		个	14.00	36.40
47	补充主材002 @5	PE内牙直通 De32		个	303.00	11.46
48	补充主材002 @6	PE内牙直通 De63		个	39.00	38.71
49	补充主材002 @36	PE同径三通 De110		个	5.00	71.30
50	补充主材002 @33	PE同径三通 De32		个	4.00	11.40
51	补充主材002 @34	PE同径三通 De63		个	8.00	23.09
52	补充主材002 @16	PE同径直通 De110		个	79.00	38.81
53	补充主材002 @13	PE同径直通 De32		个	73.00	9.52
54	补充主材002 @14	PE同径直通 De63		个	139.00	15.85
55	补充主材002 @15	PE同径直通 De90		个	6.00	26.81
56	补充主材002 @28	PE异径三通 De110×63		个	37.00	54.79
57	补充主材002 @29	PE异径三通 De110×90		个	1.00	61.45

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
58	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	71.00	19.77
59	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	3.00	40.78
60	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	1.00	42.63
61	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	3.00	16.14
62	17250040@13	PVC给水管DN100		m	16.00	46.14
63	17250040@7	PVC给水管DN15		m	100.00	2.61
64	17250040@8	PVC给水管DN20		m	115.00	2.61
65	17250040@9	PVC给水管DN25		m	149.00	3.17
66	17250040@10	PVC给水管DN40		m	2.00	7.07
67	17250040@12	PVC给水管DN80		m	14.00	34.60
68	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	32.00	386.73
69	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	28.00	353.69
70	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	16.00	333.63
71	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	14.00	287.02
72	17050017@13	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	1.38	51.76
73	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	9.48	218.54
74	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	185.96	25.58
75	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	19.35	72.47
76	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	101.00	18.65
77	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	116.15	23.32
78	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	150.49	33.81
79	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	2.02	68.80
80	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	73.73	109.61
81	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	1.34	540.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-3片区-巷道

第 7 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
82	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P 6		m3	1.50	573.37
83	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	7.00	159.29
84	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	202.00	8.76
85	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	232.30	13.60
86	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	300.98	25.52
87	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	4.04	63.77
88	19000001@24	铜水表接头 DN50		个	8.08	145.93
89	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	7.00	109.61
90	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	2.02	61.14
91	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	32.32	82.43
92	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	688.00	12.00
93	补充主材003@84	316L不锈钢法兰 DN80		个	14.00	420.41
94	补充主材003@85	316L不锈钢法兰 DN100		个	16.00	522.42
95	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	2.06	15.18
96	18000001@108	球墨铸铁排泥三通 DN100×DN75		个	1.00	163.23
97	补充主材003@86	316L不锈钢法兰 DN80		个	14.00	420.41
98	补充主材003@87	316L不锈钢法兰 DN100		个	16.00	522.42

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3191106.26
1.1	温塘4片区				3191106.26
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		341325.77
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		314099.07
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		27226.70
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		27226.70
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		52919.37
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		52919.37
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3585351.40
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	322681.63
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		3593933.96
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		3908033.03
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		706763.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘4片区					
		供水立管					
1	031001003080	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	568.4	49.85	28334.74
2	031001003081	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	11.4	101.81	1160.63
3	031001003082	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	15	233.52	3502.8
4	031001003083	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	12.6	254.79	3210.35
5	040501004189	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	651.2	17.65	11493.68
6	040501004190	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	18.9	32.66	617.27
7	040501004191	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	17.5	51.38	899.15
本页小计							49218.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004192	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	14.7	70.72	1039.58
9	040501003099	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	2.1	168.96	354.82
		分部小计					50613.02
		供水埋管					
		PE给水管					
10	040501004193	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1545.19	17.65	27272.6
11	040501004194	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	5133.12	32.66	167647.7
12	040501004195	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	206.69	51.38	10619.73
13	040501004196	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	766.5	70.72	54206.88
		分部小计					259746.91
		表后管					
		本页小计					261141.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004197	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	532	12.33	6559.56
15	040501004198	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	183	12.33	2256.39
16	040501004199	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	286	12.89	3686.54
17	040501004200	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	19.38	96.9
18	040501004201	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	14	22.93	321.02
19	040501004202	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	25	53.12	1328
20	040501004203	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	21	66.73	1401.33
		分部小计					15649.74
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
本页小计							15649.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040502005440	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	532	28.96	15406.72
22	040502005441	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	183	35.3	6459.9
23	040502005442	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	286	50.79	14525.94
24	040502005443	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	94.95	474.75
25	040502005444	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	36	142.53	5131.08
26	040502005445	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	50	452.15	22607.5
27	040502005446	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	42	485.19	20377.98
28	040502005447	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	87.21	436.05
29	040502005448	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	14	115.07	1610.98
30	040502005449	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	25	385.48	9637
31	040502005450	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	21	432.09	9073.89
本页小计							105741.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040502005451	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1064	18.97	20184.08
33	040502005452	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	366	25.49	9329.34
34	040502005453	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	572	42.42	24264.24
35	040502005454	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	10	89.87	898.7
36	040502006219	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	34	323.73	11006.82
37	040502006220	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	16	448.51	7176.16
38	040502006221	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	30	556.34	16690.2
		分部小计					195291.33
		水表					
39	040502009068	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	532	66.49	35372.68
40	040502009069	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	183	66.49	12167.67
41	040502009070	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	286	86.06	24613.16
本页小计							161703.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502009071	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	126.57	632.85
43	040502009072	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	14	150.75	2110.5
44	040502009073	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	25	208.7	5217.5
45	040502009074	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	21	255.72	5370.12
		分部小计					85484.48
		球墨铸铁管件					
46	040502001533	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	6	310.93	1865.58
		分部小计					1865.58
		不锈钢管件					
47	030804003306	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	432	12.38	5348.16
48	030804003307	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	19	46.74	888.06
49	030804003308	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:焊接	个	8	420.41	3363.28
50	030804003309	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:焊接	个	15	522.42	7836.3
51	030804003310	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	502	14.74	7399.48
本页小计							40031.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030804003311	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	177	14.74	2608.98
53	030804003312	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*40 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	72.63	363.15
54	030804003313	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	14	72.63	1016.82
55	030804003314	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	25	270.33	6758.25
56	030804003315	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	21	495.8	10411.8
57	030804003316	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	11	22.33	245.63
58	030804003317	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	22.48	112.4
59	030804003318	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	58	22.63	1312.54
60	030804003319	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	932	3.44	3206.08
61	030804003320	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	27	13.42	362.34
62	030804003321	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	46	71.63	3294.98
本页小计							29692.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040502005455	分水器（三口）	1.种类:分水器（三口） 2.材质:316L 3.规格:DN50×DN25	个	8	306.9	2455.2
		分部小计					56983.45
		PE管配件					
64	040502003454	塑料管管件	1.类型:90°弯头 2.材质:PE 3.规格:De32 4.连接形式:热熔连接	个	932	10.47	9758.04
65	040502003455	塑料管管件	1.类型:90°弯头 2.材质:PE 3.规格:De63 4.连接形式:热熔连接	个	27	19.71	532.17
66	040502003456	塑料管管件	1.类型:90°弯头 2.材质:PE 3.规格:De90 4.连接形式:热熔连接	个	25	36.4	910
67	040502003457	塑料管管件	1.类型:90°弯头 2.材质:PE 3.规格:De110 4.连接形式:热熔连接	个	21	55.01	1155.21
68	040502003458	塑料管管件	1.类型:45°弯头 2.材质:PE 3.规格:De110 4.连接形式:热熔连接	个	19	50.15	952.85
69	040502003459	塑料管管件	1.类型:同径直通 2.材质:PE 3.规格:De32 4.连接形式:热熔连接	个	15	9.52	142.8
70	040502003460	塑料管管件	1.类型:同径直通 2.材质:PE 3.规格:De63 4.连接形式:热熔连接	个	855	15.85	13551.75
71	040502003461	塑料管管件	1.类型:同径直通 2.材质:PE 3.规格:De90 4.连接形式:热熔连接	个	30	26.81	804.3
72	040502003462	塑料管管件	1.类型:同径直通 2.材质:PE 3.规格:De110 4.连接形式:热熔连接	个	108	38.81	4191.48
73	040502003463	塑料管管件	1.类型:异径直通 2.材质:PE 3.规格:De63×32 4.连接形式:热熔连接	个	136	16.14	2195.04
本页小计							36648.84

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040502003464	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	40.78	244.68
75	040502003465	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	518	19.77	10240.86
76	040502003466	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	21	54.79	1150.59
77	040502003467	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	33	61.45	2027.85
78	040502003468	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	229	23.09	5287.61
79	040502003469	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	4	71.3	285.2
80	040502003470	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	8	29.48	235.84
81	040502003471	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	436	11.46	4996.56
82	040502003472	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	183	38.71	7083.93
		分部小计					65746.76
		附件					
83	040503002049	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 参照图集: 10S505 P125-P136	m3	29.88	921.66	27539.2
84	040305001021	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm厚	m3	1.08	379.35	409.7
		分部小计					27948.9
本页小计							59502.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
85	040504001212	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度: C15 商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格: MU10 烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法: 详见大样图	座	87	1716.71	149353.77
86	040504001213	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	1	3214.37	3214.37
87	040504001214	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	1	3721.41	3721.41
88	040504001215	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN80	座	6	3576.29	21457.74
89	040504001216	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	8	3576.29	28610.32
		分部小计					206357.61
		阀门					
90	040502005456	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	87	183.31	15947.97
91	040502005457	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
92	040502005458	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	485.19	485.19
本页小计							223242.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040502005459	排气阀 DN80	1. 名称:排气阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	6	1617.49	9704.94
94	040502005460	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	8	1475.47	11803.76
		分部小计					38394.01
		附件					
95	040502001534	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	8	547.29	4378.32
		分部小计					4378.32
		附属工程					
		管道保护					
96	040501014045	管道保护	1. 名称:管道保护	处	32	72.55	2321.6
		分部小计					2321.6
		管道地面标识					
97	050307009029	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	606	36.7	22240.2
		分部小计					22240.2
		土石方工程					
98	040101002039	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	3337.58	9.74	32508.03
99	040101002040	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	64.29	42.61	2739.4
100	040201020077	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	448.62	305.84	137205.94
101	040201020078	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	54.57	235.05	12826.68
102	040201020079	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	44.93	305.84	13741.39
本页小计							249470.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040103001030	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	1979.65	191.5	379102.98
104	040103002165	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	3401.87	73.14	248812.77
105	040103002166	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	3401.87	28	95252.36
		分部小计					922189.55
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
106	041001001161	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	11963.18	5.19	62088.9
107	041001001162	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2990.79	46.63	139460.54
108	040103002167	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	598.16	28	16748.48
109	040203007085	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 18cm 3. 水养生	m2	2990.79	150.85	451160.67
110	040203007086	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 20cm	m2	2990.79	133.85	400317.24
111	040202001076	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	2990.79	2.43	7267.62
		分部小计					1077043.45
		B类巷道					
112	041001001163	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	3339.82	5.19	17333.67
113	041001001164	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	584.47	36.05	21070.14
114	041001003060	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	584.47	25.66	14997.5
115	040103002168	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	175.34	28	4909.52
116	040203007087	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	584.47	123.73	72316.47
117	040202011010	4%水泥稳定石屑	1. 材料: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 10km	m2	584.47	45.86	26803.79
118	040202001077	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	584.47	2.43	1420.26
本页小计							1959062.91

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	13627.93	13627.93
1.1.1	041101005029	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	103	132.31	13627.93
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	154942.88	154942.88
1.5.1	粤050401008030	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	7651.5	20.25	154942.88
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							168570.81
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	1740.97	1740.97
2.2.1	040103002169	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	64.29	27.08	1740.97
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	25485.73	25485.73
2.6.1	041102002030	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	147.22	47.77	7032.70
2.6.2	041102034030	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	30.05	90.45	2718.02
2.6.3	041102035022	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	0.41	68.97	28.28
2.6.4	041102036059	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	13.95	291.32	4063.91
2.6.5	041102036060	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	18.51	582.21	10776.71
2.6.6	041102031030	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	19.2	45.11	866.11
小 计							27226.70
本页小计							195797.51
合 计							195797.51

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	52919.37	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			52919.37	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	312713.71	1.07
2	00010010@1	人工费		元	222758.82	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.22	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.21	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.54	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	0.49	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	10.65	7.92
7	02270001	棉纱		kg	0.43	7.06
8	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	4.82	30.85
9	34050040	草板纸	80#	张	5.76	0.18
10	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	1.96	8.14
11	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	70.45	8.14
12	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	4.78	8.14
13	14350630	脱模剂		kg	51.52	2.26
14	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	0.12	4.20
15	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.13	3.89
16	17030050	镀锌钢管	DN50	m	96.10	29.65
17	14390070@1	氧气		m3	1.46	3.64
18	14390070	氧气		m3	31.94	3.64
19	14330250	三氯乙烯		kg	0.94	5.88
20	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	8.43	4.89
21	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	89.71	4.89
22	34110010@3	水		m3	3.59	3.80
23	34110010@1	水		m3	820.67	3.80
24	34110010	水		m3	641.82	3.80
25	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.43	4.42
26	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.93	6.44
27	34110040@1	电		kW·h	14.50	0.62
28	24330010	警示带		m	8353.80	1.83
29	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.48	3.09
30	01150002	六角空心钢	综合	kg	4.94	4.12

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	33010285	塑钢踏步		kg	143.53	6.49
32	03010430	六角螺栓	综合	kg	14.40	5.80
33	02270180	破布	一级	kg	9.53	7.44
34	03214046	零星卡具		kg	4.25	5.96
35	02290050	麻绳		kg	0.15	17.62
36	14090040	润滑脂		kg	0.68	35.34
37	14090040@1	润滑脂		kg	1.01	35.34
38	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.50	26.50
39	01000001	型钢	综合	kg	94.53	4.29
40	35010010	钢模板		kg	506.49	5.44
41	03019001	圆钉	综合	kg	52.32	6.37
42	01290003	钢板	综合	kg	77.64	4.50
43	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	17542.98	2.20
44	01290043	钢板	8~15	kg	2.11	4.50
45	03139121	合金钢钻头	综合	个	60.60	7.27
46	02330010	草袋		个	50.35	3.76
47	36270080	移动式钢护栏		m	599.88	87.65
48	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	7.87	8.04
49	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.13	8.19
50	02270020	白布		kg	10.03	6.23
51	13410010	嵌缝料		kg	3.05	4.50
52	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	4.25	10.94
53	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	317.24	10.94
54	13030240	厚漆		kg	2.74	19.32
55	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.13	30.62
56	03139131	合金钢钻头	一字型	个	3.16	23.15
57	14350490	漂白粉	综合	kg	14.13	25.60
58	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
59	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	4.10	79.77
60	35030060	木脚手杆		m3	0.10	1310.30
61	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.25	67.57
62	04070045@4	石粉渣		m3	72.36	124.43
63	04070045@3	原生石粉渣		m3	124.93	124.43

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	04070045	石粉渣		m3	2652.73	124.43
65	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.94	159.74
66	04130001	标准砖	240×115×53	千块	48.91	407.77
67	04050050@1	碎石	80	m3	1.10	225.80
68	04050015@1	碎石	30~50	m3	0.27	225.80
69	04050040	碎石	40	m3	0.66	225.80
70	04030023	中粗砂	回填	m3	623.85	193.60
71	03139291	钢锯片	Φ 300	片	67.33	395.16
72	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42.5	t	7.87	495.20
73	05030060	板枋材	综合	m3	7.78	1803.79
74	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	6.14	552.13
75	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.19	552.13
76	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	640.30	532.30
77	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	2.06	528.35
78	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.75	528.35
79	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	549.11	583.46
80	17010050	焊接钢管	综合	t	0.05	4597.95
81	01010125@4	三级钢	Φ 12~16	t	0.64	4223.80
82	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	2.89	4223.80
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	90.59	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	25960.14	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	1597.37	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1188.41	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	13731.23	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	11.30	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	8.40	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	254.25	8.79
9	00010003	机上人工		工日	49.92	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	493.81	246.10
	主材					
1	17250040@2	PVC给水管DN100		m	21.00	46.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
2	02050001@38	T型胶圈 DN150		个	0.36	18.98
3	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	2.10	142.73
4	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	781.20	54.00
5	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	224.19	36.20
6	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	5152.02	19.25
7	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	2196.39	4.88
8	17250040@17	PVC给水管DN50		m	14.00	10.62
9	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	14.81	202.76
10	补充主材003@81	316L不锈钢法兰盘 Φ101.6×2.0		个	15.00	522.42
11	补充主材003@80	316L不锈钢法兰盘 Φ88.9×1.2		个	8.00	420.41
12	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	89.42	552.13
13	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	25.00	270.33
14	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	21.00	495.80
15	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	14.00	72.63
16	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	502.00	14.74
17	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	177.00	14.74
18	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	5.00	72.63
19	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	8.08	272.36
20	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	46.00	71.63
21	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	932.00	3.44
22	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	27.00	13.42

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
23	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	15.00	1044.84
24	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	17.00	603.50
25	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	8.00	840.82
26	补充主材003 @1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	432.00	12.38
27	补充主材003 @2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	19.00	46.74
28	补充主材003 @36	316L不锈钢异径三通 DN32X15		个	11.00	22.33
29	补充主材003 @35	316L不锈钢异径三通 DN32X20		个	5.00	22.48
30	补充主材003 @34	316L不锈钢异径三通 DN32X25		个	58.00	22.63
31	18000001@1	球墨铸铁90°弯头 DN100		个	6.00	131.25
32	补充主材002 @22	PE45°弯头 De110		个	19.00	50.15
33	补充主材002 @4	PE90°弯头 De110		个	21.00	55.01
34	补充主材002 @1	PE90°弯头 De32		个	932.00	10.47
35	补充主材002 @2	PE90°弯头 De63		个	27.00	19.71
36	补充主材002 @3	PE90°弯头 De90		个	25.00	36.40
37	补充主材002 @42	PE法兰短管 De110		个	8.00	29.48
38	补充主材002 @5	PE内牙直通 De32		个	436.00	11.46
39	补充主材002 @6	PE内牙直通 De63		个	183.00	38.71
40	补充主材002 @36	PE同径三通 De110		个	4.00	71.30
41	补充主材002 @34	PE同径三通 De63		个	229.00	23.09
42	补充主材002 @16	PE同径直通 De110		个	108.00	38.81
43	补充主材002 @13	PE同径直通 De32		个	15.00	9.52

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
44	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	855.00	15.85
45	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	30.00	26.81
46	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	21.00	54.79
47	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	33.00	61.45
48	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	518.00	19.77
49	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	6.00	40.78
50	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	136.00	16.14
51	17250040@7	PVC给水管DN15		m	532.00	2.61
52	17250040@8	PVC给水管DN20		m	183.00	2.61
53	17250040@9	PVC给水管DN25		m	286.00	3.17
54	17250040@10	PVC给水管DN40		m	5.00	7.07
55	17250040@12	PVC给水管DN80		m	25.00	34.60
56	19000020@15	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	8.00	1401.77
57	19000020@14	QT450球墨铸铁排气阀 DN80		个	6.00	1519.03
58	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	1.00	386.73
59	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	42.00	386.73
60	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	50.00	353.69
61	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	21.00	333.63
62	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	25.00	287.02
63	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	16.48	23.69
64	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	12.44	218.54
65	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	560.44	25.58

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-4片区-巷道

第 7 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
66	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	11.25	72.47
67	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	537.32	18.65
68	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	184.83	23.32
69	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	288.86	33.81
70	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	5.05	68.80
71	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	36.36	109.61
72	04270160	混凝土垫块		m3	0.04	277.60
73	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	7.27	10.80
74	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	16.70	540.33
75	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	1.49	552.13
76	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	18.64	573.37
77	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	87.00	159.29
78	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	16.00	468.99
79	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	8.00	330.88
80	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	1074.64	8.76
81	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	369.66	13.60
82	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	577.72	25.52
83	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	10.10	63.77
84	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	87.00	109.61
85	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	5.05	61.14
86	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	14.14	82.43
87	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	606.00	12.00
88	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	12.36	15.18
89	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3867744.33
1.1	温塘5片区				3867744.33
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		470412.05
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		421287.06
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		49124.99
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		49124.99
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		64605.17
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		64605.17
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4402761.55
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	396248.54
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4377723.03
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		4799010.09
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		911231.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘5片区					
		供水立管					
1	031001003084	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	739	49.85	36839.15
2	031001003085	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	10.8	101.81	1099.55
3	031001003086	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	233.52	700.56
4	031001003087	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	254.79	764.37
5	040501004204	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	840.7	17.65	14838.36
6	040501004205	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	18.9	32.66	617.27
7	040501004206	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3.5	51.38	179.83
本页小计							55039.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004207	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3.5	70.72	247.52
		分部小计					55286.61
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
9	040501003100	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	144.54	168.96	24421.48
		分部小计					24421.48
		PE给水管					
10	040501004208	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3694.02	17.65	65199.45
11	040501004209	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	4718.47	32.66	154105.23
12	040501004210	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	54.39	51.38	2794.56
13	040501004211	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3099.18	70.72	219174.01
本页小计							465942.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					441273.25
		表后管					
14	040501004212	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	947	12.33	11676.51
15	040501004213	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	231	12.33	2848.23
16	040501004214	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	142	12.89	1830.38
17	040501004215	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	19.38	96.9
18	040501004216	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	13	22.93	298.09
19	040501004217	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	53.12	265.6
20	040501004218	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	66.73	333.65
		分部小计					17349.36
本页小计							17349.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
21	040502005461	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	947	28.96	27425.12
22	040502005462	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	231	35.3	8154.3
23	040502005463	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	142	50.79	7212.18
24	040502005464	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	94.95	474.75
25	040502005465	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	35	142.53	4988.55
26	040502005466	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	10	452.15	4521.5
27	040502005467	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	10	485.19	4851.9
28	040502005468	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	87.21	436.05
29	040502005469	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	13	115.07	1495.91
30	040502005470	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	5	385.48	1927.4
本页小计							61487.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040502009077	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	142	86.06	12220.52
42	040502009078	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	126.57	632.85
43	040502009079	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	13	150.75	1959.75
44	040502009080	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	208.7	1043.5
45	040502009081	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	255.72	1278.6
		分部小计					95460.44
		球墨铸铁管件					
46	040502001535	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	4	569.34	2277.36
47	040502001536	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	17	624.49	10616.33
48	040502001537	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	5	339.71	1698.55
49	040502001538	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	496.33	496.33
		分部小计					15088.57
		不锈钢管件					
50	030804003322	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1201	12.38	14868.38
本页小计							47092.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030804003323	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	18	46.74	841.32
52	030804003324	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:焊接	个	5	420.41	2102.05
53	030804003325	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:焊接	个	5	522.42	2612.1
54	030804003326	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	867	14.74	12779.58
55	030804003327	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	209	14.74	3080.66
56	030804003328	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	72.63	363.15
57	030804003329	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	125	14.74	1842.5
58	030804003330	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	13	72.63	944.19
59	030804003331	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	270.33	1351.65
60	030804003332	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	495.8	2479
61	030804003333	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	56	12.68	710.08
本页小计							29106.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030804003334	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	19	12.87	244.53
63	030804003335	低压不锈钢管件	1. 名称: 等径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	17	13.36	227.12
64	030804003336	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	24	6.29	150.96
65	030804003337	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	5.8	17.4
66	040502005476	分水器（三口）	1. 种类: 分水器（三口） 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50×DN25	个	9	306.9	2762.1
		分部小计					47376.77
		PE管配件					
67	040502003473	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	693	10.47	7255.71
68	040502003474	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	1421	19.71	28007.91
69	040502003475	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	71	36.4	2584.4
70	040502003476	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	36	55.01	1980.36
71	040502003477	塑料管管件	1. 类型: 45° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	50.15	501.5
72	040502003478	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	24	50.15	1203.6
本页小计							44935.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040502003479	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	795	9.52	7568.4
74	040502003480	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	892	15.85	14138.2
75	040502003481	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	47	26.81	1260.07
76	040502003482	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	724	38.81	28098.44
77	040502003483	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	428	16.14	6907.92
78	040502003484	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	20	18.54	370.8
79	040502003485	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	12	23.68	284.16
80	040502003486	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	27	40.78	1101.06
81	040502003487	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	3	42.63	127.89
82	040502003488	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	627	19.77	12395.79
83	040502003489	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	71	29.47	2092.37
本页小计							74345.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040502003490	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	38.56	38.56
85	040502003491	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	293	54.79	16053.47
86	040502003492	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De32×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	125	11.4	1425
87	040502003493	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	46	23.09	1062.14
88	040502003494	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	42.4	254.4
89	040502003495	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	71.3	784.3
90	040502003496	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	29.48	147.4
91	040502003497	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	1201	11.46	13763.46
92	040502003498	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	27	38.71	1045.17
93	040502003499	塑料管管件	1. 类型: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	61.01	305.05
94	040502003500	塑料管管件	1. 类型: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	59.78	298.9
本页小计							35177.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040502003501	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De32	个	1201	0.52	624.52
96	040502003502	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De63	个	27	2.61	70.47
97	040502003503	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	10	12.96	129.6
		分部小计					151881.02
		附件					
98	040503002050	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 参照图集:10S505 P125-P136	m3	76.56	921.66	70562.29
99	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚	m3	10.56	379.35	4005.94
		分部小计					74568.23
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
100	040504001217	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	56	1716.71	96135.76
101	040504001218	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
102	040504001219	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	24	3721.41	89313.84
103	040504001220	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	3	3868.7	11606.1
本页小计							275662.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040504001221	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	6	3576.29	21457.74
105	040504001222	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	9	3576.29	32186.61
106	040504001223	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 井内径:D800	座	6	2309.56	13857.36
		分部小计					267771.78
		阀门					
107	040502005477	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	62	183.31	11365.22
108	040502005478	闸阀 DN80	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	452.15	452.15
109	040502005479	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	24	485.19	11644.56
110	040502005480	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	3	878.92	2636.76
111	040502005481	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	6	609.1	3654.6
112	040502005482	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	9	1475.47	13279.23
		分部小计					43032.52
		附件					
113	040502001539	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	8	342.91	2743.28
本页小计							113277.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040502001540	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	424.64	424.64
115	040502006225	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	6	117.38	704.28
116	040502006226	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	124	72.13	8944.12
117	040502006227	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN75	个	20	64.67	1293.4
118	040502006228	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	48	123.18	5912.64
		分部小计					20022.36
		附属工程					
		管道拆除					
119	041001011042	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN50	处	2	26.37	52.74
120	041001011043	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	3	35.63	106.89
121	041001011044	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN400	处	1	141.66	141.66
122	041001009053	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN50 3. 含废除现状管封堵	座	4	670.61	2682.44
123	041001009054	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	10	671.67	6716.7
124	041001009055	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN400 3. 含废除现状管封堵	座	6	692.74	4156.44
125	041001006099	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	569	20.91	11897.79
126	041001006100	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	139	20.91	2906.49
127	041001006101	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	86	20.91	1798.26
本页小计							47738.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	041001006102	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN40	m	3	20.91	62.73
129	041001006103	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN50	m	8	20.91	167.28
130	041001006104	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN80	m	3	20.91	62.73
131	041001006105	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN100	m	3	20.91	62.73
		分部小计					30814.88
		接驳现状消防栓					
132	040504001224	闸阀井	1. 名称：闸阀井 2. 参照图集：详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径：DN100	座	2	3721.41	7442.82
133	040501004219	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称：PE给水管 2. 型号：PE100 3. 规格：DN110 PN1.6 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道检验及试验要求：满足设计及规范要求	m	8	70.72	565.76
134	040502003504	PE管配件	1. 类型：同径三通 2. 材质：PE 3. 规格：De110×De110 4. 连接形式：热熔连接	个	2	71.3	142.6
135	040504001225	闸阀套筒	1. 名称：消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	2	716.99	1433.98
136	040502005483	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：QT450 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2	485.19	970.38
137	040502001541	球墨铸铁管件	1. 名称：双盘90°弯头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	310.93	621.86
138	040502001542	球墨铸铁管件	1. 名称：法兰短管 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
139	040502001543	球墨铸铁管件	1. 名称：短管 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
本页小计							12675.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
140	040501003101	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	2	137.32	274.64
141	040503002051	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.04	929.77	37.19
		分部小计					12631.47
		管道地面标识					
142	050307009030	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	567	36.7	20808.9
		分部小计					20808.9
		土石方工程					
143	040101002041	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	2977.67	9.74	29002.51
144	040101002042	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	247.63	42.61	10551.51
145	040201020080	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	398.41	305.84	121849.71
146	040201020081	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	192.66	235.05	45284.73
147	040201020082	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	50.45	305.84	15429.63
148	040201020083	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	5.28	235.05	1241.06
149	040103001031	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1754.61	191.5	336007.82
150	040103002170	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	3225.3	73.14	235898.44
151	040103002171	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	3225.3	28	90308.4
		分部小计					885573.81
本页小计							906694.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
152	041001001165	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	10479.78	5.19	54390.06
153	041001001166	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2656.08	46.63	123853.01
154	040103002172	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	531.22	28	14874.16
155	040203007088	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	2656.08	150.85	400669.67
156	040203007089	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	2656.08	133.85	355516.31
157	040202001078	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2656.08	2.43	6454.27
		分部小计					955757.48
		B类巷道					
158	041001001167	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	11589.54	5.19	60149.71
159	041001001168	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2028.17	36.05	73115.53
160	041001003061	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2028.17	25.66	52042.84
161	040103002173	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	608.45	28	17036.6
162	040203007090	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2028.17	123.73	250945.47
163	040202011011	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	2028.17	45.86	93011.88
164	040202001079	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2028.17	2.43	4928.45
		分部小计					551230.48
		C类巷道					
165	031004014010	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M32	个	204	8.54	1742.16
166	031004014011	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M63	个	416	11.29	4696.64
本页小计							1513426.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	6483.19	6483.19
1.1.1	041101005030	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	49	132.31	6483.19
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	237139.65	237139.65
1.5.1	粤050401008031	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	11710.6	20.25	237139.65
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							243622.84
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	6705.82	6705.82
2.2.1	040103002174	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	247.63	27.08	6705.82
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	42419.17	42419.17
2.6.1	041102031031	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	217.36	45.11	9805.11
2.6.2	041102002031	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	106.61	47.77	5092.76
2.6.3	041102034031	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	105.54	90.45	9546.09
2.6.4	041102036061	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	19.53	291.32	5689.48
2.6.5	041102036062	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	16.03	582.21	9332.83
2.6.6	041102031032	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:D巷道管道包封模板	m2	65.46	45.11	2952.90
小 计							49124.99
本页小计							292747.83
合 计							292747.83

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	64605.17	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			64605.17	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	388267.47	1.07
2	00010010@1	人工费		元	325042.29	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	2.06	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.10	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.48	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	1.90	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	16.11	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.06	7.06
8	02270001	棉纱		kg	1.11	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	5.76	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	84.85	0.18
11	02010110@3	石棉橡胶板	1~6	kg	1.82	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	87.11	8.14
13	03139031	冲击钻头	Φ 14	个	7.49	5.86
14	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.84	8.14
15	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	12.13	8.14
16	14350630	脱模剂		kg	54.83	2.26
17	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	0.15	4.20
18	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.15	3.89
19	17030050	镀锌钢管	DN50	m	142.14	29.65
20	14390070@1	氧气		m3	5.68	3.64
21	14390070	氧气		m3	48.31	3.64
22	14330250	三氯乙烯		kg	1.56	5.88
23	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	10.96	4.89
24	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	106.01	4.89
25	03013051@1	膨胀螺栓	M10	十套	42.85	4.90
26	34110010@3	水		m3	3.59	3.80
27	34110010@1	水		m3	1147.25	3.80
28	34110010	水		m3	682.72	3.80
29	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.53	4.42
30	17010053	焊接钢管	DN20	m	1.14	6.44

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	34110040@1	电		kW·h	18.16	0.62
32	24330010	警示带		m	12440.66	1.83
33	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.77	3.09
34	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.26	3.09
35	01150002	六角空心钢	综合	kg	17.16	4.12
36	33010285	塑钢踏步		kg	213.19	6.49
37	03010430	六角螺栓	综合	kg	21.34	5.80
38	02270180	破布	一级	kg	11.48	7.44
39	03214046	零星卡具		kg	62.34	5.96
40	02290050	麻绳		kg	0.14	17.62
41	14090040	润滑脂		kg	2.20	35.34
42	14090040@1	润滑脂		kg	4.08	35.34
43	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.61	26.50
44	35010010	钢模板		kg	592.54	5.44
45	03019001	圆钉	综合	kg	121.18	6.37
46	01290003	钢板	综合	kg	116.72	4.50
47	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	26125.39	2.20
48	01290043	钢板	8~15	kg	2.59	4.50
49	03139121	合金钢钻头	综合	个	56.70	7.27
50	02330010	草袋		个	129.07	3.76
51	36270080	移动式钢护栏		m	918.11	87.65
52	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	10.37	8.04
53	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.93	8.19
54	02270020	白布		kg	16.71	6.23
55	02270020@1	白布		kg	0.09	6.23
56	13410010	嵌缝料		kg	10.55	4.50
57	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	30.23	10.94
58	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	150.92	10.94
59	13030240	厚漆		kg	6.95	19.32
60	13030240@1	厚漆		kg	0.42	19.32
61	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.15	30.62
62	03139131	合金钢钻头	一字型	个	10.95	23.15
63	14350490	漂白粉	综合	kg	21.15	25.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.08	79.77
65	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	4.62	79.77
66	35030060	木脚手杆		m3	0.05	1310.30
67	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.30	67.57
68	04070045@4	石屑		m3	65.66	124.43
69	04070045@3	原生石粉渣		m3	724.11	124.43
70	04070045	石粉渣		m3	2351.18	124.43
71	19010120	法兰截止阀	DN50	个	1.39	159.74
72	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.50	407.77
73	04130001	标准砖	240×115×53	千块	64.48	407.77
74	04050050@1	碎石	80	m3	10.77	225.80
75	04050015@1	碎石	30~50	m3	2.66	225.80
76	04050040	碎石	40	m3	11.06	225.80
77	04030023	中粗砂	回填	m3	567.36	193.60
78	03139291	钢锯片	Φ300	片	97.11	395.16
79	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	27.31	495.20
80	05030060	板枋材	综合	m3	8.55	1803.79
81	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	0.04	540.33
82	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	6.14	552.13
83	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	11.27	552.13
84	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	77.33	532.30
85	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	541.84	532.30
86	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.34	563.37
87	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	9.47	563.37
88	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	2.06	528.35
89	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	4.46	528.35
90	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	487.66	583.46
91	01010125@6	三级钢	Φ12~16	t	0.64	4223.80
92	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	4.01	4223.80
93	01170001@1	工字钢	综合	t	0.43	4340.51
94	05010020@2	松杂原木	综合	m3	1.76	1803.79
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	37591.93	0.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	1027.66	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	1717.27	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	72.77	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	15554.57	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	29.17	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	234.62	8.79
8	00010003	机上人工		工日	13.12	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	588.24	246.10
	主材					
1	02050001@40	T型胶圈 DN150		个	24.86	18.98
2	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	144.54	142.73
3	17250040@21	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	57.89	36.20
4	17250040@20	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	4737.37	19.25
5	17250040@19	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	4534.72	4.88
6	17250040@18	PVC给水管DN50		m	13.00	10.62
7	20010360@38	PE法兰 DN50		副	62.00	100.30
8	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	2.96	202.76
9	20010360@37	PE法兰 DN75		副	10.00	73.14
10	补充主材002@75	PE管堵 De63		个	27.00	2.61
11	补充主材002@76	PE管堵 De32		个	1201.00	0.52
12	补充主材002@77	PE管堵 De110		个	10.00	12.96
13	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	0.34	15.18
14	02050001@39	T型胶圈 DN100		个	12.36	15.18
15	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	3110.68	54.00

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
16	18000001@109	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	2.00	131.25
17	18000001@110	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	4.00	105.88
18	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
19	补充主材001	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
20	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	16.48	15.18
21	18000001@108	球墨铸铁排泥三通 DN100×DN75		个	8.00	163.23
22	80210180@21	普通预拌混凝土 C25		m3	23.63	552.13
23	补充主材002@74	PE法兰短管 De110		个	5.00	29.48
24	补充主材002@70	PE同径三通 De32		个	125.00	11.40
25	补充主材002@71	PE同径三通 De63		个	46.00	23.09
26	补充主材002@72	PE同径三通 De90		个	6.00	42.40
27	补充主材002@73	PE同径三通 De110		个	11.00	71.30
28	补充主材002@66	PE异径三通 De63×De32		个	627.00	19.77
29	补充主材002@67	PE异径三通 De90×De32		个	71.00	29.47
30	补充主材002@68	PE异径三通 De90×De63		个	1.00	38.56
31	补充主材002@69	PE异径三通 De110×63		个	293.00	54.79
32	补充主材002@61	PE异径直通 De90×De63		个	12.00	23.68
33	补充主材002@62	PE异径直通 De90×De32		个	20.00	18.54
34	补充主材002@63	PE异径直通 De63×De32		个	428.00	16.14
35	补充主材002@64	PE异径直通 De110×De90		个	3.00	42.63
36	补充主材002@65	PE异径直通 De110×De63		个	27.00	40.78

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
37	补充主材002@57	PE同径直通 De32		个	795.00	9.52
38	补充主材002@58	PE同径直通 De63		个	892.00	15.85
39	补充主材002@59	PE同径直通 De90		个	47.00	26.81
40	补充主材002@60	PE同径直通 De110		个	724.00	38.81
41	补充主材002@55	PE45° 弯头 De110		个	10.00	50.15
42	补充主材002@56	PE30° 弯头 De110		个	24.00	50.15
43	补充主材002@51	PE90° 弯头 De32		个	693.00	10.47
44	补充主材002@52	PE90° 弯头 De63		个	1421.00	19.71
45	补充主材002@53	PE90° 弯头 De90		个	71.00	36.40
46	补充主材002@54	PE90° 弯头 De110		个	36.00	55.01
47	补充主材002@49	PE法兰盘De90		个	5.00	61.01
48	补充主材002@50	PE法兰盘De110		个	5.00	59.78
49	补充主材003@86	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	19.00	12.87
50	补充主材003@87	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	56.00	12.68
51	补充主材003@84	316L不锈钢法兰盘 Φ88.9×1.2		个	5.00	420.41
52	补充主材003@85	316L不锈钢法兰盘 Φ101.6×2.0		个	5.00	522.42
53	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	436.80	6.73
54	18250137@7	不锈钢成品管卡 M32		套	214.20	5.07
55	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	310.31	552.13
56	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	5.00	270.33
57	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	5.00	495.80
58	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	125.00	14.74

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
59	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	13.00	72.63
60	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	867.00	14.74
61	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	209.00	14.74
62	补充主材003@22	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25		个	5.00	72.63
63	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	24.00	6.29
64	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	3.00	5.80
65	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	17.00	13.36
66	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	9.09	272.36
67	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	5.00	1044.84
68	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	13.00	603.50
69	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	5.00	840.82
70	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	1201.00	12.38
71	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	18.00	46.74
72	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	1201.00	11.46
73	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	27.00	38.71
74	17250040@13	PVC给水管DN100		m	5.00	46.14
75	17250040@7	PVC给水管DN15		m	947.00	2.61
76	17250040@8	PVC给水管DN20		m	231.00	2.61
77	17250040@9	PVC给水管DN25		m	142.00	3.17
78	17250040@10	PVC给水管DN40		m	5.00	7.07
79	17250040@12	PVC给水管DN80		m	5.00	34.60
80	19000020@15	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	9.00	1401.77

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
81	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	24.00	386.73
82	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	10.00	386.73
83	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	3.00	731.27
84	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	11.00	353.69
85	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	5.00	333.63
86	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	5.00	287.02
87	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
88	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	12.36	18.98
89	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	43.26	23.69
90	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	2.96	218.54
91	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	728.65	25.58
92	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	10.66	72.47
93	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	956.47	18.65
94	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	233.31	23.32
95	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	143.42	33.81
96	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	5.05	68.80
97	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	35.35	109.61
98	04270160	混凝土垫块		m3	0.14	277.60
99	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	11.85	10.80
100	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.76	10.80
101	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	10.75	540.33
102	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	0.67	552.13
103	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	12.00	573.37
104	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	3.00	138.96
105	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	2.00	113.82

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-5片区-巷道

第 9 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
106	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	56.00	159.29
107	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	51.00	468.99
108	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	1.00	237.13
109	18000001@51	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	308.82
110	18000001@62	球墨铸铁异径三通 DN200×DN100		个	4.00	352.93
111	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	17.00	408.08
112	18000001@33	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	5.00	152.20
113	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	6.00	535.40
114	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	1912.94	8.76
115	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	466.62	13.60
116	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	286.84	25.52
117	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	10.10	63.77
118	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	62.00	109.61
119	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	5.05	61.14
120	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	13.13	82.43
121	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	567.00	12.00
122	03230023	铸铁闸阀套筒		个	2.00	202.27
123	20010360@36	PE法兰 DN100		副	24.00	178.52

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		6444702.52
1.1	温塘6片区				6444702.52
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		766647.93
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		615054.39
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		151593.54
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		151593.54
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		109696.47
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		109696.47
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		7321046.92
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	658894.22
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		7364886.75
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		7979941.14
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		1553609.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘6片区					
		供水立管					
1	031001003088	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	774	49.85	38583.9
2	031001003089	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.8	101.81	183.26
3	040501004220	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	890.4	17.65	15715.56
4	040501004221	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	8.4	32.66	274.34
		分部小计					54757.06
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
5	040501003102	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	1157.6	168.96	195588.1
		分部小计					195588.1
		PE给水管					
本页小计							250345.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501004222	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	4759.49	17.65	84005
7	040501004223	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	7346	32.66	239920.36
8	040501004224	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1218.69	51.38	62616.29
9	040501004225	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	739.27	70.72	52281.17
		分部小计					438822.82
		表后管					
10	040501004226	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1140	12.33	14056.2
11	040501004227	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	156	12.33	1923.48
12	040501004228	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	57	12.89	734.73
本页小计							455537.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501004229	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	19.38	38.76
14	040501004230	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1	22.93	22.93
		分部小计					16776.1
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
15	040502005484	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1140	28.96	33014.4
16	040502005485	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	156	35.3	5506.8
17	040502005486	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	57	50.79	2895.03
18	040502005487	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	94.95	189.9
19	040502005488	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	142.53	1567.83
20	040502005489	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	87.21	174.42
21	040502005490	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	115.07	115.07
本页小计							43525.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040502005491	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2280	18.97	43251.6
23	040502005492	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	312	25.49	7952.88
24	040502005493	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	114	42.42	4835.88
25	040502005494	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	89.87	359.48
26	040502006229	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	2	323.73	647.46
		分部小计					100510.75
		水表					
27	040502009082	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1140	66.49	75798.6
28	040502009083	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	156	66.49	10372.44
29	040502009084	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	57	86.06	4905.42
30	040502009085	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	126.57	253.14
31	040502009086	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	1	150.75	150.75
		分部小计					91480.35
		球墨铸铁管件					
本页小计							148527.65

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040502001544	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	10	423.53	4235.3
33	040502001545	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	6	388.24	2329.44
34	040502001546	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	16	388.24	6211.84
35	040502001547	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN50 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	169	441.18	74559.42
36	040502001548	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	441.18	441.18
37	040502001549	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	457.73	1373.19
38	040502001550	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	19	585.89	11131.91
		分部小计					100282.28
		不锈钢管件					
39	030804003338	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1272	12.38	15747.36
40	030804003339	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	46.74	140.22
41	030804003340	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	1077	14.74	15874.98
本页小计							132044.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030804003341	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	141	14.74	2078.34
43	030804003342	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*15 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	72.63	145.26
44	030804003343	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	948	14.74	13973.52
45	030804003344	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	72.63	217.89
46	030804003345	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	39	12.68	494.52
47	030804003346	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	12.87	154.44
48	030804003347	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	771	6.29	4849.59
49	030804003348	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	132	5.8	765.6
50	030804003349	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	21	24.45	513.45
51	030804003350	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	21.33	63.99
52	030804003351	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN63X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	24.45	97.8
本页小计							23354.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030804003352	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN63X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	4	24.45	97.8
54	030804003353	低压不锈钢管件	1. 名称: 等径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	33	13.36	440.88
55	030804003354	低压不锈钢管件	1. 名称: 等径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN63X63 4. 焊接方法: 卡压连接	个	9	51.78	466.02
56	040502005495	分水器（三口）	1. 种类: 分水器（三口） 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50×DN25	个	9	306.9	2762.1
		分部小计					58883.76
		PE管配件					
57	040502003505	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	3461	10.47	36236.67
58	040502003506	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	2507	19.71	49412.97
59	040502003507	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	439	36.4	15979.6
60	040502003508	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	8	55.01	440.08
61	040502003509	PE管配件	1. 类型: 45° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	6	32.87	197.22
62	040502003510	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	2393	18.84	45084.12
63	040502003511	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	439	32.87	14429.93
本页小计							165547.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
64	040502003512	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	8	50.15	401.2
65	040502003513	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	335	16.14	5406.9
66	040502003514	塑料管管件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	19	40.78	774.82
67	040502003515	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	928	19.77	18346.56
68	040502003516	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	130	38.56	5012.8
69	040502003517	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	111	54.79	6081.69
70	040502003518	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De32×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	224	11.4	2553.6
71	040502003519	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	1279	15.85	20272.15
72	040502003520	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	209	26.81	5603.29
73	040502003521	塑料管管件	1. 类型: 同径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	125	38.81	4851.25
74	040502003522	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	37	20.23	748.51
本页小计							70052.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040502003523	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	27.53	55.06
76	040502003524	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	29.48	58.96
77	040502003525	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	1272	11.46	14577.12
78	040502003526	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	12	38.71	464.52
79	040502003527	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De32	个	1272	0.52	661.44
80	040502003528	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De63	个	12	2.61	31.32
		分部小计					247681.78
		附件					
81	040503002052	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 参照图集: 10S505 P125-P136	m3	770.32	921.66	709973.13
82	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm厚	m3	214.27	379.35	81283.32
		分部小计					791256.45
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
83	040504001226	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度: C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格: MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法: 详见大样图	座	116	1716.71	199138.36
本页小计							1006243.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040504001227	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	23	3214.37	73930.51
85	040504001228	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	6	3721.41	22328.46
86	040504001229	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	5	3868.7	19343.5
87	040504001230	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	5	3576.29	17881.45
88	040504001231	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	4	3576.29	14305.16
		分部小计					346927.44
		阀门					
89	040502005496	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	121	183.31	22180.51
90	040502005497	闸阀 DN80	1. 种类: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	23	452.15	10399.45
91	040502005498	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	485.19	2911.14
92	040502005499	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	878.92	4394.6
93	040502005500	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	609.1	3045.5
本页小计							190720.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040502005501	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	4	1475.47	5901.88
		分部小计					48833.08
		附件					
95	040502001551	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	316.44	632.88
96	040502001552	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	342.91	342.91
97	040502001553	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	424.64	424.64
98	040502001554	球墨铸铁管配件	1. 类型:排气三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×50 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	342.91	1028.73
99	040502001555	球墨铸铁管配件	1. 类型:排气三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×50 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	448.9	897.8
100	040502006230	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN75	个	8	64.67	517.36
101	040502006231	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150	个	10	117.38	1173.8
102	040502006232	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	237	72.13	17094.81
103	040502006233	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN80	个	46	116.84	5374.64
104	040502006234	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	12	123.18	1478.16
		分部小计					28965.73
		附属工程					
本页小计							34867.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	050307009031	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	10668	36.7	391515.6
		分部小计					391515.6
		土石方工程					
120	040101002043	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	4222.86	9.74	41130.66
121	040101002044	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	301.41	42.61	12843.08
122	040201020084	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	594.5	305.84	181821.88
123	040201020085	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	253	235.05	59467.65
124	040201020086	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	75.41	305.84	23063.39
125	040201020087	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	1.1	235.05	258.56
126	040103001032	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	2410.17	191.5	461547.56
127	040103002175	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	4524.27	73.14	330905.11
128	040103002176	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4524.27	28	126679.56
		分部小计					1237717.45
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
129	041001001169	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	14751.28	5.19	76559.14
130	041001001170	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	3963.37	46.63	184811.94
131	040103002177	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	792.67	28	22194.76
132	040203007091	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	3963.37	150.85	597874.36
本页小计							2510673.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	040203007092	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	3963.37	133.85	530497.07
134	040202001080	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	3963.37	2.43	9630.99
		分部小计					1421568.26
		B类巷道					
135	041001001171	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	15418.04	5.19	80019.63
136	041001001172	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2698.16	36.05	97268.67
137	041001003062	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2698.16	25.66	69234.79
138	040103002178	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	809.45	28	22664.6
139	040203007093	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2698.16	123.73	333843.34
140	040202011012	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	2698.16	45.86	123737.62
141	040202001081	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2698.16	2.43	6556.53
		分部小计					733325.18
		C类巷道					
142	031004014012	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M32	个	199	8.54	1699.46
143	031004014013	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M63	个	168	11.29	1896.72
		分部小计					3596.18
本页小计							1277049.42
合 计							6444702.52

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	5689.33	5689.33
1.1.1	041101005031	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	43	132.31	5689.33
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	307699.76	307699.76
1.5.1	粤050401008032	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	15195.05	20.25	307699.76
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							313389.09
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	8162.18	8162.18
2.2.1	040103002179	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	301.41	27.08	8162.18
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	143431.36	143431.36
2.6.1	041102031033	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	2184.06	45.11	98522.95
2.6.2	041102002032	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	198.41	47.77	9478.05
2.6.3	041102034032	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	139.04	90.45	12576.17
2.6.4	041102036063	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	24.95	291.32	7268.43
2.6.5	041102036064	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	26.77	582.21	15585.76
小 计							151593.54
本页小计							464982.63
合 计							464982.63

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	570220.58	1.07
2	00010010@1	人工费		元	622287.35	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	13.60	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.05	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.09	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.71	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	3.18	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	29.33	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.11	7.06
8	02270001	棉纱		kg	1.24	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	5.83	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	655.22	0.18
11	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	0.14	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	108.33	8.14
13	03139031	冲击钻头	Φ 14	个	3.02	5.86
14	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	1.40	8.14
15	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	12.90	8.14
16	14350630	脱模剂		kg	268.88	2.26
17	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	0.16	4.20
18	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.16	3.89
19	17030050	镀锌钢管	DN50	m	178.25	29.65
20	14390070@1	氧气		m3	9.49	3.64
21	14390070	氧气		m3	87.85	3.64
22	14330250	三氯乙烯		kg	1.69	5.88
23	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	23.30	4.89
24	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	110.38	4.89
25	03013051@1	膨胀螺栓	M10	十套	17.30	4.90
26	34110010@3	水		m3	3.00	3.80
27	34110010@1	水		m3	2220.15	3.80
28	34110010	水		m3	1052.27	3.80
29	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.54	4.42
30	17010053	焊接钢管	DN20	m	1.16	6.44

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	34110040@1	电		kW·h	9.32	0.62
32	24330010	警示带		m	14962.25	1.83
33	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.95	3.09
34	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.43	3.09
35	01150002	六角空心钢	综合	kg	22.83	4.12
36	33010285	塑钢踏步		kg	92.27	6.49
37	03010430	六角螺栓	综合	kg	27.57	5.80
38	02270180	破布	一级	kg	11.65	7.44
39	03214046	零星卡具		kg	481.41	5.96
40	02290050	麻绳		kg	0.24	17.62
41	14090040	润滑脂		kg	33.63	35.34
42	14090040@1	润滑脂		kg	2.72	35.34
43	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.62	26.50
44	35010010	钢模板		kg	869.67	5.44
45	03019001	圆钉	综合	kg	552.49	6.37
46	01290003	钢板	综合	kg	162.29	4.50
47	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	31420.73	2.20
48	01290043	钢板	8~15	kg	2.64	4.50
49	03139121	合金钢钻头	综合	个	1066.80	7.27
50	02330010	草袋		个	1297.99	3.76
51	36270080	移动式钢护栏		m	1191.29	87.65
52	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	12.42	8.04
53	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	7.25	8.19
54	02270020	白布		kg	18.66	6.23
55	02270020@1	白布		kg	0.15	6.23
56	13410010	嵌缝料		kg	13.90	4.50
57	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	29.02	10.94
58	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	133.69	10.94
59	13030240	厚漆		kg	7.27	19.32
60	13030240@1	厚漆		kg	0.70	19.32
61	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.16	30.62
62	03139131	合金钢钻头	一字型	个	14.57	23.15
63	14350490	漂白粉	综合	kg	30.07	25.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	2.57	79.77
65	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	2.05	79.77
66	35030060	木脚手杆		m3	0.04	1310.30
67	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.31	67.57
68	04070045@3	原生石粉渣		m3	913.64	124.43
69	04070045	石粉渣		m3	3229.63	124.43
70	04070045@2	石屑		m3	778.54	124.43
71	19010120	法兰截止阀	DN50	个	1.75	159.74
72	04130001	标准砖	240×115×53	千块	80.80	407.77
73	04050050@1	碎石	80	m3	218.56	225.80
74	04050015@1	碎石	30~50	m3	53.91	225.80
75	04050040	碎石	40	m3	10.79	225.80
76	04030023	中粗砂	回填	m3	846.77	193.60
77	03139291	钢锯片	Φ 300	片	132.75	395.16
78	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42.5	t	36.33	495.20
79	05030060	板枋材	综合	m3	15.72	1803.79
80	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	5.12	552.13
81	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.09	552.13
82	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	778.02	532.30
83	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	808.53	532.30
84	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	1.72	528.35
85	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	1.37	528.35
86	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	727.67	583.46
87	01010125@5	三级钢	Φ 12~16	t	0.53	4223.80
88	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	5.04	4223.80
89	01170001	工字钢	综合	t	0.41	4340.51
90	05010020	松杂原木	综合	m3	1.67	1803.79
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	52055.18	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	1146.30	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用) 0#	kg	297.28	7.36
4	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	3540.30	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用) 0#	kg	22245.45	7.36

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	38.80	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	4414.42	8.79
8	00010003	机上人工		工日	313.04	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	815.05	246.10
	主材					
1	补充主材002@49	PE同径直通 De63		个	1279.00	15.85
2	补充主材002@50	PE同径直通 De90		个	209.00	26.81
3	补充主材002@51	PE同径直通 De110		个	125.00	38.81
4	补充主材002@47	PE管堵 De63		个	12.00	2.61
5	补充主材002@48	PE管堵 De32		个	1272.00	0.52
6	02050001@40	T型胶圈 DN150		个	199.11	18.98
7	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1157.60	142.73
8	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	739.27	54.00
9	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	1218.69	36.20
10	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	7354.40	19.25
11	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	5649.89	4.88
12	17250040@17	PVC给水管DN50		m	1.00	10.62
13	20010360@40	PE法兰 DN50		副	118.50	100.30
14	20010360@39	PE法兰 DN75		副	4.00	73.14
15	17010100@5	钢管 DN150		m	48.48	78.74
16	17010100@6	钢管 DN80		m	24.31	47.54
17	17010100@2	钢管 DN25		m	54.81	9.25
18	17010100@4	钢管 DN50		m	36.54	21.41
19	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
20	18000001@110	球墨铸铁排气三通 DN150×50		个	2.00	261.39
21	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	8.24	15.18
22	18000001@109	球墨铸铁排泥三通 DN100×DN75		个	1.00	163.23
23	补充主材001@1	PE45° 弯头 De90		个	6.00	32.87
24	补充主材001	316L不锈钢等径三通 DN63X63		个	9.00	51.78
25	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	176.40	6.73
26	18250137@7	不锈钢成品管卡 M32		套	208.95	5.07
27	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	412.82	552.13
28	18000001@12	球墨铸铁30° 弯头 DN150		个	16.00	200.73
29	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	948.00	14.74
30	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	3.00	72.63
31	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	1077.00	14.74
32	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	141.00	14.74
33	补充主材003@20	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*15		个	2.00	72.63
34	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	33.00	13.36
35	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	9.09	272.36
36	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	1.00	603.50
37	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	1272.00	12.38
38	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	3.00	46.74
39	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	39.00	12.68
40	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	12.00	12.87
41	补充主材003@46	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	771.00	6.29

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
42	补充主材003@45	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	132.00	5.80
43	补充主材003@51	316L不锈钢异径直通 DN50x15		个	21.00	24.45
44	补充主材003@53	316L不锈钢异径直通 DN50X40		个	3.00	21.33
45	补充主材003@55	316L不锈钢异径直通 DN63X15		个	4.00	24.45
46	补充主材003@54	316L不锈钢异径直通 DN63X20		个	4.00	24.45
47	18000001@6	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	6.00	200.73
48	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	10.00	236.02
49	补充主材002@46	PE30° 弯头 De110		个	8.00	50.15
50	补充主材002@11	PE30° 弯头 De63		个	2393.00	18.84
51	补充主材002@10	PE30° 弯头 De90		个	439.00	32.87
52	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	8.00	55.01
53	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	3461.00	10.47
54	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	2507.00	19.71
55	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	439.00	36.40
56	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	2.00	29.48
57	补充主材002@40	PE法兰短管 De63		个	37.00	20.23
58	补充主材002@41	PE法兰短管 De90		个	2.00	27.53
59	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	1272.00	11.46
60	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	12.00	38.71
61	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	224.00	11.40
62	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	111.00	54.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
63	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	928.00	19.77
64	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	130.00	38.56
65	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	19.00	40.78
66	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	335.00	16.14
67	17250040@7	PVC给水管DN15		m	1140.00	2.61
68	17250040@8	PVC给水管DN20		m	156.00	2.61
69	17250040@9	PVC给水管DN25		m	57.00	3.17
70	17250040@10	PVC给水管DN40		m	2.00	7.07
71	19000020@15	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	4.00	1401.77
72	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	6.00	386.73
73	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	5.00	731.27
74	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	23.00	353.69
75	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	422.30	18.98
76	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
77	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	39.14	23.69
78	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0		m	763.16	25.58
79	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2		m	1.78	72.47
80	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	1151.40	18.65
81	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	157.56	23.32
82	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	57.57	33.81
83	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	2.02	68.80
84	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	11.11	109.61
85	04270160	混凝土垫块		m3	0.19	277.60
86	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	4.67	10.80
87	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	22.26	540.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-6片区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
88	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	24.42	552.13
89	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	24.85	573.37
90	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	5.00	138.96
91	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	116.00	159.29
92	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 φ700		套	43.00	468.99
93	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	1.00	237.13
94	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	3.00	270.22
95	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	169.00	253.67
96	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	1.00	253.67
97	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	19.00	369.48
98	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	5.00	535.40
99	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	2302.80	8.76
100	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	315.12	13.60
101	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	115.14	25.52
102	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	4.04	63.77
103	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	121.00	109.61
104	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	2.02	61.14
105	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	1.01	82.43
106	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	10668.00	12.00
107	02050001@37	T型胶圈 DN80		个	4.12	15.18
108	18000001@108	球墨铸铁排泥三通 DN80×DN75		个	2.00	136.76
109	18000001@111	球墨铸铁排气三通 DN100×50		个	3.00	163.23
110	20010360@37	PE法兰 DN100		副	6.00	178.52

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2575860.24
1.1	温塘7片区				2575860.24
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		267367.39
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		226966.51
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		40400.88
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		40400.88
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		40030.72
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		40030.72
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2883258.35
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	259493.25
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2915785.09
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		3142751.60
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		556108.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温塘7片区					
		供水立管					
1	031001003090	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	264.4	49.85	13180.34
2	031001003091	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	101.81	305.43
3	031001003092	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	233.52	700.56
4	031001003093	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	254.79	509.58
5	040501004231	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	301	17.65	5312.65
6	040501004232	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	10.5	32.66	342.93
7	040501004233	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3.5	51.38	179.83
本页小计							20531.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004234	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	28	70.72	1980.16
		分部小计					22511.48
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
9	040501003103	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	662.05	168.96	111859.97
		分部小计					111859.97
		PE给水管					
10	040501004235	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1205.55	17.65	21277.96
11	040501004236	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1566.7	32.66	51168.42
12	040501004237	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	619.69	51.38	31839.67
13	040501004238	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1561.15	70.72	110404.53
本页小计							328530.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					214690.58
		表后管					
14	040501004239	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	160	12.33	1972.8
15	040501004240	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	106	12.33	1306.98
16	040501004241	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	226	12.89	2913.14
17	040501004242	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	19.38	58.14
18	040501004243	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	22.93	45.86
19	040501004244	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	53.12	265.6
20	040501004245	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	40	66.73	2669.2
		分部小计					9231.72
本页小计							9231.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040502009089	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	226	86.06	19449.56
42	040502009090	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	3	126.57	379.71
43	040502009091	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	2	150.75	301.5
44	040502009092	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	208.7	1043.5
45	040502009093	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	40	255.72	10228.8
		分部小计					49089.41
		球墨铸铁管件					
46	040502001556	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	423.53	423.53
47	040502001557	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	388.24	1552.96
48	040502001558	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	442.51	442.51
49	040502001559	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	446.7	446.7
50	040502001560	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	496.33	496.33
本页小计							34765.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
51	040502001561	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN50 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	38	441. 18	16764. 84
52	040502001562	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	441. 18	2647. 08
53	040502001563	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	16	457. 73	7323. 68
54	040502001564	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	285. 56	856. 68
55	040502001565	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	359. 57	719. 14
		分部小计					31673. 45
		不锈钢管件					
56	030804003355	低压不锈钢管件	1. 名称: 外丝直接 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ25. 4×1. 0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	430	12. 38	5323. 4
57	030804003356	低压不锈钢管件	1. 名称: 外丝直接 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ50. 8×1. 2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	46. 74	233. 7
58	030804003357	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ88. 9×2. 0 4. 焊接方法: 焊接	个	5	420. 41	2102. 05
59	030804003358	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ101. 6×2. 0 4. 焊接方法: 焊接	个	40	522. 42	20896. 8
60	030804003359	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	130	14. 74	1916. 2
本页小计							58783. 57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030804003360	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	93	14.74	1370.82
62	030804003361	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*40 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	72.63	217.89
63	030804003362	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	207	14.74	3051.18
64	030804003363	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	72.63	145.26
65	030804003364	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	270.33	1351.65
66	030804003365	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	40	495.8	19832
67	030804003366	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	19	13.36	253.84
68	030804003367	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接	个	7	51.78	362.46
69	030804003368	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	24	6.29	150.96
70	030804003369	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	5.8	34.8
71	030804003370	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	12.68	76.08
本页小计							26846.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030804003371	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	7	12.87	90.09
73	040502005517	分水器（三口）	1. 种类: 分水器（三口） 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50×DN25	个	10	306.9	3069
		分部小计					60478.18
		PE管配件					
74	040502003529	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	430	11.46	4927.8
75	040502003530	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	15	38.71	580.65
76	040502003531	塑料管管件	1. 类型: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	61.01	305.05
77	040502003532	塑料管管件	1. 类型: 法兰盘 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	40	59.78	2391.2
78	040502003533	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	231	10.47	2418.57
79	040502003534	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	467	19.71	9204.57
80	040502003535	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	186	36.4	6770.4
81	040502003536	塑料管管件	1. 类型: 90° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	16	55.01	880.16
82	040502003537	塑料管管件	1. 类型: 30° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	10.18	50.9
本页小计							30688.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040502003538	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	4	18.84	75.36
84	040502003539	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	6	32.87	197.22
85	040502003540	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	5	50.15	250.75
86	040502003541	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	241	9.52	2294.32
87	040502003542	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	262	15.85	4152.7
88	040502003543	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	103	26.81	2761.43
89	040502003544	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	260	38.81	10090.6
90	040502003545	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	10	16.14	161.4
91	040502003546	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	9	23.68	213.12
92	040502003547	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	6	40.78	244.68
93	040502003548	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	4	42.63	170.52
本页小计							20612.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040502003549	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	165	19.77	3262.05
95	040502003550	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	47	29.47	1385.09
96	040502003551	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	38.56	385.6
97	040502003552	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	106	54.79	5807.74
98	040502003553	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De32×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	26	11.4	296.4
99	040502003554	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	23.09	230.9
100	040502003555	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	42.4	212
101	040502003556	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	71.3	356.5
102	040502003557	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	20	15.35	307
103	040502003558	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	8	20.23	161.84
104	040502003559	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	4	27.53	110.12
本页小计							12515.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	040502003560	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	29.48	324.28
106	040502003561	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De32	个	430	0.52	223.6
107	040502003562	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De63	个	15	2.61	39.15
108	040502003563	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De110	个	45	12.96	583.2
		分部小计					61826.87
		附件					
109	040503002053	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级: C25 2. 参照图集: 10S505 P125-P136	m3	230.26	921.66	212221.43
110	040305001024	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm厚	m3	34.12	379.35	12943.42
		分部小计					225164.85
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
111	040504001232	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度: C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格: MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法: 详见大样图	座	6	1716.71	10300.26
112	040504001233	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	5	3214.37	16071.85
113	040504001234	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	10	3721.41	37214.1
本页小计							289921.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040504001235	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	3	3868.7	11606.1
115	040504001236	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	4	3576.29	14305.16
116	040504001237	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	2	3576.29	7152.58
		分部小计					96650.05
		阀门					
117	040502005518	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	10	183.31	1833.1
118	040502005519	闸阀 DN80	1. 种类: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	452.15	2260.75
119	040502005520	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	10	485.19	4851.9
120	040502005521	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	878.92	2636.76
121	040502005522	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	609.1	2436.4
122	040502005523	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	1475.47	2950.94
		分部小计					16969.85
		附件					
123	040502001566	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	424.64	849.28
本页小计							50882.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
124	040502006238	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN50	个	12	42. 64	511. 68
125	040502006239	法兰 DN75	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN75	个	4	64. 67	258. 68
126	040502006240	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN80	个	10	56. 44	564. 4
127	040502006241	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN100	个	22	69. 99	1539. 78
128	040502006242	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN150	个	7	108. 01	756. 07
129	040502006243	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN50	个	6	72. 13	432. 78
		分部小计					4912. 67
		附属工程					
		新旧管接驳					
130	040502001567	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	659. 2	659. 2
131	040502001568	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN250XDN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	836. 15	836. 15
		分部小计					1495. 35
		管道地面标识					
132	050307009032	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	310	36. 7	11377
		分部小计					11377
		土石方工程					
133	040101002045	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	2092. 04	9. 74	20376. 47
本页小计							37312. 21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	040101002046	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	105.05	42.61	4476.18
135	040201020088	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	294.11	305.84	89950.6
136	040201020089	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	68.22	235.05	16035.11
137	040201020090	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	44.07	305.84	13478.37
138	040201020091	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	5.47	235.05	1285.72
139	040103001033	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1191.66	191.5	228202.89
140	040103002180	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	2197.09	73.14	160695.16
141	040103002181	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	2197.09	28	61518.52
		分部小计					596019.02
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
142	041001001173	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	7180.88	5.19	37268.77
143	041001001174	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	1960.73	46.63	91428.84
144	040103002182	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	392.15	28	10980.2
145	040203007094	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	1960.73	150.85	295776.12
146	040203007095	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	1960.73	133.85	262443.71
147	040202001082	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	1960.73	2.43	4764.57
		分部小计					702662.21
		B类巷道					
148	041001001175	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	4049.4	5.19	21016.39
149	041001001176	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	708.64	36.05	25546.47
本页小计							1324867.62

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 33	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	110084. 48
2	措施其他项目			
粤04110900 9033	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 33	夜间施工增加费		20	
0411090050 33	交通疏导员增加费		15	
0411080010 33	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8033	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 33	其他费用			
合 计				110084. 48

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3175.44	3175.44
1.1.1	041101005032	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	24	132.31	3175.44
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	113706.59	113706.59
1.5.1	粤050401008033	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	5615.14	20.25	113706.59
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							116882.03
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	2844.75	2844.75
2.2.1	040103002184	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	105.05	27.08	2844.75
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	37556.13	37556.13
2.6.1	041102031034	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	654.23	45.11	29512.32
2.6.2	041102002033	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	13.86	47.77	662.09
2.6.3	041102034033	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	37.15	90.45	3360.22
2.6.4	041102036065	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	6.25	291.32	1820.75
2.6.5	041102036066	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	3.78	582.21	2200.75
小 计							40400.88
本页小计							157282.91
合 计							157282.91

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	40030.72	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			40030.72	-

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	217656.79	1.07
2	00010010@1	人工费		元	212499.31	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	4.06	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.05	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.35	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	0.57	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	13.61	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.07	7.06
8	02270001	棉纱		kg	0.94	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	2.09	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	196.27	0.18
11	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	0.28	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	56.41	8.14
13	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.98	8.14
14	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	11.00	8.14
15	14350630	脱模剂		kg	68.69	2.26
16	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	0.06	4.20
17	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.06	3.89
18	17030050	镀锌钢管	DN50	m	66.30	29.65
19	14390070@1	氧气		m3	1.71	3.64
20	14390070	氧气		m3	40.86	3.64
21	14330250	三氯乙烯		kg	0.75	5.88
22	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	6.56	4.89
23	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	79.98	4.89
24	34110010@3	水		m3	2.40	3.80
25	34110010@1	水		m3	811.50	3.80
26	34110010	水		m3	404.36	3.80
27	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.19	4.42
28	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.41	6.44
29	34110040@1	电		kW·h	6.22	0.62
30	24330010	警示带		m	5296.09	1.83

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.44	3.09
32	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.30	3.09
33	01150002	六角空心钢	综合	kg	6.00	4.12
34	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	8.61	0.50
35	33010285	塑钢踏步		kg	61.51	6.49
36	03010430	六角螺栓	综合	kg	15.24	5.80
37	02270180	破布	一级	kg	4.17	7.44
38	02290110	油麻丝		kg	2.03	8.91
39	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.41	11.43
40	03214046	零星卡具		kg	144.21	5.96
41	02290050	麻绳		kg	0.04	17.62
42	14090040	润滑脂		kg	13.11	35.34
43	14090040@1	润滑脂		kg	1.12	35.34
44	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.22	26.50
45	35010010	钢模板		kg	368.14	5.44
46	03019001	圆钉	综合	kg	153.25	6.37
47	01290003	钢板	综合	kg	64.81	4.50
48	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	11121.79	2.20
49	01290043	钢板	8~15	kg	0.94	4.50
50	03139121	合金钢钻头	综合	个	31.00	7.27
51	02330010	草袋		个	387.99	3.76
52	36270080	移动式钢护栏		m	440.23	87.65
53	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	4.15	8.04
54	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1.84	8.19
55	02270020	白布		kg	8.44	6.23
56	02270020@1	白布		kg	0.11	6.23
57	13410010	嵌缝料		kg	3.72	4.50
58	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	1.87	10.94
59	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	73.92	10.94
60	13030240	厚漆		kg	6.38	19.32
61	13030240@1	厚漆		kg	0.49	19.32
62	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.06	30.62
63	03139131	合金钢钻头	一字型	个	3.83	23.15

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	14350490	漂白粉	综合	kg	12.22	25.60
65	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	2.05	79.77
66	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	79.77
67	35030060	木脚手杆		m3	0.02	1310.30
68	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.11	67.57
69	04070045@3	原生石粉渣		m3	249.18	124.43
70	04070045	石粉渣		m3	1596.82	124.43
71	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.65	159.74
72	04130001	标准砖	240×115×53	千块	22.21	407.77
73	04050050@1	碎石	80	m3	34.80	225.80
74	04050015@1	碎石	30~50	m3	8.58	225.80
75	04050040	碎石	40	m3	6.29	225.80
76	04030023	中粗砂	回填	m3	427.46	193.60
77	03139291	钢锯片	Φ 300	片	49.41	395.16
78	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42.5	t	9.54	495.20
79	05030060	板枋材	综合	m3	3.57	1803.79
80	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	4.09	552.13
81	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.05	552.13
82	80210190@2	普通预拌混凝土	C15	m3	232.56	532.30
83	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	399.99	532.30
84	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	1.37	528.35
85	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.69	528.35
86	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	359.99	583.46
87	01010125@5	三级钢	Φ 12~16	t	0.42	4223.80
88	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	1.43	4223.80
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	19176.46	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	1812.94	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用) 0#	kg	88.86	7.36
4	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	848.08	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用) 0#	kg	9612.74	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用) 国III93#	kg	10.19	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用) 国III93#	kg	128.28	8.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
8	00010003	机上人工		工日	35.27	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	354.17	246.10
	主材					
1	补充主材002@49	PE管堵 De63		个	15.00	2.61
2	补充主材002@50	PE管堵 De32		个	430.00	0.52
3	补充主材002@51	PE管堵 De110		个	45.00	12.96
4	02050001@38	T型胶圈 DN150		个	113.87	18.98
5	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	662.05	142.73
6	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	1589.15	54.00
7	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	623.19	36.20
8	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	1577.20	19.25
9	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	1506.55	4.88
10	17250040@17	PVC给水管DN50		m	2.00	10.62
11	20010360@37	PE法兰 DN50		副	3.00	100.30
12	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	2.96	202.76
13	20010360@36	PE法兰 DN75		副	2.00	73.14
14	18010200@16	球墨铸铁马鞍三通 DN250XD100		个	1.00	472.05
15	补充主材002@9	PE90° 弯头 De32		个	231.00	10.47
16	补充主材002@10	PE30° 弯头 De90		个	6.00	32.87
17	补充主材002@11	PE30° 弯头 De63		个	4.00	18.84
18	补充主材002@12	PE30° 弯头 De32		个	5.00	10.18
19	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	241.00	9.52

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
20	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	262.00	15.85
21	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	103.00	26.81
22	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	260.00	38.81
23	补充主材002@18	PE异径直通 De90×De63		个	9.00	23.68
24	补充主材002@19	PE90° 弯头 De63		个	467.00	19.71
25	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	10.00	16.14
26	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	4.00	42.63
27	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	6.00	40.78
28	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	165.00	19.77
29	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	47.00	29.47
30	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	10.00	38.56
31	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	106.00	54.79
32	补充主材002@30	PE90° 弯头 De90		个	186.00	36.40
33	补充主材002@34	PE同径三通 De32		个	26.00	11.40
34	补充主材002@35	PE同径三通 De63		个	10.00	23.09
35	补充主材002@36	PE同径三通 De90		个	5.00	42.40
36	补充主材002@37	PE同径三通 De110		个	5.00	71.30
37	补充主材002@40	PE法兰短管 De32		个	20.00	15.35
38	补充主材002@41	PE90° 弯头 De110		个	16.00	55.01
39	补充主材002@42	PE法兰短管 De63		个	8.00	20.23
40	补充主材002@43	PE法兰短管 De90		个	4.00	27.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
41	补充主材002@44	PE法兰短管 De110		个	11.00	29.48
42	补充主材002@48	PE30° 弯头 De110		个	5.00	50.15
43	补充主材002@7	PE法兰盘De90		个	5.00	61.01
44	补充主材002@8	PE法兰盘De110		个	40.00	59.78
45	补充主材003@84	316L不锈钢法兰盘 Φ88.9×1.2		个	5.00	420.41
46	补充主材003@85	316L不锈钢法兰盘 Φ101.6×2.0		个	40.00	522.42
47	02050001@37	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
48	18000001@108	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	1.00	259.19
49	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	108.42	552.13
50	18000001@12	球墨铸铁30° 弯头 DN150		个	4.00	200.73
51	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	5.00	270.33
52	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	40.00	495.80
53	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	207.00	14.74
54	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	2.00	72.63
55	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	130.00	14.74
56	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	93.00	14.74
57	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	3.00	72.63
58	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	24.00	6.29
59	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	6.00	5.80
60	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	19.00	13.36
61	补充主材003@30	316L不锈钢等径三通 DN50X50		个	7.00	51.78

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
62	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	10.10	272.36
63	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	40.00	1044.84
64	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	2.00	603.50
65	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	5.00	840.82
66	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	430.00	12.38
67	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	5.00	46.74
68	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	6.00	12.68
69	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	7.00	12.87
70	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	1.00	236.02
71	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	430.00	11.46
72	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	15.00	38.71
73	17250040@13	PVC给水管DN100		m	40.00	46.14
74	17250040@7	PVC给水管DN15		m	160.00	2.61
75	17250040@8	PVC给水管DN20		m	106.00	2.61
76	17250040@9	PVC给水管DN25		m	226.00	3.17
77	17250040@10	PVC给水管DN40		m	3.00	7.07
78	17250040@12	PVC给水管DN80		m	5.00	34.60
79	20010360@19	钢板平焊法兰 DN100		副	11.00	72.14
80	20010360@23	钢板平焊法兰 DN150		副	3.50	120.22
81	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	6.00	41.32
82	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	5.00	56.68
83	19000020@33	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	2.00	1401.77

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
84	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	10.00	386.73
85	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	80.00	386.73
86	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	3.00	731.27
87	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	15.00	353.69
88	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	40.00	333.63
89	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	5.00	287.02
90	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	6.18	15.18
91	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
92	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	133.90	18.98
93	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
94	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
95	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	1.97	218.54
96	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	260.70	25.58
97	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	2.96	72.47
98	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	161.60	18.65
99	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	107.06	23.32
100	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	228.26	33.81
101	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	3.03	68.80
102	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	14.14	109.61
103	04270160	混凝土垫块		m3	0.05	277.60
104	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	3.11	10.80
105	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	1.15	540.33
106	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	13.95	552.13
107	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	1.29	573.37

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：温塘社区-7片区-巷道

第 9 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
108	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	3.00	105.88
109	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	2.00	172.06
110	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	6.00	159.29
111	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	24.00	468.99
112	18010200@13	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93
113	18000001@40	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN75		个	2.00	237.13
114	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	16.00	270.22
115	18000001@70	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	38.00	253.67
116	18000001@71	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	6.00	253.67
117	18000001@51	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	308.82
118	18000001@31	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	1.00	226.10
119	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	4.00	535.40
120	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	323.20	8.76
121	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	214.12	13.60
122	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	456.52	25.52
123	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	6.06	63.77
124	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	10.00	109.61
125	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	3.03	61.14
126	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	2.02	82.43
127	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	310.00	12.00

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：主山社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		5079349.63
1.1	主山社区				5079349.63
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		458581.88
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		423939.53
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		34642.35
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		34642.35
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		79799.77
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		79799.77
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		5617731.28
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	505595.82
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		5699387.57
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		6123327.10
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		1093485.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主山社区					
		供水立管					
1	031001003094	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	620	49.85	30907
2	031001003095	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	9.6	101.81	977.38
3	031001003096	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3	233.52	700.56
4	031001003097	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2.4	254.79	611.5
5	031001003098	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	709.8	42.64	30265.87
6	031001003099	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	38.4	81.37	3124.61
7	031001003100	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3.5	176.34	617.19
本页小计							67204.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001003101	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2.8	193.16	540.85
		分部小计					67744.96
		供水埋管					
		不锈薄钢管					
9	031001003102	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1671.16	42.64	71258.26
10	031001003103	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	4663.9	81.37	379501.54
11	031001003104	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	255.72	176.34	45093.66
12	031001003105	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3024.89	193.16	584287.75
		分部小计					1080141.21
		球墨铸铁给水管					
本页小计							1080682.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501003104	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	164.74	168.96	27834.47
14	040501003105	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	177.99	224.32	39926.72
		分部小计					67761.19
		表后管					
15	040501004246	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	203	12.33	2502.99
16	040501004247	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	703	12.33	8667.99
17	040501004248	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	195	12.89	2513.55
18	040501004249	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	6	19.38	116.28
本页小计							81562

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040501004250	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	10	22. 93	229. 3
20	040501004251	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	53. 12	265. 6
21	040501004252	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	4	66. 73	266. 92
		分部小计					14562. 63
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
22	040502005524	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	203	28. 96	5878. 88
23	040502005525	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	715	35. 3	25239. 5
24	040502005526	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	195	50. 79	9904. 05
25	040502005527	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	94. 95	569. 7
26	040502005528	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	10	142. 53	1425. 3
27	040502005529	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	10	452. 15	4521. 5
本页小计							48300. 75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
28	040502005530	闸 阀	1. 种类: 闸 阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	8	485. 19	3881. 52
29	040502005531	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	6	87. 21	523. 26
30	040502005532	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	10	115. 07	1150. 7
31	040502005533	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	385. 48	1927. 4
32	040502005534	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	4	432. 09	1728. 36
33	040502005535	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	406	18. 97	7701. 82
34	040502005536	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1430	25. 49	36450. 7
35	040502005537	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	390	42. 42	16543. 8
36	040502005538	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	12	89. 87	1078. 44
37	040502006244	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接	个	20	323. 73	6474. 6
38	040502006245	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接	个	10	448. 51	4485. 1
本页小计							81945. 7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040502006246	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接	个	8	556.34	4450.72
		分部小计					133935.35
		水表					
40	040502009094	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	203	66.49	13497.47
41	040502009095	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	715	66.49	47540.35
42	040502009096	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	195	86.06	16781.7
43	040502009097	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	6	126.57	759.42
44	040502009098	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 甲供主材	个	10	150.75	1507.5
45	040502009099	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	208.7	1043.5
46	040502009100	水表	1. 名称: 智能远传水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	4	255.72	1022.88
		分部小计					82152.82
		球墨铸铁管件					
47	040502001569	球墨铸铁管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	5	423.53	2117.65
48	040502001570	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	446.7	1340.1
本页小计							90061.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040502001571	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	569.34	1138.68
50	040502001572	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	368.61	737.22
51	040502001573	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	624.49	624.49
52	040502001574	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	5	457.73	2288.65
53	040502001575	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	10	585.89	5858.9
		分部小计					14105.69
		不锈钢管件					
54	030804003372	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	162	14.74	2387.88
55	030804003373	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	672	14.74	9905.28
56	030804003374	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	195	14.74	2874.3
57	030804003375	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50*40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	72.63	435.78
58	030804003376	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	813	14.74	11983.62
本页小计							38234.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
59	030804003377	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	17	72.63	1234.71
60	030804003378	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	270.33	1621.98
61	030804003379	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	495.8	2479
62	030804003380	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	366	10.53	3853.98
63	030804003381	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	1476	51.88	76574.88
64	030804003382	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	95	193.1	18344.5
65	030804003383	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	19	354.14	6728.66
66	030804003384	低压不锈钢管件	1. 名称:60° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	236.1	1416.6
67	030804003385	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	252.71	505.42
68	030804003386	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	178	6.29	1119.62
69	030804003387	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	719	5.8	4170.2
本页小计							118049.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030804003388	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50x15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	33	24.45	806.85
71	030804003389	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50x20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	36	24.45	880.2
72	030804003390	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50x40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	21.33	127.98
73	030804003391	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	86.06	258.18
74	030804003392	低压不锈钢管件	1. 名称: 三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50×50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	17	36.98	628.66
75	030804003393	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN32X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	70	22.33	1563.1
76	030804003394	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN32X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	65	22.48	1461.2
77	030804003395	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN32X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	22.63	22.63
78	030804003396	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN40X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	4	31.22	124.88
79	030804003397	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN40X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	7	31.22	218.54
80	030804003398	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN40X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	31.88	159.4
本页小计							6251.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030804003399	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	434	34.59	15012.06
82	030804003400	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	12	131.25	1575
83	030804003401	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	132.38	661.9
84	030804003402	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	229	237.81	54458.49
85	030804003403	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	255.58	1277.9
86	030804003404	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	69	17.46	1204.74
87	030804003405	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	63	98.56	6209.28
88	030804003406	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	125	13.36	1670
89	030804003407	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	11	9.55	105.05
90	030804003408	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	29	36.98	1072.42
91	030804003409	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	144.44	866.64
本页小计							84113.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030804003410	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x100 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	261.31	1567.86
93	030804003411	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	7.02	14.04
94	030804003412	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接	个	34	17.12	582.08
95	030804003413	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	23	57.3	1317.9
96	030804003414	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1014	3.44	3488.16
97	030804003415	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	54	13.42	724.68
98	030804003416	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	54.91	274.55
99	030804003417	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	71.63	286.52
100	030804003418	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	3.93	62.88
101	030804003419	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	14	9.59	134.26
102	030804003420	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	10	71.63	716.3
本页小计							9169.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040502005539	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN15	个	11	278.12	3059.32
104	040502005540	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN20	个	12	288.82	3465.84
105	040502005541	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	46	306.9	14117.4
106	030804003421	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1014	5.31	5384.34
107	030804003422	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	19.9	318.4
108	030804003423	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	85.54	427.7
109	030804003424	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	155.64	622.56
110	030804003425	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	15	22.77	341.55
		分部小计					272907.85
		附件					
111	031003008012	过滤器 DN100	1. 名称:过滤器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 甲供主材	组	1	266.55	266.55
112	040503002054	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	93.39	921.66	86073.83
113	010404001007	垫层	1. 垫层材料:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	29.6	379.35	11228.76
		分部小计					97569.14
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
本页小计							125306.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物					
114	040504001238	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	43	1716.71	73818.53
115	040504001239	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	1	3214.37	3214.37
116	040504001240	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	14	3721.41	52099.74
117	040504001241	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN150	座	1	3868.7	3868.7
118	040504001242	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50	座	1	3576.29	3576.29
119	040504002046	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	4	7208.45	28833.8
120	040504002047	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN200 4. 含防水套管	座	1	9535.42	9535.42
121	040504002048	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:07MS101-2 66页 3. 阀门规格:DN200	座	2	7208.31	14416.62
		分部小计					189363.47
		阀门					
本页小计							189363.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	040502005542	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	35	183. 31	6415. 85
123	040502005543	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452. 15	452. 15
124	040502005544	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	14	485. 19	6792. 66
125	040502005545	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	878. 92	878. 92
126	040502005546	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	1091. 73	1091. 73
127	040502005547	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	609. 1	609. 1
		分部小计					16240. 41
		附件					
128	040502001576	球墨铸铁管配件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN75 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	3	547. 29	1641. 87
129	040502006247	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200	个	2	167. 44	334. 88
130	040502006248	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50	个	88	235. 57	20730. 16
131	040502006249	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80	个	6	321. 22	1927. 32
132	040502006250	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100	个	40	389. 83	15593. 2
		分部小计					40227. 43
		附属工程					
本页小计							56467. 84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
		管道拆除					
133	041001011045	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN80	处	1	26.64	26.64
134	041001011046	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	8	35.63	285.04
135	041001011047	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN150	处	3	47.95	143.85
136	041001011048	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200	处	6	63.94	383.64
137	041001009061	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN50 3. 含废除现状管封堵	座	5	670.61	3353.05
138	041001009062	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN80 3. 含废除现状管封堵	座	1	671.16	671.16
139	041001009063	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	9	671.67	6045.03
140	041001009064	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN150 3. 含废除现状管封堵	座	9	673.42	6060.78
141	041001009065	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN200 3. 含废除现状管封堵	座	5	675.88	3379.4
142	041001006111	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	53	20.91	1108.23
143	041001006112	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	315	20.91	6586.65
144	041001006113	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	16	20.91	334.56
145	041001006114	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40	m	4	20.91	83.64
146	041001006115	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50	m	4	20.91	83.64
147	041001006116	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN80	m	1	20.91	20.91
148	041001006117	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100	m	1	20.91	20.91
本页小计							28587.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	041001006118	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	1	20.91	20.91
		分部小计					28608.04
		接驳现状消防栓					
150	040504001243	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 66页 3. 阀门规格: DN100 4. 含防水套管	座	2	6731.94	13463.88
151	040502005548	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	485.19	970.38
152	040502001577	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	310.93	621.86
153	040502001578	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
154	040502001579	球墨铸铁管件	1. 名称: 短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	4	285.56	1142.24
155	030804003426	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	261.31	522.62
156	031001003106	薄壁不锈钢管 304L DN100×2	1. 名称: 薄壁不锈钢管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×2 4. 连接形式: 卡压连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	10	193.16	1931.6
157	040503002055	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.04	929.77	37.19
		分部小计					19260.89
		管道地面标识					
158	050307009033	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	3988	36.7	146359.6
本页小计							165641.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：主山社区-巷道

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					146359.6
		水表迁移					
159	031001003107	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	500	81.37	40685
		分部小计					40685
		土石方工程					
160	040101002047	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	3752.71	9.74	36551.4
161	040101002048	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	39.05	42.61	1663.92
162	040201020092	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	712.73	305.84	217981.34
163	040201020093	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	21.04	235.05	4945.45
164	040201020094	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	75.78	305.84	23176.56
165	040201020095	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	2.97	235.05	698.1
166	040103001034	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	1731.58	191.5	331597.57
167	040103002185	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	3791.76	73.14	277329.33
168	040103002186	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	3791.76	28	106169.28
		分部小计					1000112.95
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
169	041001001177	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	18627.82	5.19	96678.39
170	041001001178	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	4751.53	46.63	221563.84
171	040103002187	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	950.31	28	26608.68
本页小计							1385648.86

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：主山社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3440.06	3440.06
1.1.1	041101005033	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	26	132.31	3440.06
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	201050.10	201050.10
1.5.1	粤050401008034	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	9928.4	20.25	201050.10
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							204490.16
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	1057.47	1057.47
2.2.1	040103002189	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	39.05	27.08	1057.47
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	33584.88	33584.88
2.6.1	041102031035	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	271.83	45.11	12262.25
2.6.2	041102002034	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	72.75	47.77	3475.27
2.6.3	041102034034	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	67.82	90.45	6134.32
2.6.4	041102035023	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	21.6	68.97	1489.75
2.6.5	041102036067	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	12.07	291.32	3516.23
2.6.6	041102036068	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	11.52	582.21	6707.06
小 计							34642.35
本页小计							239132.51
合 计							239132.51

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主山社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	79799.77	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			79799.77	-

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 1 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	480474.19	1.07
2	00010010@1	人工费		元	367988.01	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	1.99	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.03	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.05	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.86	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	6.19	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	13.40	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.03	7.06
8	02270001	棉纱		kg	0.81	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	136.89	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	81.55	0.18
11	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	1.40	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	12.55	8.14
13	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.33	8.14
14	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	8.90	8.14
15	14350630	脱模剂		kg	67.53	2.26
16	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	9.56	4.20
17	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	11.54	4.20
18	24590010	压力表弯管	DN15	个	3.15	3.89
19	17030050	镀锌钢管	DN50	m	14.98	29.65
20	14390070@1	氧气		m3	18.57	3.64
21	14390070	氧气		m3	40.16	3.64
22	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	18.01	4.89
23	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	67.03	4.89
24	34110010@3	水		m3	0.60	3.80
25	34110010@1	水		m3	965.33	3.80
26	34110010	水		m3	1056.33	3.80
27	17270175	橡胶软管	DN20	m	9.22	4.42
28	17010053	焊接钢管	DN20	m	20.27	6.44
29	34110040	电		kW·h	1.04	0.62
30	03131071	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	3.60	3.09

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 2 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.95	3.09
32	03139281	钢锯条		条	2.23	0.49
33	01150002	六角空心钢	综合	kg	1.82	4.12
34	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	143.80	0.50
35	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	47.60	0.50
36	33010285	塑钢踏步		kg	10.25	6.49
37	03010430	六角螺栓	综合	kg	8.30	5.80
38	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.35	7.95
39	02270180	破布	一级	kg	253.31	7.44
40	02290110	油麻丝		kg	21.20	8.91
41	02290110@1	油麻丝		kg	17.92	8.91
42	03214046	零星卡具		kg	60.85	5.96
43	02290050	麻绳		kg	0.13	17.62
44	14090040	润滑脂		kg	5.60	35.34
45	14090040@1	润滑脂		kg	2.60	35.34
46	13350020	防水粉		kg	53.06	2.88
47	02010013	橡胶板	1~3	kg	11.55	26.50
48	01130002@1	扁钢	综合	kg	5.00	4.47
49	01130002	扁钢	综合	kg	22.00	4.47
50	01210001@1	角钢	综合	kg	0.20	4.53
51	35010010	钢模板		kg	740.52	5.44
52	03019001	圆钉	综合	kg	100.93	6.37
53	01290003@1 1	钢板	综合	kg	24.60	4.50
54	01290003	钢板	综合	kg	91.31	4.50
55	01290003@2	钢板	综合	kg	48.76	4.50
56	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	1.65	7.22
57	01290043	钢板	8~15	kg	48.22	4.50
58	03139121	合金钢钻头	综合	个	398.80	7.27
59	02330010	草袋		个	157.43	3.76
60	36270080	移动式钢护栏		m	778.39	87.65
61	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.50	8.04
62	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.04	8.19
63	02270020	白布		kg	1.96	6.23

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 3 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	02270020@1	白布		kg	0.03	6.23
65	13410010	嵌缝料		kg	8.94	4.50
66	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	108.91	10.94
67	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	81.40	10.94
68	13030240	厚漆		kg	5.27	19.32
69	13030240@1	厚漆		kg	0.17	19.32
70	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	3.15	30.62
71	03139131	合金钢钻头	一字型	个	1.16	23.15
72	14350490	漂白粉	综合	kg	19.53	25.60
73	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	0.51	79.77
74	35030060	木脚手杆		m3	0.03	1310.30
75	19000210	螺纹阀门	DN20	个	5.79	67.57
76	04070045@3	原生石粉渣		m3	49.91	124.43
77	04070045@1	石粉渣		m3	27.90	124.43
78	04070045	石粉渣		m3	2320.32	124.43
79	04070045@2	石屑		m3	136.01	124.43
80	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.15	159.74
81	04130001	标准砖	240×115×53	千块	31.93	407.77
82	04050050	碎石	80	m3	30.19	225.80
83	04050015	碎石	30~50	m3	7.45	225.80
84	04050040	碎石	40	m3	5.86	225.80
85	04030023	中粗砂	回填	m3	996.68	193.60
86	03139291	钢锯片	Φ300	片	87.37	395.16
87	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.90	495.20
88	05030060	板枋材	综合	m3	6.91	1803.79
89	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	0.04	540.33
90	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	1.02	552.13
91	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	1063.64	532.30
92	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.94	563.37
93	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	0.34	528.35
94	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	872.38	583.46
95	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.11	4223.80
96	01010125@3	三级钢	Φ12~16	t	0.85	4223.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 4 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
97	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	5.10	4223.80
98	01170001	工字钢	综合	t	0.21	4340.51
99	05010020	松杂原木	综合	m3	0.86	1803.79
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	34.93	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	33041.47	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	2567.58	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	653.59	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	17964.43	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	3.09	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	1650.23	8.79
8	00010003	机上人工		工日	104.01	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	650.30	246.10
	主材					
1	17050017@3 2	薄壁不锈钢管 304L Φ 101.6x2.0		m	9.87	156.10
2	20010360@4 0	钢板平焊法兰 DN100		副	1.00	72.14
3	02050001@3 8	T型胶圈 DN200		个	30.61	23.69
4	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN 200		m	177.99	190.78
5	02050001@3 7	T型胶圈 DN150		个	28.34	18.98
6	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN 150		m	164.74	142.73
7	17250040@1 7	PVC给水管DN50		m	10.00	10.62
8	20010360@3 8	304L法兰 DN80		副	3.00	586.24
9	20010360@3 6	304L法兰 DN50		副	44.00	427.18
10	17050017@2 8	薄壁不锈钢管 316L Φ 88.9×2.0		m	2.96	202.76
11	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	2.00	468.99
12	80210180@1 9	普通预拌混凝土 C25		m3	1.70	552.13

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 5 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
13	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	32.98	552.13
14	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	611.32	25.58
15	17050017@16	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	255.85	144.83
16	17050017@17	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	5134.67	51.76
17	17050017@18	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	2988.33	156.10
18	17050017@19	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	9.48	72.47
19	17050017@21	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	2.37	218.54
20	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	32.91	552.13
21	补充主材003@26	304L不锈钢45°弯头 DN100		个	2.00	252.71
22	补充主材003@25	304L不锈钢60°弯头 DN100		个	6.00	236.10
23	补充主材003@16	304L不锈钢90°弯头 Φ88.9×2.0		个	95.00	193.10
24	补充主材003@17	304L不锈钢90°弯头 Φ101.6×2.0		个	19.00	354.14
25	补充主材003@14	304L不锈钢90°弯头 Φ25.4×1.0		个	366.00	10.53
26	补充主材003@15	304L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	1476.00	51.88
27	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN100		副	20.00	711.82
28	补充主材003@73	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	23.00	57.30
29	补充主材003@74	304L不锈钢法兰短管 DN25		个	2.00	7.02
30	补充主材003@75	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	34.00	17.12
31	补充主材003@83	304L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	10.00	71.63
32	补充主材003@81	304L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	16.00	3.93
33	补充主材003@82	304L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	14.00	9.59

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 6 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
34	补充主材003@72	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	8.00	261.31
35	补充主材003@69	304L不锈钢同径三通 DN25x25		个	11.00	9.55
36	补充主材003@70	304L不锈钢同径三通 DN50x50		个	29.00	36.98
37	补充主材003@71	304L不锈钢同径三通 DN80x80		个	6.00	144.44
38	补充主材003@67	304L不锈钢异径三通 DN100x50		个	229.00	237.81
39	补充主材003@68	304L不锈钢异径三通 DN100x80		个	5.00	255.58
40	补充主材003@62	304L不锈钢异径三通 DN50x25		个	434.00	34.59
41	补充主材003@64	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	12.00	131.25
42	补充主材003@65	304L不锈钢异径三通 DN80x50		个	5.00	132.38
43	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	6.00	270.33
44	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	5.00	495.80
45	补充主材003@13	316L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	813.00	14.74
46	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	17.00	72.63
47	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	162.00	14.74
48	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	672.00	14.74
49	补充主材003@7	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X25		个	195.00	14.74
50	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	6.00	72.63
51	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	178.00	6.29
52	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	719.00	5.80
53	补充主材003@32	316L不锈钢异径直通 DN50X40		个	6.00	21.33
54	19000001@12	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN15		个	11.11	243.86

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 7 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
55	19000001@31	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN20		个	12.12	254.46
56	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	46.46	272.36
57	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	4.00	71.63
58	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	1014.00	3.44
59	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	54.00	13.42
60	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88.9×2.0		个	5.00	54.91
61	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	4.00	1044.84
62	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	10.00	603.50
63	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	5.00	840.82
64	补充主材003@36	316L不锈钢异径三通 DN32X15		个	70.00	22.33
65	补充主材003@35	316L不锈钢异径三通 DN32X20		个	65.00	22.48
66	补充主材003@34	316L不锈钢异径三通 DN32X25		个	1.00	22.63
67	补充主材003@41	316L不锈钢异径三通 DN40X15		个	4.00	31.22
68	补充主材003@40	316L不锈钢异径三通 DN40X20		个	7.00	31.22
69	补充主材003@39	316L不锈钢异径三通 DN40X25		个	5.00	31.88
70	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	5.00	236.02
71	17250040@13	PVC给水管DN100		m	4.00	46.14
72	17250040@7	PVC给水管DN15		m	203.00	2.61
73	17250040@8	PVC给水管DN20		m	703.00	2.61
74	17250040@9	PVC给水管DN25		m	195.00	3.17
75	17250040@10	PVC给水管DN40		m	6.00	7.07
76	17250040@12	PVC给水管DN80		m	5.00	34.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 8 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
77	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	16.00	386.73
78	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73
79	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	1.00	731.27
80	19000020@10	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	1.00	803.24
81	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	10.00	353.69
82	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	4.00	333.63
83	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	5.00	287.02
84	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	20.60	18.98
85	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
86	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	30.90	23.69
87	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	6.18	23.69
88	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	205.03	18.65
89	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	722.15	23.32
90	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	196.95	33.81
91	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	6.06	68.80
92	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	10.10	109.61
93	04270160	混凝土垫块		m3	0.09	277.60
94	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.52	10.80
95	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	8.25	540.33
96	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	1.74	552.13
97	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	4.92	552.13
98	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	9.21	573.37
99	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	1.00	189.70
100	18000001@16	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	6.00	105.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 9 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
101	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	43.00	159.29
102	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	24.00	468.99
103	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	3.00	330.88
104	18000001@72	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	5.00	270.22
105	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	10.00	369.48
106	18000001@44	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	3.00	259.19
107	18000001@62	球墨铸铁异径三通 DN200×DN100		个	2.00	352.93
108	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	1.00	408.08
109	18000001@107	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	2.00	131.25
110	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	410.06	8.76
111	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	1444.30	13.60
112	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	393.90	25.52
113	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	12.12	63.77
114	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	35.00	109.61
115	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	6.06	61.14
116	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	10.10	82.43
117	02050001@35	T型胶圈 DN100		个	16.48	15.18
118	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	3988.00	12.00
119	补充主材003@84	316L不锈钢异径直通 DN80x50		个	3.00	86.06
120	补充主材003@85	304L不锈钢异径直通 DN50X25		个	69.00	17.46
121	补充主材003@86	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	63.00	98.56
122	补充主材003@87	316L不锈钢同径三通 DN25X25		个	125.00	13.36
123	18000001@108	球墨铸铁异径直通 DN150×100		个	2.00	152.20

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：主山社区-巷道

第 10 页 共 10 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1828760.46
1.1	上桥社区				1828760.46
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		229540.33
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		202686.10
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		26854.23
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		26854.23
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		30975.75
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		30975.75
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2089276.54
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	188034.89
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2074625.33
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		2277311.43
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		437504.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		上桥社区					
		供水立管					
1	031001003108	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	235.2	49.85	11724.72
2	031001003109	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	11.4	101.81	1160.63
3	031001003110	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2.4	233.52	560.45
4	031001003111	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2.4	254.79	611.5
5	040501004253	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	268.1	17.65	4731.97
6	040501004254	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	18.2	32.66	594.41
7	040501004255	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2.8	51.38	143.86
本页小计							19527.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004256	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2.8	70.72	198.02
		分部小计					19725.56
		供水埋管					
		PE给水管					
9	040501004257	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2062.89	17.65	36410.01
10	040501004258	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2582.48	32.66	84343.8
11	040501004259	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	202.57	51.38	10408.05
12	040501004260	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	771.72	70.72	54576.04
		分部小计					185737.9
		表后管					
13	040501004261	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	72	12.33	887.76
本页小计							186823.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004262	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	329	12.33	4056.57
15	040501004263	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	24	12.89	309.36
16	040501004264	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	7	19.38	135.66
17	040501004265	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	12	22.93	275.16
18	040501004266	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	4	53.12	212.48
19	040501004267	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	4	66.73	266.92
		分部小计					6143.91
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
20	040502005549	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	72	28.96	2085.12
本页小计							7341.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
21	040502005550	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	329	35. 3	11613. 7
22	040502005551	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	24	50. 79	1218. 96
23	040502005552	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	7	94. 95	664. 65
24	040502005553	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	29	142. 53	4133. 37
25	040502005554	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	8	452. 15	3617. 2
26	040502005555	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	8	485. 19	3881. 52
27	040502005556	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	7	87. 21	610. 47
28	040502005557	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	12	115. 07	1380. 84
29	040502005558	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4	385. 48	1541. 92
30	040502005559	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4	432. 09	1728. 36
31	040502005560	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	144	18. 97	2731. 68
本页小计							33122. 67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040502005561	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	658	25.49	16772.42
33	040502005562	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	48	42.42	2036.16
34	040502005563	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	14	89.87	1258.18
35	040502006251	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	24	323.73	7769.52
36	040502006252	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	8	448.51	3588.08
37	040502006253	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	8	556.34	4450.72
38	040502006254	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:PE 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	448.51	1794.04
39	040502006255	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:PE 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	556.34	2225.36
40	040502006256	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	448.51	1794.04
41	040502006257	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方式:法兰连接	个	4	556.34	2225.36
		分部小计					79121.67
		水表					
本页小计							43913.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
42	040502009101	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	72	66.49	4787.28
43	040502009102	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	329	66.49	21875.21
44	040502009103	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	24	86.06	2065.44
45	040502009104	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	7	126.57	885.99
46	040502009105	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 甲供主材	个	12	150.75	1809
47	040502009106	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	4	208.7	834.8
48	040502009107	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	4	255.72	1022.88
		分部小计					33280.6
		不锈钢管件					
49	030804003427	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	383	12.38	4741.54
50	030804003428	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	19	46.74	888.06
51	030804003429	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	62	14.74	913.88
本页小计							39824.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030804003430	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	300	14.74	4422
53	030804003431	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	21	14.74	309.54
54	030804003432	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	72.63	871.56
55	030804003433	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	270.33	1081.32
56	030804003434	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	4	495.8	1983.2
57	030804003435	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	6.29	18.87
58	030804003436	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	5.8	52.2
59	030804003437	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN40X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	16.5	49.5
60	030804003438	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	7	12.68	88.76
61	030804003439	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	20	12.87	257.4
62	040502005564	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	5	306.9	1534.5
		分部小计					17212.33
		PE管配件					
		本页小计					10668.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040502003564	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	714	10. 47	7475. 58
64	040502003565	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	800	19. 71	15768
65	040502003566	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	65	36. 4	2366
66	040502003567	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	71	55. 01	3905. 71
67	040502003568	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	2	50. 15	100. 3
68	040502003569	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	6	50. 15	300. 9
69	040502003570	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	69	16. 14	1113. 66
70	040502003571	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×32 4. 连接形式:热熔连接	个	5	18. 54	92. 7
71	040502003572	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	34	40. 78	1386. 52
72	040502003573	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	3	42. 63	127. 89
73	040502003574	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	245	19. 77	4843. 65
本页小计							37480. 91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040502003575	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	10	29.47	294.7
75	040502003576	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	38.56	424.16
76	040502003577	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	38	52.29	1987.02
77	040502003578	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	15	54.79	821.85
78	040502003579	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	61.45	122.9
79	040502003580	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De32×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	36	11.4	410.4
80	040502003581	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	27	23.09	623.43
81	040502003582	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	4	71.3	285.2
82	040502003583	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	383	11.46	4389.18
83	040502003584	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	24	38.71	929.04
84	040502003585	塑料管管件	1. 类型: 管堵 2. 材质: PE 3. 规格: De32	个	383	0.52	199.16
本页小计							10487.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040502003586	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De63	个	24	2.61	62.64
86	040502003587	塑料管管件	1. 类型:管堵 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	8	12.96	103.68
87	040502003588	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	345	9.52	3284.4
88	040502003589	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	425	15.85	6736.25
89	040502003590	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	350	38.81	13583.5
		分部小计					71738.42
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
90	040504002049	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	2	7208.45	14416.9
91	040504001244	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	39	1716.71	66951.69
92	040504001245	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径:DN80	座	4	3214.37	12857.48
93	040504001246	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	8	3721.41	29771.28
本页小计							147767.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040504001247	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	7	3576.29	25034.03
95	040504001248	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	7	3576.29	25034.03
		分部小计					174065.41
		阀门					
96	040502005565	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	39	183.31	7149.09
97	040502005566	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4	452.15	1808.6
98	040502005567	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	8	485.19	3881.52
99	040502005568	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	7	609.1	4263.7
100	040502005569	手动闸阀 DN50	1. 名称:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	7	183.31	1283.17
101	040502005570	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	7	1475.47	10328.29
		分部小计					28714.37
		附件					
102	040502006258	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:316L 3. 规格:DN100	个	8	556.34	4450.72
103	040502006259	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN50	个	84	72.13	6058.92
本页小计							89292.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040502006260	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN80	个	20	116. 84	2336. 8
105	040502006261	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:DN100	个	44	123. 18	5419. 92
		分部小计					18266. 36
		附属工程					
		管道拆除					
106	041001011049	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	1	35. 63	35. 63
107	041001009066	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN50 3. 含废除现状管封堵	座	24	670. 61	16094. 64
108	041001009067	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	21	671. 67	14105. 07
109	041001009068	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN150 3. 含废除现状管封堵	座	4	673. 42	2693. 68
110	041001009069	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN200 3. 含废除现状管封堵	座	3	675. 88	2027. 64
111	041001006119	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	55	20. 91	1150. 05
112	041001006120	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	231	20. 91	4830. 21
113	041001006121	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	18	20. 91	376. 38
114	041001006122	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40	m	5	20. 91	104. 55
115	041001006123	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50	m	8	20. 91	167. 28
116	041001006124	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN80	m	3	20. 91	62. 73
117	041001006125	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100	m	3	20. 91	62. 73
		分部小计					41710. 59
		管道保护					
118	040501014046	管道保护	1. 名称:管道保护	处	62	72. 55	4498. 1
本页小计							53965. 41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	040501002054	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN100 2. 接口方式: 焊接接口	m	312	66. 29	20682. 48
		分部小计					25180. 58
		管道地面标识					
120	050307009034	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	2258	36. 7	82868. 6
		分部小计					82868. 6
		仪表安装					
121	030601004037	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	2	355. 14	710. 28
122	040502005571	闸阀	1. 种类: 流量计井配套闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	4	485. 19	1940. 76
123	040502006262	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN100	个	8	69. 99	559. 92
124	040502005572	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN100	个	2	1179. 77	2359. 54
		分部小计					5570. 5
		土石方工程					
125	040101002049	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	1052. 82	9. 74	10254. 47
126	040101002050	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	149. 95	42. 61	6389. 37
127	040201020096	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	140. 41	305. 84	42942. 99
128	040201020097	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 150mm	m3	185. 77	235. 05	43665. 24
129	040201020098	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	16. 2	305. 84	4954. 61
130	040103001035	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	621. 64	191. 5	119044. 06
131	040103002190	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	1202. 77	73. 14	87970. 6
132	040103002191	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	1202. 77	28	33677. 56
本页小计							458020. 48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					348898.9
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
133	041001001181	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	3744.3	5.19	19432.92
134	041001001182	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	936.08	46.63	43649.41
135	040103002192	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	187.22	28	5242.16
136	040203007100	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 18cm 3. 水养生	m2	936.08	150.85	141207.67
137	040203007101	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 20cm	m2	936.08	133.85	125294.31
138	040202001086	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	936.08	2.43	2274.67
		分部小计					337101.14
		B类巷道					
139	041001001183	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	7414.34	5.19	38480.42
140	041001001184	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1297.51	36.05	46775.24
141	041001003065	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	1297.51	25.66	33294.11
142	040103002193	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	389.25	28	10899
143	040203007102	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	1297.51	123.73	160540.91
144	040202011015	4%水泥稳定石屑	1. 材料: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 10km	m2	1297.51	45.86	59503.81
145	040202001087	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	1297.51	2.43	3152.95
		分部小计					352646.44
		D类巷道					
146	040303002005	混凝土基础	1. 名称: 管道包封 2. 混凝土强度等级: C30混凝土	m3	0.89	873.24	777.18
		分部小计					777.18
本页小计							690524.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上桥社区-巷道

第 15 页 共 15 页

合 计	1828760.4 6

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3704.68	3704.68
1.1.1	041101005034	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	28	132.31	3704.68
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	113798.12	113798.12
1.5.1	粤050401008035	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	5619.66	20.25	113798.12
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							117502.80
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	4060.65	4060.65
2.2.1	040103002194	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	149.95	27.08	4060.65
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	22793.58	22793.58
2.6.1	041102002035	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	80.02	47.77	3822.56
2.6.2	041102034035	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	67.74	90.45	6127.08
2.6.3	041102035024	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	40.88	68.97	2819.49
2.6.4	041102036069	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	12.44	291.32	3624.02
2.6.5	041102036070	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	10.53	582.21	6130.67
2.6.6	041102031036	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:D巷道模板	m2	5.98	45.11	269.76
小 计							26854.23
本页小计							144357.03
合 计							144357.03

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	218157.27	1.07
2	00010010@1	人工费		元	122346.54	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.51	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.02	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.06	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.17	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	3.53	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	10.93	7.92
7	02270001	棉纱		kg	1.29	7.06
8	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	1.97	30.85
9	34050040	草板纸	80#	张	1.79	0.18
10	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	1.68	8.14
11	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	40.63	8.14
12	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	12.58	8.14
13	14350630	脱模剂		kg	23.36	2.26
14	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	2.41	4.20
15	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.05	3.89
16	17030050	镀锌钢管	DN50	m	64.91	29.65
17	14390070@1	氧气		m3	10.61	3.64
18	14390070	氧气		m3	32.73	3.64
19	14330250	三氯乙烯		kg	0.69	5.88
20	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	8.24	4.89
21	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	88.26	4.89
22	34110010@3	水		m3	4.19	3.80
23	34110010@1	水		m3	504.93	3.80
24	34110010	水		m3	323.29	3.80
25	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.18	4.42
26	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.38	6.44
27	34110040@1	电		kW·h	14.50	0.62
28	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.00	0.91
29	03010890@1	六角螺栓	M16×85~140	十套	3.30	8.64
30	24330010	警示带		m	5911.56	1.83

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	4.18	3.09
32	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.06	3.09
33	03139281	钢锯条		条	1.69	0.49
34	01150002	六角空心钢	综合	kg	10.98	4.12
35	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.0 42.5	kg	40.00	0.50
36	33010285	塑钢踏步		kg	143.53	6.49
37	03010430	六角螺栓	综合	kg	9.65	5.80
38	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.70	7.95
39	02270180	破布	一级	kg	3.90	7.44
40	02290110	油麻丝		kg	8.16	8.91
41	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.80	0.44
42	03214046	零星卡具		kg	3.08	5.96
43	02290050	麻绳		kg	0.09	17.62
44	13350020	防水粉		kg	10.54	2.88
45	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.21	26.50
46	01130002	扁钢	综合	kg	5.00	4.47
47	01000001	型钢	综合	kg	183.15	4.29
48	35010010	钢模板		kg	262.16	5.44
49	03019001	圆钉	综合	kg	49.03	6.37
50	01290003	钢板	综合	kg	76.85	4.50
51	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	12414.28	2.20
52	01290043	钢板	8~15	kg	0.87	4.50
53	03139121	合金钢钻头	综合	个	225.80	7.27
54	36270080	移动式钢护栏		m	440.58	87.65
55	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	8.77	8.04
56	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1.59	8.19
57	02270020	白布		kg	8.86	6.23
58	02270020@1	白布		kg	10.92	6.23
59	14070050	机油	综合	kg	0.10	10.46
60	13410010	嵌缝料		kg	10.86	4.50
61	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	100.45	10.94
62	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	2.40	10.94
63	13030240	厚漆		kg	7.42	19.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.05	30.62
65	03139131	合金钢钻头	一字型	个	7.01	23.15
66	14350490	漂白粉	综合	kg	9.28	25.60
67	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	3.59	79.77
68	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.59	79.77
69	35030060	木脚手杆		m3	0.03	1310.30
70	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.10	67.57
71	04070045@3	原生石粉渣		m3	523.66	124.43
72	04070045	石粉渣		m3	833.00	124.43
73	04070045@2	石屑		m3	243.88	124.43
74	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.64	159.74
75	04130001	标准砖	240×115×53	千块	37.36	407.77
76	04050040	碎石	40	m3	4.14	225.80
77	04030023	中粗砂	回填	m3	197.96	193.60
78	03139291	钢锯片	Φ300	片	49.10	395.16
79	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	17.47	495.20
80	05030060	板枋材	综合	m3	5.36	1803.79
81	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	7.17	552.13
82	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	7.17	552.13
83	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	190.96	532.30
84	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.04	563.37
85	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	0.90	563.37
86	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	2.40	528.35
87	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.40	528.35
88	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	171.86	583.46
89	17010050	焊接钢管	综合	t	0.10	4597.95
90	01010125@5	三级钢	Φ12~16	t	0.74	4223.80
91	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	3.19	4223.80
92	01170001	工字钢	综合	t	0.17	4340.51
93	05010020	松杂原木	综合	m3	0.70	1803.79
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	19606.01	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	774.03	0.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	187.56	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1096.31	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	6558.16	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	21.89	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	18.66	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	941.12	8.79
9	00010003	机上人工		工日	74.84	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	222.46	246.10
	主材					
1	18210200@4	法兰套筒伸缩器 DN100		个	2.00	959.73
2	19000020@50	球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
3	20010360@43	钢板平焊法兰 DN100		副	6.00	72.14
4	19000020@49	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	7.00	1401.77
5	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	774.52	54.00
6	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	205.37	36.20
7	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	2600.68	19.25
8	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	2330.99	4.88
9	17250040@17	PVC给水管DN50		m	12.00	10.62
10	20010360@42	PE法兰 DN50		副	42.00	100.30
11	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	2.37	202.76
12	补充主材001	PE同径直通 De110		个	350.00	38.81
13	补充主材003@85	316L不锈钢异径直通 DN40X15		个	3.00	16.50
14	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	15.33	552.13
15	补充主材002@52	PE同径直通 De32		个	345.00	9.52
16	补充主材002@53	PE同径直通 De63		个	425.00	15.85

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
17	17010100@1	钢管 DN100		m	315.74	47.51
18	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	353.69
19	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m ³	198.52	552.13
20	20010360@27	316L不锈钢法兰 DN100		副	4.00	1044.84
21	补充主材003@10	316L不锈钢90°弯头 Φ88.9×2.0		个	4.00	270.33
22	补充主材003@11	316L不锈钢90°弯头 Φ101.6×2.0		个	4.00	495.80
23	补充主材003@9	316L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	12.00	72.63
24	补充主材003@5	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X15		个	62.00	14.74
25	补充主材003@6	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X20		个	300.00	14.74
26	补充主材003@7	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X25		个	21.00	14.74
27	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	3.00	6.29
28	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	9.00	5.80
29	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	5.05	272.36
30	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	4.00	1044.84
31	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	12.00	603.50
32	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	4.00	840.82
33	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	383.00	12.38
34	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	19.00	46.74
35	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	7.00	12.68
36	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	20.00	12.87
37	补充主材002@46	PE30°弯头 De110		个	6.00	50.15

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
38	补充主材002@22	PE45° 弯头 De110		个	2.00	50.15
39	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	71.00	55.01
40	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	714.00	10.47
41	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	800.00	19.71
42	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	65.00	36.40
43	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	383.00	11.46
44	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	24.00	38.71
45	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	4.00	71.30
46	补充主材002@33	PE同径三通 De32		个	36.00	11.40
47	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	27.00	23.09
48	补充主材002@31	PE异径三通 De110×32		个	38.00	52.29
49	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	15.00	54.79
50	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	2.00	61.45
51	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	245.00	19.77
52	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	10.00	29.47
53	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	11.00	38.56
54	补充主材002@24	PE异径直通 De110×De63		个	34.00	40.78
55	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	3.00	42.63
56	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	69.00	16.14
57	补充主材002@20	PE异径直通 De90×De32		个	5.00	18.54
58	17250040@13	PVC给水管DN100		m	4.00	46.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：上桥社区-巷道

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
59	17250040@7	PVC给水管DN15		m	72.00	2.61
60	17250040@8	PVC给水管DN20		m	329.00	2.61
61	17250040@9	PVC给水管DN25		m	24.00	3.17
62	17250040@10	PVC给水管DN40		m	7.00	7.07
63	17250040@12	PVC给水管DN80		m	4.00	34.60
64	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73
65	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	386.73
66	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	8.00	353.69
67	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	4.00	333.63
68	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	4.00	287.02
69	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	2.37	218.54
70	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	231.91	25.58
71	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	11.25	72.47
72	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	72.72	18.65
73	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	332.29	23.32
74	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	24.24	33.81
75	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	7.07	68.80
76	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	29.29	109.61
77	04270160	混凝土垫块		m3	0.09	277.60
78	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	7.27	10.80
79	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	7.48	540.33
80	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	8.35	573.37
81	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	39.00	159.29
82	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	28.00	468.99
83	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	7.00	535.40

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2359427.92
1.1	下桥社区				2359427.92
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		329575.05
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		290757.38
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		38817.67
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		38817.67
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		41581.13
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		41581.13
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2730584.10
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	245752.57
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2685579.29
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		2976336.67
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		620723.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		下桥社区					
		供水立管					
1	031001003112	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	447.7	49.85	22317.85
2	031001003113	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	13.2	101.81	1343.89
3	031001003114	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.2	254.79	305.75
4	040501004268	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	516.6	17.65	9117.99
5	040501004269	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	62.3	32.66	2034.72
6	040501004270	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1.4	70.72	99.01
		分部小计					35219.21
		供水埋管					
		PE给水管					
本页小计							35219.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501004271	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2792.05	17.65	49279.68
8	040501004272	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3533.32	32.66	115398.23
9	040501004273	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2098.8	70.72	148427.14
		分部小计					313105.05
		表后管					
10	040501004274	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	351	12.33	4327.83
11	040501004275	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	497	12.33	6128.01
12	040501004276	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	25	12.89	322.25
13	040501004277	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	11	19.38	213.18
本页小计							324096.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004278	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	11	22.93	252.23
15	040501004279	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	66.73	133.46
		分部小计					11376.96
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
16	040502005573	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	357	28.96	10338.72
17	040502005574	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	515	35.3	18179.5
18	040502005575	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	26	50.79	1320.54
19	040502005576	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	22	94.95	2088.9
20	040502005577	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	22	142.53	3135.66
21	040502005578	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4	485.19	1940.76
22	040502005579	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	4	878.92	3515.68
本页小计							40905.45

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502005580	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	87.21	959.31
24	040502005581	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	115.07	1265.77
25	040502005582	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	432.09	864.18
26	040502005583	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2	810.19	1620.38
27	040502005584	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	366	18.97	6943.02
28	040502005585	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	590	25.49	15039.1
29	040502005586	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	26	42.42	1102.92
30	040502005587	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	89.87	988.57
31	040502006263	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	22	323.73	7122.06
32	040502006264	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	2	556.34	1112.68
33	040502006265	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方式:法兰连接	个	2	556.34	1112.68
		分部小计					78650.43
		本页小计					38130.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水表					
34	040502009108	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	357	66.49	23736.93
35	040502009109	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	515	66.49	34242.35
36	040502009110	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	26	86.06	2237.56
37	040502009111	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	11	126.57	1392.27
38	040502009112	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	11	150.75	1658.25
39	040502009113	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	255.72	511.44
		分部小计					63778.8
		球墨铸铁管件					
40	040502001580	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN32 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	189.49	189.49
		分部小计					189.49
		不锈钢管件					
41	030804003440	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	702	12.38	8690.76
42	030804003441	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	27	46.74	1261.98
本页小计							73921.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030804003442	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	702	14.74	10347.48
44	030804003443	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	27	72.63	1961.01
45	030804003444	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	495.8	991.6
46	030804003445	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	9	6.29	56.61
47	030804003446	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	84	5.8	487.2
48	030804003447	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	52	12.68	659.36
49	030804003448	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	14	12.87	180.18
50	030804003449	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	47.22	94.44
51	030804003450	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	47.22	94.44
52	030804003451	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	326	6.29	2050.54
53	030804003452	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	429	5.8	2488.2
本页小计							19411.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
54	030804003453	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	24.45	73.35
55	030804003454	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接	个	13	21.33	277.29
56	030804003455	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	632	3.44	2174.08
57	030804003456	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	37	13.42	496.54
58	030804003457	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	71.63	143.26
59	040502005588	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	52	306.9	15958.8
60	030804003458	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰 2. 材质:316L 3. 规格:DN100	个	2	1098.43	2196.86
		分部小计					50683.98
		PE管配件					
61	040502003591	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	738	11.46	8457.48
62	040502003592	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	74	38.71	2864.54
63	040502003593	塑料管管件	1. 类型:法兰 2. 材质:PE 3. 规格:De100	个	2	232.11	464.22
64	040502003594	塑料管管件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	18	50.15	902.7
本页小计							34009.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	040502003595	塑料管管件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	6	50.15	300.9
66	040502003596	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110	个	29	55.01	1595.29
67	040502003597	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63	个	1041	19.71	20518.11
68	040502003598	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32	个	459	10.47	4805.73
69	040502003599	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63X32	个	373	19.77	7374.21
70	040502003600	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110x63	个	22	54.79	1205.38
71	040502003601	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110x110	个	8	71.3	570.4
72	040502003602	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63x63	个	31	23.09	715.79
73	040502003603	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32x32	个	40	11.4	456
74	040502003604	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63	个	41	40.78	1671.98
75	040502003605	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63x32	个	269	16.14	4341.66
76	040502003606	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	478	9.52	4550.56
77	040502003607	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	579	15.85	9177.15
78	040502003608	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	350	38.81	13583.5
本页小计							70866.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					83555.6
		附件					
79	031003008013	过滤器 DN100	1. 名称:过滤器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 甲供主材	组	1	266.55	266.55
		分部小计					266.55
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
80	040504001249	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	71	1716.71	121886.41
81	040504001250	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 参照图集:详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格:DN100	座	17	3721.41	63263.97
82	040504001251	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN100	座	9	3576.29	32186.61
83	040504001252	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	9	3576.29	32186.61
84	040504001253	排泥井	1. 名称:排泥井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 井内径:D800	座	9	2309.56	20786.04
85	040504002050	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	4	7208.45	28833.8
		分部小计					299143.44
		阀门					
本页小计							299409.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	040502005589	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	71	183. 31	13015. 01
87	040502005590	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	26	485. 19	12614. 94
88	040502005591	排气阀 DN200	1. 名称: 排气阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	9	1617. 49	14557. 41
89	040502005592	排泥阀 DN200	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	9	1656. 87	14911. 83
90	040502005593	排泥阀 DN300	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	7172. 05	7172. 05
		分部小计					62271. 24
		附件					
91	040502003609	塑料管管件	1. 类型: 排泥三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63	个	9	114. 57	1031. 13
92	040502006266	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN50	个	142	72. 13	10242. 46
93	040502006267	法兰 DN65	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN65	个	70	88. 34	6183. 8
		分部小计					17457. 39
		附属工程					
		管道拆除					
94	041001011050	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN100	处	1	35. 63	35. 63
95	041001009070	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN50 3. 含废除现状管封堵	座	47	670. 61	31518. 67
96	041001009071	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN100 3. 含废除现状管封堵	座	9	671. 67	6045. 03
本页小计							117327. 96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	041001009072	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN150 3. 含废除现状管封堵	座	1	673.42	673.42
98	041001009073	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	3	675.88	2027.64
99	041001006126	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	203	20.91	4244.73
100	041001006127	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	290	20.91	6063.9
101	041001006128	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	15	20.91	313.65
102	041001006129	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	8	20.91	167.28
103	041001006130	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	8	20.91	167.28
104	041001006131	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100	m	2	20.91	41.82
		分部小计					51299.05
		管道保护					
105	040501014047	管道保护	1. 名称: 管道保护	处	80	72.55	5804
		分部小计					5804
		新旧管接驳					
106	040502001581	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80×DN25 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	370.02	370.02
		分部小计					370.02
		管道地面标识					
107	050307009035	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	3426	36.7	125734.2
		分部小计					125734.2
		仪表安装					
108	030601004038	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN100 3. 甲供材料	台	10	355.14	3551.4
本页小计							149159.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	040502005594	闸阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	20	485.19	9703.8
110	040502006268	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	10	69.99	699.9
111	040502005595	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	10	1179.77	11797.7
		分部小计					25752.8
		土石方工程					
112	040101002051	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	488.42	9.74	4757.21
113	040101002052	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	348.47	42.61	14848.31
114	040201020099	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	252.51	235.05	59352.48
115	040201020100	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	63.93	305.84	19552.35
116	040201020101	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	9.11	305.84	2786.2
117	040201020102	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	10.43	235.05	2451.57
118	040103001036	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	318.02	191.5	60900.83
119	040103002195	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	836.89	73.14	61210.13
120	040103002196	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	836.89	28	23432.92
		分部小计					249292
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
121	041001001185	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	1704.92	5.19	8848.53
122	041001001186	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	462.23	46.63	21553.78
123	040103002197	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	92.45	28	2588.6
124	040203007103	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	462.23	150.85	69727.4
本页小计							374211.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：下桥社区-巷道

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	040203007104	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	462.23	133.85	61869.49
126	040202001088	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	462.23	2.43	1123.22
		分部小计					165711.02
		B类巷道					
127	041001001187	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	15126.38	5.19	78505.91
128	041001001188	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2647.11	36.05	95428.32
129	041001003066	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2647.11	25.66	67924.84
130	040103002198	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	794.13	28	22235.64
131	040203007105	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2647.11	123.73	327526.92
132	040202011016	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	2647.11	45.86	121396.46
133	040202001089	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2647.11	2.43	6432.48
		分部小计					719450.57
		C类巷道					
134	031004014014	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M63	个	28	11.29	316.12
		分部小计					316.12
本页小计							782759.4
合 计							2359427.92

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	114348. 12
2	措施其他项目			
粤041109009036	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002036	夜间施工增加费		20	
041109005036	交通疏导员增加费		15	
041108001036	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008036	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000036	其他费用			
合 计				114348. 12

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	5821.64	5821.64
1.1.1	041101005035	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	44	132.31	5821.64
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	170587.62	170587.62
1.5.1	粤050401008036	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	8424.08	20.25	170587.62
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							176409.26
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	9436.57	9436.57
2.2.1	040103002199	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	348.47	27.08	9436.57
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	29381.10	29381.10
2.6.1	041102002036	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	25.81	47.77	1232.94
2.6.2	041102034036	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	38.61	90.45	3492.27
2.6.3	041102035025	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	119.21	68.97	8221.91
2.6.4	041102036071	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	18.7	291.32	5447.68
2.6.5	041102036072	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	18.87	582.21	10986.30
小 计							38817.67
本页小计							215226.93
合 计							215226.93

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	41581.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			41581.13	-

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	260550.54	1.07
2	00010010@1	人工费		元	240399.00	1.07
	材料					
1	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	4.00	0.44
2	03139281	钢锯条		条	5.79	0.49
3	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	80.00	0.50
4	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	1.70	0.50
5	34110040@1	电		kW·h	22.55	0.62
6	03134021	铁砂布	0~2#	张	5.00	0.91
7	24330010	警示带		m	9004.47	1.83
8	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	18909.39	2.20
9	14350630	脱模剂		kg	17.95	2.26
10	13350020	防水粉		kg	21.07	2.88
11	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.73	3.09
12	14390070@1	氧气		m3	0.10	3.64
13	14390070	氧气		m3	45.32	3.64
14	34110010@1	水		m3	706.82	3.80
15	34110010	水		m3	394.81	3.80
16	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.09	3.89
17	01150002	六角空心钢	综合	kg	22.39	4.12
18	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	5.40	4.20
19	01000001	型钢	综合	kg	236.32	4.29
20	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.33	4.42
21	01130002	扁钢	综合	kg	10.00	4.47
22	13410010	嵌缝料		kg	15.78	4.50
23	01290043	钢板	8~15	kg	1.58	4.50
24	01290003	钢板	综合	kg	130.42	4.50
25	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	8.86	4.89
26	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	101.24	4.89
27	03013051@2	膨胀螺栓	M10	十套	2.88	4.90
28	35010010	钢模板		kg	315.98	5.44
29	03010430	六角螺栓	综合	kg	16.84	5.80
30	03139031	冲击钻头	Φ14	个	0.50	5.86

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	14330250	三氯乙烯		kg	1.11	5.88
32	03214046	零星卡具		kg	5.15	5.96
33	02270020	白布		kg	11.91	6.23
34	03019001	圆钉	综合	kg	44.46	6.37
35	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.70	6.44
36	33010285	塑钢踏步		kg	273.64	6.49
37	02270001	棉纱		kg	1.47	7.06
38	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	1.65	7.22
39	03139121	合金钢钻头	综合	个	342.60	7.27
40	02270180	破布	一级	kg	7.03	7.44
41	14390100@1	乙炔气		kg	0.03	7.92
42	14390100	乙炔气		kg	15.09	7.92
43	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	3.85	7.95
44	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.90	8.04
45	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	1.54	8.14
46	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	6.93	8.14
47	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	60.11	8.14
48	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2.31	8.19
49	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	16.48	8.64
50	02290110	油麻丝		kg	16.66	8.91
51	14070050	机油	综合	kg	0.50	10.46
52	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	19.42	10.94
53	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	142.79	10.94
54	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.15	11.43
55	02290050	麻绳		kg	0.16	17.62
56	13030240	厚漆		kg	5.13	19.32
57	03139131	合金钢钻头	一字型	个	14.29	23.15
58	14350490	漂白粉	综合	kg	14.52	25.60
59	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.37	26.50
60	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.08	27.33
61	17030050	镀锌钢管	DN50	m	101.00	29.65
62	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.09	30.62
63	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	3.54	30.85

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	14090040@1	润滑脂		kg	0.11	35.34
65	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.19	67.57
66	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	9.23	79.77
67	36270080	移动式钢护栏		m	660.45	87.65
68	04070045@3	原生石粉渣		m3	579.63	124.43
69	04070045@1	石屑		m3	377.04	124.43
70	04070045@2	石屑		m3	239.19	124.43
71	04070045	石粉渣		m3	426.15	124.43
72	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.99	159.74
73	04030023	中粗砂	回填	m3	92.32	193.60
74	04050040	碎石	40	m3	6.31	225.80
75	03139291	钢锯片	Φ 300	片	74.06	395.16
76	04130001	标准砖	240×115×53	千块	63.72	407.77
77	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42.5	t	35.64	495.20
78	8021901@1	普通预拌混凝土	C10	m3	3.09	528.35
79	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	5.14	528.35
80	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	94.29	532.30
81	8021904@1	普通预拌混凝土	C25	m3	9.21	552.13
82	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	12.30	552.13
83	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.04	563.37
84	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	84.87	583.46
85	35030070	木脚手板		m3	0.09	1089.73
86	05030320	垫木		m3	0.04	1208.61
87	35030080	木支撑		m3	0.83	1304.95
88	35030060	木脚手杆		m3	0.04	1310.30
89	05010020	松杂原木	综合	m3	1.23	1803.79
90	05030060	板枋材	综合	m3	6.85	1803.79
91	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	6.23	4223.80
92	01170001	工字钢	综合	t	0.28	4340.51
93	17010050	焊接钢管	综合	t	0.13	4597.95
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	419.17	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	27623.67	0.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	893.45	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	438.69	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	8913.29	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	28.24	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	38.07	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	1426.40	8.79
9	00010003	机上人工		工日	75.52	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	268.67	246.10
	主材					
1	02050001@31	T型胶圈 DN32		个	2.06	1.74
2	17250040@7	PVC给水管DN15		m	351.00	2.61
3	17250040@8	PVC给水管DN20		m	497.00	2.61
4	17250040@9	PVC给水管DN25		m	25.00	3.17
5	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	632.00	3.44
6	17250040@19	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	3308.65	4.88
7	补充主材003@45	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	513.00	5.80
8	补充主材003@46	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	335.00	6.29
9	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	29.40	6.73
10	17250040@10	PVC给水管DN40		m	11.00	7.07
11	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	369.66	8.76
12	补充主材001@13	PE同径直通 De32		个	478.00	9.52
13	补充主材001@5	PE90° 弯头 De32		个	459.00	10.47
14	17250040@17	PVC给水管DN50		m	11.00	10.62
15	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	15.44	10.80
16	补充主材001@10	PE同径三通 De32		个	40.00	11.40
17	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	738.00	11.46
18	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	3426.00	12.00

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
19	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	702.00	12.38
20	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	52.00	12.68
21	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	14.00	12.87
22	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50. 8×1.2		个	37.00	13.42
23	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	595.90	13.60
24	补充主材003@13	316L不锈钢90°弯头 Φ25.4×1.0		个	702.00	14.74
25	补充主材001@14	PE同径直通 De63		个	579.00	15.85
26	补充主材001@12	PE异径直通 De63×De3 2		个	269.00	16.14
27	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	360.57	18.65
28	17250040@20	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	3595.62	19.25
29	补充主材001@4	PE90°弯头 De63		个	1041.00	19.71
30	补充主材001@6	PE异径三通 De63×De3 2		个	373.00	19.77
31	补充主材003@53	316L不锈钢异径直通 DN50X40		个	13.00	21.33
32	补充主材001@9	PE同径三通 De63		个	31.00	23.09
33	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	520.15	23.32
34	补充主材003@52	316L不锈钢异径直通 DN50X20		个	3.00	24.45
35	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	26.26	25.52
36	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ 25.4x1.0		m	441.43	25.58
37	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	26.26	33.81
38	18000001@90	球墨铸铁法兰短管 DN3 2		个	1.00	37.50
39	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	74.00	38.71
40	补充主材001@15	PE同径直通 De110		个	350.00	38.81

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
41	补充主材001@11	PE异径直通 De110×De63		个	41.00	40.78
42	17250040@13	PVC给水管DN100		m	2.00	46.14
43	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	27.00	46.74
44	补充主材003@43	316L不锈钢异径三通 DN50X20		个	2.00	47.22
45	补充主材003@44	316L不锈钢异径三通 DN50X15		个	2.00	47.22
46	补充主材001@1	PE30° 弯头 De110		个	18.00	50.15
47	补充主材001@2	PE45° 弯头 De110		个	6.00	50.15
48	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	2100.20	54.00
49	补充主材001@7	PE异径三通 De110×De63		个	22.00	54.79
50	补充主材001@3	PE90° 弯头 De110		个	29.00	55.01
51	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	11.11	61.14
52	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	11.11	63.77
53	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	22.22	68.80
54	补充主材001@8	PE同径三通 De110		个	8.00	71.30
55	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	2.00	71.63
56	20010360@38	钢板平焊法兰DN100		副	10.00	72.14
57	20010360@37	钢板平焊法兰 DN100		副	6.00	72.14
58	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2		m	13.03	72.47
59	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	27.00	72.63
60	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	11.11	82.43
61	20010360@39	PE法兰 DN50		副	71.00	100.30
62	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	71.00	109.61

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：下桥社区-巷道

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
63	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	22.22	109.61
64	补充主材002@7	PE排泥三通 De110×63		个	9.00	114.57
65	18030745@3	PE法兰 DN65		副	35.00	128.44
66	18010200@15	球墨铸铁马鞍三通 DN80×DN25		个	1.00	136.76
67	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	71.00	159.29
68	18030745@10	PE法兰 De110		副	2.00	178.52
69	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6×2.0		m	1.18	218.54
70	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	52.52	272.36
71	04270160	混凝土垫块		m3	0.05	277.60
72	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	2.00	333.63
73	19000020@43	球墨铸铁闸阀 DN100		个	20.00	386.73
74	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	26.00	386.73
75	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	4.00	386.73
76	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	48.00	468.99
77	补充主材003@11	316L不锈钢90°弯头 Φ101.6×2.0		个	2.00	495.80
78	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	13.62	540.33
79	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	405.01	552.13
80	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	26.09	552.13
81	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	15.21	573.37
82	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	11.00	603.50
83	19000020@7	QT450球墨铸铁止回阀 DN150		个	2.00	662.54
84	19000020@5	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	731.27
85	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN100		个	10.00	959.73

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桑园社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3101996.39
1.1	桑园社区				3101996.39
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		473186.18
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		393568.86
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		79617.32
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		79617.32
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		53314.99
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		53314.99
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3628497.56
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	326564.78
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		3561493.48
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		3955062.34
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		836187.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桑园社区					
		供水立管					
1	031001003115	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	615.6	49.85	30687.66
2	031001003116	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	16.9	101.81	1720.59
3	031001003117	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	15	233.52	3502.8
4	031001003118	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	17	254.79	4331.43
5	040501004280	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	712.6	17.65	12577.39
6	040501004281	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	20.3	32.66	663
7	040501004282	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	7	51.38	359.66
本页小计							53842.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501004283	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	7	70.72	495.04
		分部小计					54337.57
		供水埋管					
		PE给水管					
9	040501004284	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2728.68	17.65	48161.2
10	040501004285	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	5621.14	32.66	183586.43
11	040501004286	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1806.2	51.38	92802.56
12	040501004287	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	294.91	70.72	20856.04
		分部小计					345406.23
		表后管					
13	040501004288	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1117	12.33	13772.61
本页小计							359673.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004289	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	164	12.33	2022.12
15	040501004290	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	64	12.89	824.96
16	040501004291	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1	19.38	19.38
17	040501004292	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	17	22.93	389.81
18	040501004293	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	11	53.12	584.32
19	040501004294	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	280	66.73	18684.4
		分部小计					36297.6
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
20	040502005596	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	970	28.96	28091.2
本页小计							50616.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040502005597	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	87	35.3	3071.1
22	040502005598	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	24	50.79	1218.96
23	040502005599	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	94.95	189.9
24	040502005600	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	34	142.53	4846.02
25	040502005601	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	20	452.15	9043
26	040502005602	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	20	485.19	9703.8
27	040502005603	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	87.21	87.21
28	040502005604	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	17	115.07	1956.19
29	040502005605	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	10	385.48	3854.8
30	040502005606	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	10	432.09	4320.9
31	040502005607	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1940	18.97	36801.8
本页小计							75093.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
32	040502005608	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	174	25.49	4435.26
33	040502005609	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	48	42.42	2036.16
34	040502005610	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	89.87	179.74
35	040502006269	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	34	323.73	11006.82
36	040502006270	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	20	448.51	8970.2
37	040502006271	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	20	556.34	11126.8
		分部小计					140939.86
		水表					
38	040502009114	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	970	66.49	64495.3
39	040502009115	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	87	66.49	5784.63
40	040502009116	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	24	86.06	2065.44
41	040502009117	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	126.57	126.57
本页小计							110226.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502009118	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	17	150.75	2562.75
43	040502009119	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	10	208.7	2087
44	040502009120	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	10	255.72	2557.2
		分部小计					79678.89
		不锈钢管件					
45	030804003459	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	947	10.57	10009.79
46	030804003460	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	94	10.57	993.58
47	030804003461	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN32X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	34	10.57	359.38
48	030804003462	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	21.33	21.33
49	030804003463	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	10	71.63	716.3
		分部小计					12100.38
		PE管配件					
50	040502003610	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	536	10.47	5611.92
51	040502003611	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	2050	19.71	40405.5
本页小计							65324.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
52	040502003612	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	615	36. 4	22386
53	040502003613	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	16	55. 01	880. 16
54	040502003614	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	559	9. 52	5321. 68
55	040502003615	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	1139	15. 85	18053. 15
56	040502003616	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	342	26. 81	9169. 02
57	040502003617	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	66	38. 81	2561. 46
58	040502003618	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×32 4. 连接形式:热熔连接	个	25	16. 14	403. 5
59	040502003619	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	18	23. 68	426. 24
60	040502003620	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×15 4. 连接形式:热熔连接	个	947	10. 24	9697. 28
61	040502003621	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×20 4. 连接形式:热熔连接	个	94	10. 24	962. 56
62	040502003622	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×25 4. 连接形式:热熔连接	个	34	10. 47	355. 98
本页小计							70217. 03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040502003623	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	941	19.77	18603.57
64	040502003624	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	115	29.47	3389.05
65	040502003625	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	138	38.56	5321.28
66	040502003626	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×32 4. 连接形式: 热熔连接	个	19	52.29	993.51
67	040502003627	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	33	54.79	1808.07
68	040502003628	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	5	61.45	307.25
69	040502003629	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×63 4. 连接形式: 热熔连接	个	61	23.09	1408.49
70	040502003630	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×90 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	42.4	84.8
71	040502003631	塑料管管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×110 4. 连接形式: 热熔连接	个	3	71.3	213.9
72	040502003632	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	11	15.35	168.85
73	040502003633	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	30	20.23	606.9
本页小计							32905.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040502003634	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	22	27.53	605.66
75	040502003635	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	18	29.48	530.64
		分部小计					150276.42
		附件					
76	031003008014	过滤器 DN80	1. 名称: 过滤器 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 甲供主材	组	6	217.86	1307.16
77	031003008015	过滤器 DN100	1. 名称: 过滤器 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 甲供主材	组	5	266.55	1332.75
		分部小计					2639.91
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
78	040504001254	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN50	座	138	3214.37	443583.06
79	040504001255	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	30	3214.37	96431.1
80	040504001256	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	3	3576.29	10728.87
81	040504001257	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门规格: DN75	座	3	3576.29	10728.87
82	040504002051	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 参照图集: 07MS101-2 134页 3. 阀门规格: DN150 4. 含防水套管	座	2	8986.87	17973.74
本页小计							583221.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040504002052	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134 页 3. 阀门规格:DN200 4. 含防水套管	座	5	9535.42	47677.1
		分部小计					627122.74
		阀门					
84	040502005611	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	138	183.31	25296.78
85	040502005612	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	30	452.15	13564.5
86	040502005613	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	3	609.1	1827.3
87	040502005614	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	3	1475.47	4426.41
		分部小计					45114.99
		附件					
88	040502001582	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	3	547.29	1641.87
89	040502006272	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN50	个	282	42.64	12024.48
90	040502006273	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN75	个	6	64.67	388.02
91	040502006274	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN80	个	60	56.44	3386.4
		分部小计					17440.77
		附属工程					
		管道保护					
92	040501002055	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN20 2. 接口方式:焊接接口	m	156	17.15	2675.4
本页小计							112908.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040501002056	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN40 2. 接口方式: 焊接接口	m	156	26.55	4141.8
94	040501002057	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN50 2. 接口方式: 焊接接口	m	12	32.35	388.2
95	040501002058	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN65 2. 接口方式: 焊接接口	m	156	53.57	8356.92
96	040501002059	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN100 2. 接口方式: 焊接接口	m	52	66.29	3447.08
		分部小计					19009.4
		管道地面标识					
97	050307009036	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	3000	36.7	110100
		分部小计					110100
		仪表安装					
98	030601004039	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料	台	2	355.14	710.28
99	030601004040	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料	台	5	355.14	1775.7
100	040502005615	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	2	1091.73	2183.46
101	040502005616	闸阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: DN150	个	5	878.92	4394.6
102	040502006275	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN200	个	2	155.04	310.08
103	040502006276	法兰	1. 种类: 流量计井配套法兰 2. 连接形式: 焊接 3. 规格: DN150	个	5	108.01	540.05
104	040502005617	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN200	个	2	2561.32	5122.64
105	040502005618	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN150	个	5	1757.97	8789.85
		分部小计					23826.66
		土石方工程					
本页小计							150260.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040101002053	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	1074.08	9.74	10461.54
107	040101002054	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内	m3	316.46	42.61	13484.36
108	040201020103	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 150mm	m3	95.74	305.84	29281.12
109	040201020104	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 150mm	m3	234.56	235.05	55133.33
110	040201020105	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂	m3	15.77	305.84	4823.1
111	040201020106	腋角石粉渣	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 石粉渣	m3	8.45	235.05	1986.17
112	040103001037	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m3	705.61	191.5	135124.32
113	040103002200	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 暂按30km	m3	1390.53	73.14	101703.36
114	040103002201	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	1390.53	28	38934.84
		分部小计					390932.14
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
115	041001001189	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	3829.76	5.19	19876.45
116	041001001190	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	957.44	46.63	44645.43
117	040103002202	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	191.49	28	5361.72
118	040203007106	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 18cm 3. 水养生	m2	957.44	150.85	144429.82
119	040203007107	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 20cm	m2	957.44	133.85	128153.34
120	040202001090	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道	m2	957.44	2.43	2326.58
		分部小计					344793.34
		B类巷道					
121	041001001191	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	14144.8	5.19	73411.51
本页小计							809136.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：桑园社区-巷道

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	041001001192	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2475.34	36.05	89236.01
123	041001003067	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	2475.34	25.66	63517.22
124	040103002203	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	742.6	28	20792.8
125	040203007108	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2475.34	123.73	306273.82
126	040202011017	4%水泥稳定石屑	1. 材料:4%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm 3. 运距:10km	m2	2475.34	45.86	113519.09
127	040202001091	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	2475.34	2.43	6015.08
		分部小计					672765.53
		C类巷道					
128	031004014015	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M32	个	12	8.54	102.48
129	031004014016	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:M63	个	122	11.29	1377.38
		分部小计					1479.86
		D类巷道					
130	040303002006	混凝土基础	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	31.76	873.24	27734.1
		分部小计					27734.1
本页小计							628567.98
合 计							3101996.39

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：桑园社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	23948.11	23948.11
1.1.1	041101005036	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	181	132.31	23948.11
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	223004.54	223004.54
1.5.1	粤050401008037	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	11012.57	20.25	223004.54
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							246952.65
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	8569.74	8569.74
2.2.1	040103002204	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	316.46	27.08	8569.74
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	71047.58	71047.58
2.6.1	041102002037	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	30.01	47.77	1433.58
2.6.2	041102034037	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	256.84	90.45	23231.18
2.6.3	041102035026	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	192.24	68.97	13258.79
2.6.4	041102036073	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	35.11	291.32	10228.25
2.6.5	041102036074	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	20.05	582.21	11673.31
2.6.6	041102031037	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:D巷道模板	m2	248.78	45.11	11222.47
小 计							79617.32
本页小计							326569.97
合 计							326569.97

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桑园社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	53314.99	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			53314.99	-

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	256835.91	1.07
2	00010010@1	人工费		元	425882.73	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	3.49	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.06	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.36	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.17	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	0.18	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	29.87	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.10	7.06
8	02270001	棉纱		kg	2.48	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	5.31	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	74.63	0.18
11	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	2.38	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	84.05	8.14
13	03139031	冲击钻头	Φ14	个	2.20	5.86
14	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	19.38	8.14
15	14350630	脱模剂		kg	86.09	2.26
16	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	27.99	4.20
17	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.14	3.89
18	17030050	镀锌钢管	DN50	m	131.09	29.65
19	14390070@1	氧气		m3	0.55	3.64
20	14390070	氧气		m3	89.50	3.64
21	14330250	三氯乙烯		kg	1.33	5.88
22	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	96.69	4.89
23	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	142.74	4.89
24	03013051@1	膨胀螺栓	M10	十套	12.57	4.90
25	34110010@3	水		m3	1.80	3.80
26	34110010@1	水		m3	1038.60	3.80
27	34110010	水		m3	406.85	3.80
28	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.47	4.42
29	17010053	焊接钢管	DN20	m	1.02	6.44
30	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	13.18	12.23

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	34110040@1	电		kW·h	6.22	0.62
32	03134021	铁砂布	0~2#	张	7.00	0.91
33	24330010	警示带		m	11197.83	1.83
34	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	8.68	3.09
35	03139281	钢锯条		条	8.73	0.49
36	01150002	六角空心钢	综合	kg	20.94	4.12
37	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	159.00	0.50
38	33010285	塑钢踏步		kg	61.51	6.49
39	03010430	六角螺栓	综合	kg	19.80	5.80
40	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	7.38	7.95
41	02270180	破布	一级	kg	10.48	7.44
42	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.80	0.44
43	02290110	油麻丝		kg	32.56	8.91
44	03214046	零星卡具		kg	63.14	5.96
45	02290050	麻绳		kg	0.27	17.62
46	14090040@1	润滑脂		kg	0.38	35.34
47	13350020	防水粉		kg	50.64	2.88
48	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.55	26.50
49	01130002	扁钢	综合	kg	26.40	4.47
50	01210001	角钢	综合	kg	0.20	4.53
51	35010010	钢模板		kg	377.11	5.44
52	03019001	圆钉	综合	kg	173.67	6.37
53	01290003	钢板	综合	kg	264.84	4.50
54	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	23515.44	2.20
55	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	18.13	7.22
56	01290043	钢板	8~15	kg	2.32	4.50
57	03139121	合金钢钻头	综合	个	300.00	7.27
58	36270080	移动式钢护栏		m	863.39	87.65
59	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	32.45	8.04
60	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	4.23	8.19
61	02270020	白布		kg	30.76	6.23
62	14070050	机油	综合	kg	0.53	10.46
63	13410010	嵌缝料		kg	44.91	4.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	20.45	10.94
65	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	557.48	10.94
66	13030240	厚漆		kg	13.92	19.32
67	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.14	30.62
68	03139131	合金钢钻头	一字型	个	13.37	23.15
69	14350490	漂白粉	综合	kg	20.01	25.60
70	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	1.54	79.77
71	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	1.54	79.77
72	35030060	木脚手杆		m ³	0.18	1310.30
73	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.27	67.57
74	04070045@4	石粉渣		m ³	311.03	124.43
75	04070045@3	原生石粉渣		m ³	540.29	124.43
76	04070045	石粉渣		m ³	945.52	124.43
77	19010120	法兰截止阀	DN50	个	1.29	159.74
78	04130001	标准砖	240×115×53	千块	122.57	407.77
79	04050040	碎石	40	m ³	49.01	225.80
80	04030023	中粗砂	回填	m ³	140.95	193.60
81	03139291	钢锯片	Φ300	片	79.09	395.16
82	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	33.33	495.20
83	05030060	板枋材	综合	m ³	11.00	1803.79
84	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m ³	3.07	552.13
85	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m ³	3.07	552.13
86	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m ³	195.32	532.30
87	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m ³	32.08	563.37
88	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m ³	1.03	528.35
89	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m ³	1.03	528.35
90	80210230	普通预拌混凝土	C35	m ³	175.79	583.46
91	01010125@3	三级钢	Φ12~16	t	0.32	4223.80
92	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	14.23	4223.80
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	389.37	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	30123.10	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	2958.84	0.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	384.66	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	11204.32	7.36
6	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	35.60	8.79
7	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	1241.40	8.79
8	00010003	机上人工		工日	66.27	246.10
9	00010003@1	机上人工		工日	363.15	246.10
	主材					
1	20010360@41	钢板平焊法兰 DN100		副	5.00	72.14
2	17010100@6	钢管 DN40		m	158.34	15.70
3	17010100@4	钢管 DN50		m	12.18	21.41
4	17010100@1	钢管 DN100		m	52.62	47.51
5	17250040@21	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	301.91	54.00
6	17250040@20	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	1813.20	36.20
7	17250040@19	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	5641.44	19.25
8	17250040@18	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	3441.28	4.88
9	17250040@17	PVC给水管DN50		m	17.00	10.62
10	19000020@44	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	5.00	731.27
11	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	14.81	202.76
12	20010360@40	PE法兰 DN75		副	3.00	73.14
13	20010360@39	钢板平焊法兰 DN150		副	2.50	120.22
14	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	30.00	353.69
15	18210200@3	法兰套筒伸缩器 DN150		个	5.00	1417.70
16	20010360@38	钢板平焊法兰 DN150		副	5.00	120.22
17	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	29.18	552.13
18	18250137@6	不锈钢成品管卡 M63		套	128.10	6.73
19	18250137@7	不锈钢成品管卡 M32		套	12.60	5.07

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
20	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	378.73	552.13
21	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	10.00	71.63
22	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	10.00	1044.84
23	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	17.00	603.50
24	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	10.00	840.82
25	补充主材003@49	316L不锈钢异径直通 DN32X15		个	947.00	10.57
26	补充主材003@48	316L不锈钢异径直通 DN32X20		个	94.00	10.57
27	补充主材003@50	316L不锈钢异径直通 DN32X25		个	34.00	10.57
28	补充主材003@53	316L不锈钢异径直通 DN50X40		个	1.00	21.33
29	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	16.00	55.01
30	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	536.00	10.47
31	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	2050.00	19.71
32	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	615.00	36.40
33	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	18.00	29.48
34	补充主材002@39	PE法兰短管 De32		个	11.00	15.35
35	补充主材002@40	PE法兰短管 De63		个	30.00	20.23
36	补充主材002@41	PE法兰短管 De90		个	22.00	27.53
37	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	3.00	71.30
38	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	61.00	23.09
39	补充主材002@35	PE同径三通 De90		个	2.00	42.40
40	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	66.00	38.81

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
41	补充主材002@13	PE同径直通 De32		个	559.00	9.52
42	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	1139.00	15.85
43	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	342.00	26.81
44	补充主材002@31	PE异径三通 De110×32		个	19.00	52.29
45	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	33.00	54.79
46	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	5.00	61.45
47	补充主材002@25	PE异径三通 De63×De32		个	941.00	19.77
48	补充主材002@26	PE异径三通 De90×De32		个	115.00	29.47
49	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	138.00	38.56
50	补充主材002@21	PE异径直通 De63×De32		个	25.00	16.14
51	补充主材002@19	PE异径直通 De90×De63		个	18.00	23.68
52	17250040@13	PVC给水管DN100		m	280.00	46.14
53	17250040@7	PVC给水管DN15		m	1117.00	2.61
54	17250040@8	PVC给水管DN20		m	164.00	2.61
55	17250040@9	PVC给水管DN25		m	64.00	3.17
56	17250040@10	PVC给水管DN40		m	1.00	7.07
57	17250040@12	PVC给水管DN80		m	11.00	34.60
58	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	141.00	41.32
59	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	36.00	56.68
60	19000020@15	QT450球墨铸铁排泥阀 DN75		个	3.00	1401.77
61	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	20.00	386.73
62	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	20.00	353.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：桑园社区-巷道

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
63	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	10.00	333.63
64	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	10.00	287.02
65	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	6.18	23.69
66	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ 101.6x2.0		m	16.78	218.54
67	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ 25.4x1.0		m	606.98	25.58
68	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ 50.8x1.2		m	16.68	72.47
69	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	979.70	18.65
70	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	87.87	23.32
71	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	24.24	33.81
72	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	2.02	68.80
73	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	34.34	109.61
74	18210200@2	法兰套筒伸缩器 DN200		个	2.00	2034.96
75	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	1.00	164.90
76	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	2.00	164.90
77	04270160	混凝土垫块		m3	0.35	277.60
78	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	3.11	10.80
79	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	112.91	552.13
80	19000020@40	球墨铸铁蝶阀 DN200		个	2.00	803.24
81	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	181.00	468.99
82	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	3.00	330.88
83	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	3.00	535.40
84	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	1959.40	8.76
85	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	175.74	13.60
86	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	48.48	25.52
87	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	2.02	63.77

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大王州社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1770959.56
1.1	大王州社区				1770959.56
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		263793.29
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		231633.08
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		32160.21
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		32160.21
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		29188.26
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		29188.26
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2063941.11
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	185754.70
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2018062.73
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		2249695.81
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		448186.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大王州社区					
		供水立管					
1	031001003119	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	90	49.85	4486.5
2	031001003120	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.1	101.81	111.99
3	031001003121	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1.5	233.52	350.28
4	040501004295	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	105	17.65	1853.25
5	040501004296	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	0.7	32.66	22.86
6	040501004297	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	0.7	51.38	35.97
		分部小计					6860.85
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
本页小计							6860.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501003106	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道, 厚度不小于70um	m	183.41	168.96	30988.95
		分部小计					30988.95
		PE给水管					
8	040501004298	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3075.38	32.66	100441.91
9	040501004299	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:直通热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1689.58	51.38	86810.62
10	040501004300	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2119.22	70.72	149871.24
		分部小计					337123.77
		表后管					
11	040501004301	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	48	12.33	591.84
12	040501004302	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	268	12.33	3304.44
本页小计							372009

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501004303	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	6	12.89	77.34
14	040501004304	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	22.93	45.86
15	040501004305	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	53.12	106.24
		分部小计					4125.72
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
16	040502005619	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	24	28.96	695.04
17	040502005620	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	123	35.3	4341.9
18	040502005621	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	50.79	152.37
19	040502005622	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	142.53	285.06
20	040502005623	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2	452.15	904.3
21	040502005624	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	115.07	115.07
本页小计							6723.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
22	040502005625	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	385.48	385.48
23	040502005626	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	48	18.97	910.56
24	040502005627	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	246	25.49	6270.54
25	040502005628	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	42.42	254.52
26	040502005629	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	8	89.87	718.96
27	040502006277	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接	个	2	323.73	647.46
28	040502006278	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接	个	2	448.51	897.02
		分部小计					16578.28
		水表					
29	040502009121	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	24	66.49	1595.76
30	040502009122	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	123	66.49	8178.27
31	040502009123	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	3	86.06	258.18
本页小计							20116.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大王州社区-巷道

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
32	040502009124	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	1	150.75	150.75
33	040502009125	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	208.7	208.7
34	040502009126	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	255.72	255.72
35	040502009127	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	1	380.84	380.84
		分部小计					11028.22
		球墨铸铁管件					
36	040502001583	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	423.53	1694.12
37	040502001584	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	359.57	359.57
		分部小计					2053.69
		不锈钢管件					
38	030804003464	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	150	12.38	1857
39	030804003465	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	46.74	46.74
40	030804003466	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:焊接	个	1	420.41	420.41
41	030804003467	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	24	14.74	353.76
本页小计							5727.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030804003468	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	123	14.74	1813.02
43	030804003469	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	14.74	44.22
44	030804003470	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	72.63	72.63
45	030804003471	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	270.33	270.33
46	030804003472	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	126	5.8	730.8
47	030804003473	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	151	13.42	2026.42
48	030804003474	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	54.91	54.91
		分部小计					7690.24
		PE管配件					
49	040502003636	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接	个	150	10.47	1570.5
50	040502003637	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	401	19.71	7903.71
51	040502003638	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	133	36.4	4841.2
本页小计							19327.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040502003639	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	168	55.01	9241.68
53	040502003640	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接	个	502	15.85	7956.7
54	040502003641	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接	个	282	26.81	7560.42
55	040502003642	塑料管管件	1. 类型:同径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	个	352	38.81	13661.12
56	040502003643	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	10	23.68	236.8
57	040502003644	塑料管管件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	2	42.63	85.26
58	040502003645	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×63 4. 连接形式:热熔连接	个	15	38.56	578.4
59	040502003646	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接	个	26	54.79	1424.54
60	040502003647	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接	个	12	61.45	737.4
61	040502003648	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	1	71.3	71.3
62	040502003649	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×63 4. 连接形式:热熔连接	个	275	23.09	6349.75
本页小计							47903.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大王州社区-巷道

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	040502003650	塑料管管件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	29.48	29.48
64	040502003651	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	个	150	11.46	1719
65	040502003652	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	38.71	38.71
66	040502003653	塑料管管件	1. 类型: 内牙直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接	个	1	73.17	73.17
		分部小计					64079.14
		钢制管件					
		附件					
67	040503002056	混凝土支墩	1. 名称: 管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级: C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	19.92	921.66	18359.47
68	010404001008	垫层	1. 垫层材料: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m3	2.66	379.35	1009.07
		分部小计					19368.54
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
69	040504001258	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN50	座	22	3214.37	70716.14
70	040504001259	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	15	3214.37	48215.55
71	040504001260	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	7	3721.41	26049.87
72	040504001261	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN150	座	2	3868.7	7737.4
本页小计							173947.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040504001262	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门规格:DN50-DN80	座	4	3576.29	14305.16
74	040504001263	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门规格:DN75	座	7	3576.29	25034.03
75	040504002053	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN100 4. 含防水套管	座	1	7208.45	7208.45
76	040504002054	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 参照图集:07MS101-2 134页 3. 阀门规格:DN150 4. 含防水套管	座	1	8986.87	8986.87
		分部小计					208253.47
		阀门					
77	040502005630	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	22	183.31	4032.82
78	040502005631	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	15	452.15	6782.25
79	040502005632	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	7	485.19	3396.33
80	040502005633	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2	878.92	1757.84
81	040502005634	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	4	609.1	2436.4
82	040502005635	排泥阀 DN75	1. 名称:排泥阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN75 4. 连接形式:法兰连接	个	7	1475.47	10328.29
本页小计							84268.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					28733. 93
		附件					
83	040502001585	球墨铸铁管配件	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN75 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	7	547. 29	3831. 03
84	040502006279	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100	个	14	79. 14	1107. 96
85	040502006280	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN50	个	52	42. 64	2217. 28
86	040502006281	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN75	个	44	64. 67	2845. 48
87	040502006282	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150	个	4	108. 01	432. 04
		分部小计					10433. 79
		附属工程					
		管道拆除					
88	041001011051	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100	处	1	35. 63	35. 63
89	041001009074	废除现状砖砌阀门井	1. 名称:废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸:DN100 3. 含废除现状管封堵	座	4	671. 67	2686. 68
90	041001006132	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15	m	48	20. 91	1003. 68
91	041001006133	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20	m	246	20. 91	5143. 86
92	041001006134	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25	m	6	20. 91	125. 46
93	041001006135	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50	m	2	20. 91	41. 82
94	041001006136	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN80	m	2	20. 91	41. 82
		分部小计					9078. 95
		管道保护					
95	040501014048	管道保护	1. 名称:管道保护	处	56	72. 55	4062. 8
本页小计							23575. 54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040501002060	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN80 2. 接口方式: 焊接接口	m	10	64.51	645.1
		分部小计					4707.9
		接驳现状消防栓					
97	040504001264	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 336页 3. 阀门规格: DN100 4. 含防水套管	座	2	6731.94	13463.88
98	031001003122	薄壁不锈钢管 304L DN100×2	1. 名称: 薄壁不锈钢管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×2 4. 连接形式: 卡压连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	10	193.16	1931.6
99	030804003475	低压不锈钢管件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 焊接	个	2	261.31	522.62
100	040501004306	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称: PE给水管 2. 型号: PE100 3. 规格: DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	10	70.72	707.2
101	040502003654	PE管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	71.3	142.6
102	040504001265	闸阀套筒	1. 名称: 消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	2	716.99	1433.98
103	040502005636	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	485.19	970.38
104	040502001586	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	310.93	621.86
105	040502001587	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
本页小计							21010.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大王州社区-巷道

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040502001588	球墨铸铁管件	1. 名称:短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
107	040501003107	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	2	137.32	274.64
		分部小计					21211
		新旧管接驳					
108	040501014049	新旧管接驳 DN150	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:球墨铸铁DN150	处	5	413.9	2069.5
109	040501014050	新旧管接驳 De110	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:PE管De110	处	1	501.48	501.48
		分部小计					2570.98
		管道地面标识					
110	050307009037	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	1093	36.7	40113.1
		分部小计					40113.1
		仪表安装					
111	030605001015	浊度仪	1. 名称:浊度仪	套	1	27215.4	27215.4
112	030605001016	余氯仪	1. 名称:余氯仪	套	1	33327.89	33327.89
113	030601004041	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN100 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
114	030601004042	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料	台	1	355.14	355.14
115	040502005637	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:DN100	个	2	655.98	1311.96
本页小计							106095.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大王州社区-巷道

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040502005638	闸阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:DN150	个	2	878.92	1757.84
117	040502006283	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150	个	4	108.01	432.04
118	040502006284	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100	个	4	69.99	279.96
119	040502005639	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150	个	1	1757.97	1757.97
120	040502005640	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100	个	1	1179.77	1179.77
		分部小计					67973.11
		土石方工程					
121	040101002055	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	144.21	9.74	1404.61
122	040101002056	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	411.68	42.61	17541.68
123	040201020107	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	21.61	305.84	6609.2
124	040201020108	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	231.78	235.05	54479.89
125	040201020109	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	2.82	305.84	862.47
126	040201020110	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣	m3	29.47	235.05	6926.92
127	040103001038	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	147.22	191.5	28192.63
128	040103002205	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	555.89	73.14	40657.79
129	040103002206	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	555.89	28	15564.92
		分部小计					172240.11
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
130	041001001193	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm	m	384.18	5.19	1993.89
131	041001001194	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:暂按30km	m2	144.07	46.63	6717.98
本页小计							186359.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大王州社区-巷道

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040103002207	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	28. 81	28	806. 68
133	040203007109	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	144. 07	150. 85	21732. 96
134	040203007110	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:20cm	m2	144. 07	133. 85	19283. 77
135	040202001092	路床(槽) 整形	1. 部位: 机动车道	m2	144. 07	2. 43	350. 09
		分部小计					50885. 37
		B类巷道					
136	041001001195	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	13768. 37	5. 19	71457. 84
137	041001001196	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2409. 46	36. 05	86861. 03
138	041001003068	拆除4%水泥稳定石屑	1. 材质: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 废弃料运距: 暂按30km	m2	2409. 46	25. 66	61826. 74
139	040103002208	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	722. 84	28	20239. 52
140	040203007111	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度: 15cm 3. 水养生	m2	2409. 46	123. 73	298122. 49
141	040202011018	4%水泥稳定石屑	1. 材料: 4%水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 10km	m2	2409. 46	45. 86	110497. 84
142	040202001093	路床(槽) 整形	1. 部位: 机动车道	m2	2409. 46	2. 43	5854. 99
		分部小计					654860. 45
本页小计							697033. 95
合 计							1770959. 56

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：大王州社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	8070.91	8070.91
1.1.1	041101005037	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	61	132.31	8070.91
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	143294.47	143294.47
1.5.1	粤050401008038	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	7076.27	20.25	143294.47
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							151365.38
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	11148.29	11148.29
2.2.1	040103002209	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	411.68	27.08	11148.29
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	21011.92	21011.92
2.6.1	041102002038	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	13.97	47.77	667.35
2.6.2	041102034038	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	85.4	90.45	7724.43
2.6.3	041102035027	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	45.36	68.97	3128.48
2.6.4	041102036075	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	11.12	291.32	3239.48
2.6.5	041102036076	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	6.75	582.21	3929.92
2.6.6	041102031038	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	51.48	45.11	2322.26
小 计							32160.21
本页小计							183525.59
合 计							183525.59

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大王州社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	29188.26	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			29188.26	-

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	155684.20	1.07
2	00010010@1	人工费		元	209591.63	1.07
	材料					
1	34050040	草板纸	80#	张	15.44	0.18
2	03139281	钢锯条		条	1.85	0.49
3	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	80.00	0.50
4	34110040@1	电		kW·h	12.41	0.62
5	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.50	0.91
6	24330010	警示带		m	7000.58	1.83
7	34130090	位号牌		个	2.00	2.14
8	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	14701.22	2.20
9	14350630	脱模剂		kg	-3.31	2.26
10	02270040	细白布	宽0.9m	m	0.30	2.64
11	13350020	防水粉		kg	24.62	2.88
12	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.46	3.09
13	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.44	3.09
14	14390070@1	氧气		m3	8.93	3.64
15	14390070	氧气		m3	34.73	3.64
16	02330010	草袋		个	33.57	3.76
17	34110010@3	水		m3	2.40	3.80
18	34110010@1	水		m3	642.19	3.80
19	34110010	水		m3	205.09	3.80
20	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.02	3.89
21	01150002	六角空心钢	综合	kg	20.38	4.12
22	03135021@1	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	2.36	4.20
23	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	3.18	4.20
24	01000001	型钢	综合	kg	165.43	4.29
25	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.07	4.42
26	01130002@1	扁钢	综合	kg	10.70	4.47
27	01290003@1 1	钢板	综合	kg	24.60	4.50
28	13410010	嵌缝料		kg	13.08	4.50
29	01290043	钢板	8~15	kg	0.37	4.50

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	01290003	钢板	综合	kg	93.39	4.50
31	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	36.44	4.89
32	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	58.34	4.89
33	35010010	钢模板		kg	246.27	5.44
34	03010430	六角螺栓	综合	kg	11.48	5.80
35	14330250	三氯乙烯		kg	1.08	5.88
36	03214046	零星卡具		kg	13.31	5.96
37	02270020	白布		kg	11.09	6.23
38	02270020@1	白布		kg	0.06	6.23
39	03019001	圆钉	综合	kg	49.33	6.37
40	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.16	6.44
41	33010285	塑钢踏步		kg	112.77	6.49
42	02270001@1	棉纱		kg	0.08	7.06
43	02270001	棉纱		kg	0.77	7.06
44	03139121	合金钢钻头	综合	个	109.30	7.27
45	02270180	破布	一级	kg	1.71	7.44
46	14390100@1	乙炔气		kg	2.99	7.92
47	14390100	乙炔气		kg	11.58	7.92
48	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.90	7.95
49	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	12.85	8.04
50	02010110@2	石棉橡胶板	1~6	kg	0.14	8.14
51	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.56	8.14
52	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	6.97	8.14
53	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	46.78	8.14
54	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1.31	8.19
55	03010890	六角螺栓	M16×85~140	十套	1.65	8.64
56	02290110@1	油麻丝		kg	16.32	8.91
57	14070050	机油	综合	kg	0.12	10.46
58	03135091	碳钢气焊条	综合	kg	0.02	10.84
59	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	12.97	10.94
60	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	187.88	10.94
61	03010905	六角螺栓	M20×85~100	十套	1.65	12.23
62	24590020	仪表接头		套	3.00	15.93

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
63	02290050	麻绳		kg	0.08	17.62
64	13030240	厚漆		kg	4.17	19.32
65	13030240@1	厚漆		kg	0.28	19.32
66	03139131	合金钢钻头	一字型	个	13.01	23.15
67	14350490	漂白粉	综合	kg	11.38	25.60
68	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.09	26.50
69	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.03	27.33
70	17030050	镀锌钢管	DN50	m	76.62	29.65
71	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.02	30.62
72	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	0.87	30.85
73	09330010	真丝绸布	宽900	m	0.30	32.69
74	14090040	润滑脂		kg	2.11	35.34
75	14090040@1	润滑脂		kg	1.65	35.34
76	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.04	67.57
77	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	2.05	79.77
78	17290080	钢筋混凝土管	D300	m	3.59	79.77
79	36270080	移动式钢护栏		m	554.78	87.65
80	20010350	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN150	副	1.00	120.92
81	04070045@4	石粉渣		m3	307.34	124.43
82	04070045@3	原生石粉渣		m3	554.08	124.43
83	04070045@2	石屑		m3	18.76	124.43
84	04070045	石粉渣		m3	197.27	124.43
85	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.75	159.74
86	04030023	中粗砂	回填	m3	30.88	193.60
87	04050015@1	碎石	30~50	m3	0.67	225.80
88	04050050@1	碎石	80	m3	2.71	225.80
89	04050040	碎石	40	m3	14.14	225.80
90	03139291	钢锯片	Φ300	片	62.27	395.16
91	04130001	标准砖	240×115×53	千块	43.41	407.77
92	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	32.44	495.20
93	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	1.37	528.35
94	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.40	528.35
95	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	49.51	532.30

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
96	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	4.09	552.13
97	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	7.17	552.13
98	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.04	563.37
99	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	26.45	583.46
100	35030070	木脚手板		m3	0.12	1089.73
101	05030320	垫木		m3	0.02	1208.61
102	35030080	木支撑		m3	0.87	1304.95
103	35030060	木脚手杆		m3	0.06	1310.30
104	05010020	松杂原木	综合	m3	0.66	1803.79
105	05030060	板枋材	综合	m3	3.99	1803.79
106	01010125@5	三级钢	Φ12~16	t	0.42	4223.80
107	01010125@4	三级钢	Φ12~16	t	0.85	4223.80
108	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	4.49	4223.80
109	01170001	工字钢	综合	t	0.16	4340.51
110	17010050	焊接钢管	综合	t	0.09	4597.95
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	384.75	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	22982.82	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	672.44	0.62
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	139.91	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	7097.17	7.36
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	19.77	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	34.65	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	458.39	8.79
9	00010003	机上人工		工日	24.28	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	208.71	246.10
	主材					
1	17250040@7	PVC给水管DN15		m	48.00	2.61
2	17250040@8	PVC给水管DN20		m	268.00	2.61
3	17250040@9	PVC给水管DN25		m	6.00	3.17
4	17250040@20	PE给水管 PE100 DN32 PN1.6		m	105.00	4.88
5	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	126.00	5.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
6	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	48.48	8.76
7	补充主材002@1	PE90° 弯头 De32		个	150.00	10.47
8	17250040@19	PVC给水管DN50		m	2.00	10.62
9	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	5.71	10.80
10	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.76	10.80
11	补充主材002@5	PE内牙直通 De32		个	150.00	11.46
12	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1093.00	12.00
13	补充主材003@1	316L不锈钢外丝直接 Φ25.4×1.0		个	150.00	12.38
14	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	151.00	13.42
15	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	248.46	13.60
16	补充主材003@7	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X25		个	3.00	14.74
17	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	123.00	14.74
18	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	24.00	14.74
19	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	0.34	15.18
20	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	12.36	15.18
21	补充主材002@14	PE同径直通 De63		个	502.00	15.85
22	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	24.24	18.65
23	02050001@39	T型胶圈 DN150		个	31.55	18.98
24	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
25	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	8.24	18.98
26	17250040@21	PE给水管 PE100 DN63 PN1.6		m	3076.08	19.25
27	补充主材002@2	PE90° 弯头 De63		个	401.00	19.71
28	补充主材002@34	PE同径三通 De63		个	275.00	23.09
29	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	124.23	23.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
30	补充主材002@19	PE异径直通 De90×De63		个	10.00	23.68
31	02050001@29	T型胶圈 DN200		个	14.42	23.69
32	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	6.06	25.52
33	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0		m	88.74	25.58
34	补充主材002@15	PE同径直通 De90		个	282.00	26.81
35	补充主材002@42	PE法兰短管 De110		个	1.00	29.48
36	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	3.03	33.81
37	17250040@12	PVC给水管DN80		m	2.00	34.60
38	17250040@22	PE给水管 PE100 DN90 PN1.6		m	1690.28	36.20
39	补充主材002@3	PE90° 弯头 De90		个	133.00	36.40
40	补充主材002@27	PE异径三通 De90×De63		个	15.00	38.56
41	补充主材002@6	PE内牙直通 De63		个	1.00	38.71
42	补充主材002@16	PE同径直通 De110		个	352.00	38.81
43	20010360@20	钢板平焊法兰 DN50		副	26.00	41.32
44	补充主材002@23	PE异径直通 De110×De90		个	2.00	42.63
45	补充主材003@2	316L不锈钢外丝直接 Φ50.8×1.2		个	1.00	46.74
46	17010100@1	钢管 DN80		m	10.13	47.54
47	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	2129.22	54.00
48	补充主材002@28	PE异径三通 De110×63		个	26.00	54.79
49	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88.9×2.0		个	1.00	54.91
50	补充主材002@4	PE90° 弯头 De110		个	168.00	55.01
51	补充主材002@29	PE异径三通 De110×90		个	12.00	61.45

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
52	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	8.08	63.77
53	补充主材002@50	PE同径三通 De110		个	1.00	71.30
54	补充主材001	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
55	20010360@39	钢板平焊法兰 DN100		副	3.00	72.14
56	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	1.09	72.47
57	补充主材003@9	316L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	1.00	72.63
58	20010360@42	PE法兰 DN75		副	22.00	73.14
59	补充主材002@7	PE内牙直通 De90		个	1.00	73.17
60	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	1.01	82.43
61	20010360@16	球墨铸铁法兰 DN100		副	7.00	90.44
62	18000001@111	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	4.00	105.88
63	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	22.00	109.61
64	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	2.02	109.61
65	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	2.00	113.82
66	20010360@40	钢板平焊法兰 DN150		副	2.00	120.22
67	20010360@23	钢板平焊法兰 DN150		副	2.00	120.22
68	20010360@38	钢板平焊法兰 DN150		副	1.00	120.22
69	18000001@110	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	2.00	131.25
70	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	183.41	142.73
71	17050017@17	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	9.87	156.10
72	18000001@118	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	1.00	172.06
73	03230023	铸铁闸阀套筒		个	2.00	202.27

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：大王州社区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
74	17050017@16	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	1.48	202.76
75	18000001@1	球墨铸铁90°弯头 DN150		个	4.00	236.02
76	补充主材002@49	304L不锈钢同径三通 DN100		个	2.00	261.31
77	补充主材003@10	316L不锈钢90°弯头 Φ88.9×2.0		个	1.00	270.33
78	04270160	混凝土垫块		m3	0.12	277.60
79	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	1.00	287.02
80	18000001@87	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	7.00	330.88
81	19000020@47	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	15.00	353.69
82	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	2.00	353.69
83	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
84	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	7.00	386.73
85	补充主材003@79	316L不锈钢法兰盘 Φ88.9×1.2		个	1.00	420.41
86	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	61.00	468.99
87	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	4.00	535.40
88	80210180@21	普通预拌混凝土 C25		m3	1.70	552.13
89	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	368.65	552.13
90	80210180@23	普通预拌混凝土 C25		m3	18.54	552.13
91	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	24.87	552.13
92	19000020@45	QT450球墨铸铁蝶阀 DN100		个	2.00	557.52
93	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	1.00	603.50
94	19000020@48	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27
95	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	731.27

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：堑头社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		624127.81
1.1	堑头社区				624127.81
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		54937.32
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		40381.92
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		14555.40
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		14555.40
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		8989.12
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		8989.12
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		688054.25
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	61924.88
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		709597.21
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		749979.13
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		139361.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		堑头社区					
		供水立管					
1	031001003123	薄壁不锈钢管 316L Φ16.0x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ16.0x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	9	29.48	265.32
2	031001003124	薄壁不锈钢管 316L Φ20.0x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ20.0x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	1	41.04	41.04
3	031001003125	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	56.2	49.85	2801.57
4	031001003126	薄壁不锈钢管 316L Φ40×1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ40×1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	3.6	82.26	296.14
5	031001003127	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	18.5	101.81	1883.49
6	031001003128	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	21.2	233.52	4950.62
7	031001003129	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	53	254.79	13503.87
本页小计							23742.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001003137	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	455.59	193.16	88001.76
		分部小计					117522.64
		表后管					
16	040501004307	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	118	12.33	1454.94
17	040501004308	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	12.33	24.66
18	040501004309	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	33	12.89	425.37
19	040501004310	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	9	19.38	174.42
20	040501004311	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	363	22.93	8323.59
21	040501004312	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2	53.12	106.24
本页小计							98510.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-巷道

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040501004313	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	5	66.73	333.65
		分部小计					10842.87
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
23	040502005641	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	118	28.96	3417.28
24	040502005642	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	35.3	70.6
25	040502005643	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	33	50.79	1676.07
26	040502005644	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	15	94.95	1424.25
27	040502005645	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	24	142.53	3420.72
28	040502005646	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4	452.15	1808.6
29	040502005647	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	10	485.19	4851.9
30	040502005648	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	9	87.21	784.89
本页小计							17787.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040502005649	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	13	115.07	1495.91
32	040502005650	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	385.48	770.96
33	040502005651	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	5	432.09	2160.45
34	040502005652	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	236	18.97	4476.92
35	040502005653	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4	25.49	101.96
36	040502005654	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	66	42.42	2799.72
37	040502005655	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	18	89.87	1617.66
38	040502006285	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接	个	26	323.73	8416.98
39	040502006286	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接	个	4	448.51	1794.04
40	040502006287	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接	个	10	556.34	5563.4
		分部小计					46652.31
		水表					
本页小计							29198

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-巷道

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
41	040502009128	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	112	66.49	7446.88
42	040502009129	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	66.49	132.98
43	040502009130	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	33	86.06	2839.98
44	040502009131	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	9	126.57	1139.13
45	040502009132	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 甲供主材	个	13	150.75	1959.75
46	040502009133	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	2	208.7	417.4
47	040502009134	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 甲供主材	个	5	255.72	1278.6
		分部小计					15214.72
		球墨铸铁管件					
48	040502001589	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	6	423.53	2541.18
49	040502001590	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	4	593.61	2374.44
50	040502001591	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	1	514.2	514.2
本页小计							20644.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
51	040502001592	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	424.64	849.28
52	040502001593	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	6	446.7	2680.2
53	040502001594	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	569.34	569.34
54	040502001595	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	1	624.49	624.49
55	040502001596	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	5	285.56	1427.8
56	040502001597	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口	个	2	359.57	719.14
		分部小计					12300.07
		不锈钢管件					
57	030804003476	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	26	5.31	138.06
58	030804003477	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	19	19.9	378.1
59	030804003478	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ88.9×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	85.54	171.08
60	030804003479	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ101.6×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	155.64	778.2
本页小计							8335.69

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030804003480	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50*25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	47	22.77	1070.19
62	030804003481	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接	个	59	14.74	869.66
63	030804003482	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	14.74	29.48
64	030804003483	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	12	14.74	176.88
65	030804003484	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 异径弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50*40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	72.63	435.78
66	030804003485	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	13	72.63	944.19
67	030804003486	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 88.9 \times 2.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	270.33	540.66
68	030804003487	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 316L 3. 规格: $\Phi 101.6 \times 2.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	495.8	2479
69	030804003488	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: $\Phi 25.4 \times 1.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	46	10.53	484.38
70	030804003489	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	85	51.88	4409.8
71	030804003490	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: $\Phi 88.9 \times 2.0$ 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	193.1	1158.6
本页小计							12598.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-巷道

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030804003491	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	15	354.14	5312.1
73	030804003492	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50*25 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	51.88	51.88
74	030804003493	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80*50 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	193.1	193.1
75	030804003494	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN150*80 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	991.6	991.6
76	030804003495	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN150*100 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	991.6	991.6
77	030804003496	低压不锈钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	13.36	80.16
78	030804003497	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	18	6.29	113.22
79	030804003498	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	41	12.68	519.88
80	030804003499	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接	个	3	49.86	149.58
81	030804003500	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	7	3.79	26.53
82	030804003501	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	6	14.21	85.26
本页小计							8514.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030804003502	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9x2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	61.1	305.5
84	030804003503	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	111.17	1334.04
85	030804003504	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	131.25	656.25
86	030804003505	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x50 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	132.38	264.76
87	030804003506	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x25 4. 焊接方法:卡压连接	个	7	237.81	1664.67
88	030804003507	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x50 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	237.81	237.81
89	030804003508	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN150x100 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	272.77	272.77
90	030804003509	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	26	3.44	89.44
91	030804003510	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	77	13.42	1033.34
92	030804003511	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	54.91	109.82
93	030804003512	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	71.63	358.15
本页小计							6326.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	041001006141	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN50	m	7.8	20.91	163.1
116	041001006142	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN80	m	1.2	20.91	25.09
117	041001006143	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN100	m	3	20.91	62.73
118	041001006144	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN15	m	0.6	20.91	12.55
		分部小计					11161.34
		接驳现状消防栓					
119	040504001269	闸阀井	1. 名称：闸阀井 2. 参照图集：详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格：DN100	座	2	3721.41	7442.82
120	031001003138	薄壁不锈钢管 304L DN100×2	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 材质：304L 3. 规格：DN100×2 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道检验及试验要求：满足设计及规范要求	m	8.7	193.16	1680.49
121	030804003513	低压不锈钢管件	1. 类型：同径三通 2. 材质：304L 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接	个	2	261.31	522.62
122	040504001270	闸阀套筒	1. 名称：消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	2	716.99	1433.98
123	040502005660	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：QT450 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2	485.19	970.38
124	040502001598	球墨铸铁管件	1. 名称：双盘90°弯头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	310.93	621.86
125	040502001599	球墨铸铁管件	1. 名称：法兰短管 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
126	040502001600	球墨铸铁管件	1. 名称：短管 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 接口形式：T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
本页小计							14077.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：塹头社区-巷道

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	040501003108	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道，厚度不小于70um	m	2	137.32	274.64
128	040503002058	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.04	929.77	37.19
		分部小计					14126.22
		新旧管接驳					
129	040501014051	新旧管接驳 DN50	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:钢管DN50	处	6	470.12	2820.72
130	040501014052	新旧管接驳 DN80	1. 名称:新旧管接驳 2. 材质及规格:钢管DN80	处	6	470.12	2820.72
		分部小计					5641.44
		管道地面标识					
131	050307009038	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	98	36.7	3596.6
		分部小计					3596.6
		土石方工程					
132	040101002057	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	253.81	9.74	2472.11
133	040201020111	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	53.6	305.84	16393.02
134	040201020112	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	7.05	305.84	2156.17
135	040103001039	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	100.98	191.5	19337.67
136	040103002210	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	253.81	73.14	18563.66
137	040103002211	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	253.81	28	7106.68
		分部小计					66029.31
		现状路面破除修复					
本页小计							75579.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：堽头社区-巷道

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A类巷道					
138	041001001197	旧路面机械切缝	1.材质：混凝土路面 2.厚度：5cm	m	1429.24	5.19	7417.76
139	041001001198	拆除混凝土面板	1.材质：混凝土面板 2.厚度：20cm 3.废弃料运距：暂按30km	m2	357.31	46.63	16661.37
140	040103002212	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费	m3	71.46	28	2000.88
141	040203007112	混凝土面板 C35	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:18cm 3.水养生	m2	357.31	150.85	53900.21
142	040203007113	混凝土基层 C15	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:20cm	m2	357.31	133.85	47825.94
143	040202001094	路床(槽)整形	1.部位:机动车道	m2	357.31	2.43	868.26
		分部小计					128674.42
本页小计							128674.42
合 计							624127.81

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：塹头社区-巷道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：堑头社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1190.79	1190.79
1.1.1	041101005038	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	9	132.31	1190.79
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	14471.06	14471.06
1.5.1	粤050401008039	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	714.62	20.25	14471.06
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							15661.85
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	14555.40	14555.40
2.6.1	041102002039	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	9.96	47.77	475.79
2.6.2	041102034039	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	16.59	90.45	1500.57
2.6.3	041102036077	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	2.58	291.32	751.61
2.6.4	041102036078	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	2.13	582.21	1240.11
2.6.5	041102031039	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	234.7	45.11	10587.32
小 计							14555.40
本页小计							30217.25
合 计							30217.25

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-巷道

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	81224.45	1.07
2	00010010@1	人工费		元	35495.46	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	1.47	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.02	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.06	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	0.84	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	2.40	7.92
7	02270001	棉纱		kg	0.31	7.06
8	03139571	树脂砂轮切割片	Φ400	片	13.13	30.85
9	34050040	草板纸	80#	张	70.41	0.18
10	02010110@3	石棉橡胶板	1~6	kg	1.82	8.14
11	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	5.50	8.14
12	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	3.39	8.14
13	14350630	脱模剂		kg	31.45	2.26
14	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	1.44	4.20
15	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.27	3.89
16	17030050	镀锌钢管	DN50	m	5.46	29.65
17	14390070@1	氧气		m3	2.49	3.64
18	14390070	氧气		m3	7.19	3.64
19	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	3.35	4.89
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	17.46	4.89
21	34110010@1	水		m3	71.90	3.80
22	34110010	水		m3	179.37	3.80
23	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.80	4.42
24	17010053	焊接钢管	DN20	m	1.84	6.44
25	34110040@1	电		kW·h	0.02	0.62
26	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.04	3.09
27	03010430	六角螺栓	综合	kg	1.34	5.80
28	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	0.70	7.95
29	02270180	破布	一级	kg	24.41	7.44
30	03214046	零星卡具		kg	51.73	5.96

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：堑头社区-巷道

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	02290050	麻绳		kg	0.02	17.62
32	14090040	润滑脂		kg	1.31	35.34
33	14090040@1	润滑脂		kg	2.56	35.34
34	02010013	橡胶板	1~3	kg	1.04	26.50
35	35010010	钢模板		kg	56.13	5.44
36	03019001	圆钉	综合	kg	57.27	6.37
37	01290003	钢板	综合	kg	4.47	4.50
38	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	3.30	7.22
39	01290043	钢板	8~15	kg	4.33	4.50
40	03139121	合金钢钻头	综合	个	9.80	7.27
41	02330010	草袋		个	146.63	3.76
42	36270080	移动式钢护栏		m	56.03	87.65
43	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.51	8.04
44	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.72	8.19
45	02270020	白布		kg	0.72	6.23
46	13410010	嵌缝料		kg	1.66	4.50
47	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	11.99	10.94
48	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	27.72	10.94
49	13030240	厚漆		kg	2.22	19.32
50	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.27	30.62
51	14350490	漂白粉	综合	kg	2.10	25.60
52	35030060	木脚手杆		m3	0.01	1310.30
53	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.53	67.57
54	04070045	石粉渣		m3	135.31	124.43
55	04070045@2	石屑		m3	60.97	124.43
56	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.05	159.74
57	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.50	407.77
58	04130001	标准砖	240×115×53	千块	9.21	407.77
59	04050050	碎石	80	m3	12.08	225.80
60	04050015	碎石	30~50	m3	2.98	225.80
61	04050040	碎石	40	m3	2.86	225.80
62	04030023	中粗砂	回填	m3	76.66	193.60
63	03139291	钢锯片	Φ300	片	6.29	395.16

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-巷道

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	05030060	板枋材	综合	m3	1.29	1803.79
65	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	0.04	540.33
66	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	160.74	532.30
67	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.21	563.37
68	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	65.60	583.46
69	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	0.68	4223.80
70	01170001	工字钢	综合	t	0.06	4340.51
71	05010020	松杂原木	综合	m3	0.23	1803.79
	机械					
1	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	2500.57	0.62
2	99450700	电	(机械用)	kw·h	696.38	0.62
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	0.02	7.36
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	31.17	7.36
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	1326.49	7.36
6	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	40.55	8.79
7	00010003	机上人工		工日	4.63	246.10
8	00010003@1	机上人工		工日	54.18	246.10
	主材					
1	17050017@19	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	8.59	156.10
2	17050017@18	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	67.38	18.27
3	20010360@39	钢板平焊法兰 DN100		副	2.00	72.14
4	补充主材003@90	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	5.00	71.63
5	17250040@17	PVC给水管DN50		m	363.00	10.62
6	20010360@38	304L法兰 DN80		副	6.00	586.24
7	20010360@36	304L法兰 DN50		副	6.00	427.18
8	17050017@16	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	20.92	202.76
9	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	6.00	353.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-巷道

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
10	02050001@37	T型胶圈 DN100		个	0.34	15.18
11	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	12.36	15.18
12	18000001@110	球墨铸铁双盘90° 弯头 DN100		个	2.00	131.25
13	18000001@111	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	4.00	105.88
14	19000020@42	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
15	补充主材002	304L不锈钢同径三通 DN100		个	2.00	261.31
16	补充主材003@16	304L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	6.00	193.10
17	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	15.00	354.14
18	补充主材003@14	304L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	46.00	10.53
19	补充主材003@15	304L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	85.00	51.88
20	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN100		副	1.00	711.82
21	补充主材003@61	304L不锈钢同径直通 Φ101.6x2.0		个	12.00	111.17
22	补充主材003@58	304L不锈钢同径直通 Φ25.4x1.0		个	7.00	3.79
23	补充主材003@59	304L不锈钢同径直通 Φ50.8x1.2		个	6.00	14.21
24	补充主材003@60	304L不锈钢同径直通 Φ88.9x2.0		个	5.00	61.10
25	补充主材003@66	304L不锈钢异径三通 DN100x25		个	7.00	237.81
26	补充主材003@67	304L不锈钢异径三通 DN100x50		个	1.00	237.81
27	补充主材003@64	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	5.00	131.25
28	补充主材003@65	304L不锈钢异径三通 DN80x50		个	2.00	132.38
29	补充主材003@10	316L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	2.00	270.33
30	补充主材003@11	316L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	5.00	495.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-巷道

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
31	补充主材003@9	316L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	13.00	72.63
32	补充主材003@5	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X15		个	59.00	14.74
33	补充主材003@6	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X20		个	2.00	14.74
34	补充主材003@7	316L不锈钢90° 异径弯头 DN25X25		个	12.00	14.74
35	补充主材003@8	316L不锈钢90° 异径弯头 DN50*40		个	6.00	72.63
36	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	18.00	6.29
37	补充主材003@29	316L不锈钢等径三通 DN25X25		个	6.00	13.36
38	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	11.11	272.36
39	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25. 4×1.0		个	26.00	3.44
40	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50. 8×1.2		个	77.00	13.42
41	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88. 9×2.0		个	2.00	54.91
42	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	5.00	1044.84
43	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	13.00	603.50
44	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	2.00	840.82
45	补充主材003@4	316L不锈钢直通件 Φ1 01.6×2.0		个	5.00	155.64
46	补充主材003@1	316L不锈钢直通件 Φ2 5.4×1.0		个	26.00	5.31
47	补充主材003@2	316L不锈钢直通件 Φ5 0.8×1.2		个	19.00	19.90
48	补充主材003@3	316L不锈钢直通件 Φ8 8.9×2.0		个	2.00	85.54
49	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	41.00	12.68
50	补充主材003@42	316L不锈钢异径三通 DN50X40		个	3.00	49.86
51	18000001@7	球墨铸铁45° 弯头 DN2 00		个	1.00	297.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：堑头社区-巷道

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
52	18000001@1	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	6.00	236.02
53	18000001@2	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	4.00	377.20
54	17250040@13	PVC给水管DN100		m	5.00	46.14
55	17250040@7	PVC给水管DN15		m	118.00	2.61
56	17250040@8	PVC给水管DN20		m	2.00	2.61
57	17250040@9	PVC给水管DN25		m	33.00	3.17
58	17250040@10	PVC给水管DN40		m	9.00	7.07
59	17250040@12	PVC给水管DN80		m	2.00	34.60
60	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	1.00	386.73
61	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	10.00	386.73
62	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	353.69
63	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	5.00	333.63
64	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	2.00	287.02
65	02050001@16	T型胶圈 DN100		个	10.30	15.18
66	02050001@14	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
67	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	12.36	18.98
68	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
69	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	12.36	18.98
70	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
71	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	10.30	23.69
72	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	453.12	156.10
73	17050017@13	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	135.50	51.76

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：堑头社区-巷道

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
74	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	116.67	144.83
75	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	52.31	218.54
76	17050017@9	薄壁不锈钢管 316L Φ16.0x1.0		m	8.87	8.83
77	17050017@8	薄壁不锈钢管 316L Φ20.0x1.2		m	0.99	17.31
78	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	55.41	25.58
79	17050017@6	薄壁不锈钢管 316L Φ40×1.2		m	3.58	54.69
80	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	18.26	72.47
81	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	119.18	18.65
82	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	2.02	23.32
83	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	33.33	33.81
84	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	15.15	68.80
85	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	24.24	109.61
86	04270160	混凝土垫块		m3	0.02	277.60
87	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.76	10.80
88	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	1.15	540.33
89	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	6.48	552.13
90	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	1.29	573.37
91	18000001@19	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	5.00	105.88
92	18000001@18	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	2.00	172.06
93	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	2.00	113.82
94	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	6.00	159.29
95	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	9.00	468.99
96	18000001@4	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	6.00	259.19
97	18000001@62	球墨铸铁异径三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：鳌头社区-巷道

第 8 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
98	18000001@27	球墨铸铁异径三通 DN200×DN150		个	1.00	408.08
99	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	238.36	8.76
100	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	4.04	13.60
101	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	66.66	25.52
102	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	18.18	63.77
103	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	6.00	109.61
104	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	9.09	61.14
105	19000001@2	铜止回阀 DN50		个	13.13	82.43
106	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	98.00	12.00
107	03230023	铸铁闸阀套筒		个	2.00	202.27
108	18000001@108	球墨铸铁异径三通 DN150×DN80		个	2.00	237.13
109	补充主材003@84	304L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25		个	1.00	51.88
110	补充主材003@85	304L不锈钢90° 异径弯头 DN80*50		个	1.00	193.10
111	补充主材003@86	304L不锈钢90° 异径弯头 DN150*80		个	1.00	991.60
112	补充主材003@87	304L不锈钢90° 异径弯头 DN150*100		个	1.00	991.60
113	补充主材003@88	316L不锈钢异径直通 DN50*25		个	47.00	22.77
114	补充主材003@89	304L不锈钢异径直通 DN150x100		个	1.00	272.77

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：同沙社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2104988.67
1.1	同沙社区				2104988.67
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		171805.83
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		165008.12
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		6797.71
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		6797.71
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		31424.26
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		31424.26
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2308218.76
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	207739.69
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2350950.33
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		2515958.45
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		441266.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		同沙社区					
		供水立管					
1	031001003139	薄壁不锈钢管 316L Φ16.0x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ16.0x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	89.5	29.48	2638.46
2	031001003140	薄壁不锈钢管 316L Φ20.0x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ20.0x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	52	41.04	2134.08
3	031001003141	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	264.2	49.85	13170.37
4	031001003142	薄壁不锈钢管 316L Φ40×1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ40×1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	20	82.26	1645.2
5	031001003143	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	52.7	101.81	5365.39
6	031001003144	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	307.4	233.52	71784.05
7	031001003145	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	127.2	254.79	32409.29
本页小计							129146.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001003146	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	231.7	42.64	9879.69
9	031001003147	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	107.8	81.37	8771.69
10	031001003148	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	20.3	176.34	3579.7
11	031001003149	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	8.4	193.16	1622.54
		分部小计					153000.46
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
12	040501003109	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道,厚度不小于70um	m	149.93	224.32	33632.3
		分部小计					33632.3
		薄壁不锈钢管					
13	031001003150	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	340.18	42.64	14505.28
本页小计							71991.2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001003151	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	2373.36	81.37	193120.3
15	031001003152	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	198.32	176.34	34971.75
16	031001003153	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	721.26	193.16	139318.58
		分部小计					381915.91
		表后管					
17	040501004314	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	301	12.33	3711.33
18	040501004315	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	151	12.33	1861.83
19	040501004316	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	79	12.89	1018.31
20	040501004317	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	50	19.38	969
本页小计							374971.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040501004318	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	21	22.93	481.53
22	040501004319	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	29	53.12	1540.48
23	040501004320	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒	m	12	66.73	800.76
		分部小计					10383.24
		管件、阀门及附件安装					
		阀门					
24	040502005661	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	301	28.96	8716.96
25	040502005662	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	151	35.3	5330.3
26	040502005663	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	79	50.79	4012.41
27	040502005664	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	52	94.95	4937.4
28	040502005665	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	53	142.53	7554.09
29	040502005666	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:QT450球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	58	452.15	26224.7
本页小计							59598.63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040502005667	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	24	485. 19	11644. 56
31	040502005668	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	50	87. 21	4360. 5
32	040502005669	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	21	115. 07	2416. 47
33	040502005670	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	29	385. 48	11178. 92
34	040502005671	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	12	432. 09	5185. 08
35	040502005672	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	602	18. 97	11419. 94
36	040502005673	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	302	25. 49	7697. 98
37	040502005674	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	158	42. 42	6702. 36
38	040502005675	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	100	89. 87	8987
39	040502006291	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接	个	42	323. 73	13596. 66
40	040502006292	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接	个	58	448. 51	26013. 58
本页小计							109203. 05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040502006293	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接	个	24	556.34	13352.16
		分部小计					179331.07
		水表					
42	040502009135	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	301	66.49	20013.49
43	040502009136	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	151	66.49	10039.99
44	040502009137	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	79	86.06	6798.74
45	040502009138	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	50	126.57	6328.5
46	040502009139	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 甲供主材	个	21	150.75	3165.75
47	040502009140	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	29	208.7	6052.3
48	040502009141	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 甲供主材	个	12	255.72	3068.64
		分部小计					55467.41
		球墨铸铁管件					
49	040502001601	球墨铸铁管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口	个	2	523.48	1046.96
		分部小计					1046.96
		不锈钢管件					
本页小计							69866.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030804003514	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	331	5.31	1757.61
51	030804003515	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	70	19.9	1393
52	030804003516	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	29	85.54	2480.66
53	030804003517	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	155.64	1867.68
54	030804003518	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	210	14.74	3095.4
55	030804003519	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	120	14.74	1768.8
56	030804003520	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	53	14.74	781.22
57	030804003521	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 异径弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*40 4. 焊接方法:卡压连接	个	49	72.63	3558.87
58	030804003522	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	21	72.63	1525.23
59	030804003523	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	29	270.33	7839.57
60	030804003524	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	12	495.8	5949.6
本页小计							32017.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030804003525	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	336	10.53	3538.08
62	030804003526	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	220	51.88	11413.6
63	030804003527	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	30	193.1	5793
64	030804003528	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	19	354.14	6728.66
65	030804003529	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接	个	8	252.71	2021.68
66	030804003530	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	60	6.29	377.4
67	030804003531	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	15	5.8	87
68	030804003532	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	52	22.77	1184.04
69	030804003533	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接	个	5	13.36	66.8
70	030804003534	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接	个	31	12.68	393.08
71	030804003535	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接	个	16	12.87	205.92
本页小计							31809.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030804003536	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50X40 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	49.86	49.86
73	030804003537	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	33	17.46	576.18
74	030804003538	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80×25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	61.47	61.47
75	030804003539	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	98.56	98.56
76	030804003540	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	2	98.56	197.12
77	030804003541	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ25.4x1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	58	3.79	219.82
78	030804003542	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ50.8x1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	395	14.21	5612.95
79	030804003543	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ88.9x2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	33	61.1	2016.3
80	030804003544	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: Φ101.6x2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	117	111.17	13006.89
81	030804003545	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	126	34.59	4358.34
82	030804003546	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	13	131.25	1706.25
本页小计							27903.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030804003547	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	6	132.38	794.28
84	030804003548	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	237.81	1189.05
85	030804003549	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	34	237.81	8085.54
86	030804003550	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x80 4. 焊接方法: 卡压连接	个	5	255.58	1277.9
87	030804003551	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25x25 4. 焊接方法: 卡压连接	个	1	9.55	9.55
88	030804003552	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x50 4. 焊接方法: 卡压连接	个	27	36.98	998.46
89	030804003553	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x100 4. 焊接方法: 卡压连接	个	3	261.31	783.93
90	030804003554	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ25.4×1.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	331	3.44	1138.64
91	030804003555	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ50.8×1.2 4. 焊接方法: 卡压连接	个	154	13.42	2066.68
92	030804003556	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ88.9×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	29	54.91	1592.39
93	030804003557	低压不锈钢管件	1. 名称: 管堵 2. 材质: 316L 3. 规格: Φ101.6×2.0 4. 焊接方法: 卡压连接	个	12	71.63	859.56
本页小计							18795.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030804003558	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接	个	1	3.93	3.93
95	030804003559	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接	个	2	9.59	19.18
96	040502005676	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25	个	32	306.9	9820.8
		分部小计					120370.53
		PE管配件					
97	040502003655	塑料管管件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×110 4. 连接形式:热熔连接	个	1	71.3	71.3
		分部小计					71.3
		附件					
98	031003008017	过滤器 DN80	1. 名称:过滤器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 甲供主材	组	8	217.86	1742.88
99	040503002059	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 碎石垫层 100mm	m3	8.16	921.66	7520.75
100	010404001010	垫层	1. 垫层材料:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	0.76	379.35	288.31
		分部小计					9551.94
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
101	040504001271	砖砌矩形立式闸阀井 L×B×H=0.5×0.5×0.5	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B×H=0.5×0.5×0.5 3. 垫层材料品种、厚度:C15商品混凝土 100厚 4. 砖砌材料品种、规格:MU10烧结实心砖 240×115×53 5. 井盖材质及规格:球墨铸铁 400×400 6. 结构及做法:详见大样图	座	4	1716.71	6866.84
本页小计							26333.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	040504001272	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 闸阀直径: DN80	座	1	3214.37	3214.37
103	040504001273	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	7	3721.41	26049.87
104	040504001274	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN200	座	3	4624.93	13874.79
105	040504001275	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门规格: DN50-DN80	座	2	3576.29	7152.58
		分部小计					57158.45
		阀门					
106	040502005677	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	6	183.31	1099.86
107	040502005678	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	452.15	452.15
108	040502005679	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	7	485.19	3396.33
109	040502005680	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: QT450球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	3	1091.73	3275.19
110	040502005681	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	609.1	1218.2
		分部小计					9441.73
		附件					
111	040502006294	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200	个	6	167.44	1004.64
本页小计							60737.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
112	040502006295	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50	个	12	235. 57	2826. 84
113	040502006296	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80	个	2	321. 22	642. 44
114	040502006297	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100	个	14	389. 83	5457. 62
		分部小计					9931. 54
		附属工程					
		管道拆除					
115	041001009078	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN50 3. 含废除现状管封堵	座	4	670. 61	2682. 44
116	041001009079	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN80 3. 含废除现状管封堵	座	4	671. 16	2684. 64
117	041001009080	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN100 3. 含废除现状管封堵	座	49	671. 67	32911. 83
118	041001009081	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN120 3. 含废除现状管封堵	座	8	672. 28	5378. 24
119	041001009082	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN200 3. 含废除现状管封堵	座	6	675. 88	4055. 28
120	041001009083	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN250 3. 含废除现状管封堵	座	3	679. 04	2037. 12
121	041001009084	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN300 3. 含废除现状管封堵	座	13	682. 9	8877. 7
122	041001009085	废除现状砖砌阀门井	1. 名称: 废除现状砖砌阀门井 2. 规格尺寸: DN400 3. 含废除现状管封堵	座	6	692. 74	4156. 44
123	041001006145	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15	m	180. 6	20. 91	3776. 35
124	041001006146	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20	m	90. 6	20. 91	1894. 45
125	041001006147	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25	m	47. 4	20. 91	991. 13
本页小计							78372. 52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	041001006148	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40	m	30	20.91	627.3
127	041001006149	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50	m	12.6	20.91	263.47
128	041001006150	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80	m	17.4	20.91	363.83
129	041001006151	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100	m	7.2	20.91	150.55
		分部小计					70850.77
		接驳现状消防栓					
130	040504001276	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 参照图集: 详见图集《17ZS02给水工程》336 3. 阀门规格: DN100	座	2	3721.41	7442.82
131	040501004321	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称: PE给水管 2. 型号: PE100 3. 规格: DN110 PN1.6 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	3	70.72	212.16
132	040502003656	PE管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De110 4. 连接形式: 热熔连接	个	2	71.3	142.6
133	040504001277	闸阀套筒	1. 名称: 消火栓井 2. 详见图集01S201 P6	座	2	716.99	1433.98
134	040502005682	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: QT450 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2	485.19	970.38
135	040502001602	球墨铸铁管件	1. 名称: 双盘90°弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	310.93	621.86
136	040502001603	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
137	040502001604	球墨铸铁管件	1. 名称: 短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 接口形式: T型胶圈接口	个	2	285.56	571.12
本页小计							13371.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：同沙社区-巷道

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	040501003110	球墨铸铁给水管 K9 DN100	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN100 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐内衬水泥砂浆 7. 外防腐采用涂锌加环氧沥青防腐漆两道，厚度不小于70um	m	2	137.32	274.64
139	040503002060	混凝土支墩	1. 名称:管道支墩(挡墩) 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.04	929.77	37.19
		分部小计					12277.87
		管道地面标识					
140	050307009039	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图	个	1954	36.7	71711.8
		分部小计					71711.8
		土石方工程					
141	040101002058	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	1098.71	9.74	10701.44
142	040101002059	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	32.1	42.61	1367.78
143	040201020113	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:150mm	m3	233.94	305.84	71548.21
144	040201020114	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:150mm	m3	24.44	235.05	5744.62
145	040201020115	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂	m3	26.48	305.84	8098.64
146	040103001040	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	441.75	191.5	84595.13
147	040103002213	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:暂按30km	m3	1130.81	73.14	82707.44
148	040103002214	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	1130.81	28	31662.68
		分部小计					296425.94
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
本页小计							368449.57

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：同沙社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1984.65	1984.65
1.1.1	041101005039	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	15	132.31	1984.65
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	76606.76	76606.76
1.5.1	粤050401008040	施工围栏	1. 名称:移动式围挡	m	3783.05	20.25	76606.76
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							78591.41
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	869.27	869.27
2.2.1	040103002217	人工运输	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:100m	m3	32.1	27.08	869.27
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	5928.44	5928.44
2.6.1	041102002040	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	7.94	47.77	379.29
2.6.2	041102034040	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	24.71	90.45	2235.02
2.6.3	041102036079	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	4.33	291.32	1261.42
2.6.4	041102036080	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	2.41	582.21	1403.13
2.6.5	041102031040	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	14.4	45.11	649.58
小 计							6797.71
本页小计							85389.12
合 计							85389.12

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同沙社区-巷道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	31424.26	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			31424.26	-

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	215314.19	1.07
2	00010010@1	人工费		元	136889.10	1.07
	材料					
1	35030080	木支撑		m3	0.17	1304.95
2	05030320	垫木		m3	0.01	1208.61
3	35030070	木脚手板		m3	0.03	1089.73
4	03139531	合金钎头	Φ 150	个	0.28	27.33
5	14390100@1	乙炔气		kg	0.65	7.92
6	14390100	乙炔气		kg	5.60	7.92
7	02270001@1	棉纱		kg	0.08	7.06
8	02270001	棉纱		kg	0.82	7.06
9	03139571	树脂砂轮切割片	Φ 400	片	58.62	30.85
10	34050040	草板纸	80#	张	4.32	0.18
11	02010110@3	石棉橡胶板	1~6	kg	2.94	8.14
12	02010110	石棉橡胶板	1~6	kg	17.33	8.14
13	02010100@1	石棉橡胶板	3~6	kg	0.99	8.14
14	02010100	石棉橡胶板	3~6	kg	9.02	8.14
15	14350630	脱模剂		kg	6.94	2.26
16	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ 3.2	kg	5.04	4.20
17	24590010	压力表弯管	DN15	个	1.37	3.89
18	17030050	镀锌钢管	DN50	m	8.67	29.65
19	14390070@1	氧气		m3	1.95	3.64
20	14390070	氧气		m3	16.77	3.64
21	14330250	三氯乙烯		kg	0.00	5.88
22	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	6.24	4.89
23	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	53.29	4.89
24	34110010@3	水		m3	1.20	3.80
25	34110010@1	水		m3	344.25	3.80
26	34110010	水		m3	378.97	3.80
27	17270175	橡胶软管	DN20	m	3.90	4.42
28	17010053	焊接钢管	DN20	m	8.63	6.44
29	34110040@1	电		kW·h	2.09	0.62
30	24330010	警示带		m	3.00	1.83

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	2.73	3.09
32	03131071@1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.37	3.09
33	01150002	六角空心钢	综合	kg	2.23	4.12
34	33010285	塑钢踏步		kg	20.50	6.49
35	03010430	六角螺栓	综合	kg	3.92	5.80
36	02010070	耐油橡胶板	3~6	kg	2.08	7.95
37	02270180	破布	一级	kg	107.02	7.44
38	03214046	零星卡具		kg	3.17	5.96
39	02290050	麻绳		kg	0.03	17.62
40	14090040	润滑脂		kg	2.07	35.34
41	14090040@1	润滑脂		kg	0.66	35.34
42	02010013	橡胶板	1~3	kg	4.93	26.50
43	01210001@1	角钢	综合	kg	0.60	4.53
44	35010010	钢模板		kg	260.35	5.44
45	03019001	圆钉	综合	kg	13.57	6.37
46	01290003	钢板	综合	kg	9.63	4.50
47	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	6.30	2.20
48	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	13.18	7.22
49	01290043	钢板	8~15	kg	20.67	4.50
50	03139121	合金钢钻头	综合	个	195.40	7.27
51	02330010	草袋		个	13.82	3.76
52	36270080	移动式钢护栏		m	296.59	87.65
53	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	2.57	8.04
54	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.50	8.19
55	02270020	白布		kg	1.72	6.23
56	02270020@1	白布		kg	0.09	6.23
57	13410010	嵌缝料		kg	2.47	4.50
58	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	52.72	10.94
59	01030055@1	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	46.20	10.94
60	13030240	厚漆		kg	6.04	19.32
61	13030240@1	厚漆		kg	0.51	19.32
62	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	1.37	30.62
63	03139131	合金钢钻头	一字型	个	1.42	23.15

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
64	14350490	漂白粉	综合	kg	8.56	25.60
65	17290080@1	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	79.77
66	35030060	木脚手杆		m3	0.02	1310.30
67	19000210	螺纹阀门	DN20	个	2.50	67.57
68	04070045@4	石粉渣		m3	32.41	124.43
69	04070045@3	原生石粉渣		m3	117.36	124.43
70	04070045	石粉渣		m3	591.95	124.43
71	04070045@2	石屑		m3	375.20	124.43
72	19010120	法兰截止阀	DN50	个	0.09	159.74
73	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.50	407.77
74	04130001	标准砖	240×115×53	千块	15.29	407.77
75	04050050@1	碎石	80	m3	0.78	225.80
76	04050015@1	碎石	30~50	m3	0.19	225.80
77	04050040	碎石	40	m3	4.99	225.80
78	04030023	中粗砂	回填	m3	329.17	193.60
79	03139291	钢锯片	Φ 300	片	33.29	395.16
80	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42.5	t	3.55	495.20
81	05030060	板枋材	综合	m3	1.79	1803.79
82	80210200@2	普通预拌混凝土	C20	m3	0.04	540.33
83	8021904@2	普通预拌混凝土	C25	m3	2.05	552.13
84	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	326.40	532.30
85	8021901@2	普通预拌混凝土	C10	m3	0.69	528.35
86	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	286.35	583.46
87	01010125@4	三级钢	Φ 12~16	t	0.21	4223.80
88	01010125@2	三级钢	Φ 12~16	t	0.94	4223.80
89	01170001	工字钢	综合	t	0.20	4340.51
90	05010020	松杂原木	综合	m3	0.84	1803.79
	机械					
1	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	40.57	0.62
2	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	12484.01	0.62
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	2365.37	0.62
4	99450680@5	柴油	(机械用) 0#	kg	5.97	7.36
5	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	303.63	7.36

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
6	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	6025.10	7.36
7	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	3.79	8.79
8	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	808.57	8.79
9	00010003	机上人工		工日	49.16	246.10
10	00010003@1	机上人工		工日	212.56	246.10
	主材					
1	17050017@17	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	563.87	18.27
2	02050001@40	T型胶圈 DN200		个	25.79	23.69
3	17110060@7	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	149.93	190.78
4	17250040@18	PVC给水管DN50		m	21.00	10.62
5	20010360@38	304L法兰 DN80		副	1.00	586.24
6	20010360@36	304L法兰 DN50		副	6.00	427.18
7	17050017@15	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	303.40	202.76
8	02050001@38	T型胶圈 DN100		个	0.34	15.18
9	02050001@39	T型胶圈 DN100		个	12.36	15.18
10	17250040@17	PE给水管 PE100 DN110 PN1.6		m	3.00	54.00
11	18000001@109	球墨铸铁双盘90°弯头 DN100		个	2.00	131.25
12	18000001@110	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	4.00	105.88
13	19000020@43	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	386.73
14	补充主材001	PE同径三通 De110		个	2.00	71.30
15	19000020@42	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	3.00	803.24
16	19000020@41	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	353.69
17	补充主材003@84	316L不锈钢直通件 Φ25.4×1.0		个	331.00	5.31
18	补充主材003@85	316L不锈钢直通件 Φ50.8×1.2		个	70.00	19.90

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
19	补充主材003@86	316L不锈钢直通件 Φ8 8.9×2.0		个	29.00	85.54
20	补充主材003@87	316L不锈钢直通件 Φ1 01.6×2.0		个	12.00	155.64
21	80210180@18	普通预拌混凝土 C25		m3	40.36	552.13
22	补充主材003@26	304L不锈钢30° 弯头 DN100		个	8.00	252.71
23	补充主材003@16	304L不锈钢90° 弯头 Φ88.9×2.0		个	30.00	193.10
24	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 Φ101.6×2.0		个	19.00	354.14
25	补充主材003@14	304L不锈钢90° 弯头 Φ25.4×1.0		个	336.00	10.53
26	补充主材003@15	304L不锈钢90° 弯头 Φ50.8×1.2		个	220.00	51.88
27	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN100		副	7.00	711.82
28	补充主材003@81	304L不锈钢管堵 Φ25. 4×1.0		个	1.00	3.93
29	补充主材003@82	304L不锈钢管堵 Φ50. 8×1.2		个	2.00	9.59
30	补充主材003@72	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	3.00	261.31
31	补充主材003@69	304L不锈钢同径三通 DN25x25		个	1.00	9.55
32	补充主材003@70	304L不锈钢同径三通 DN50x50		个	27.00	36.98
33	补充主材003@61	304L不锈钢同径直通 Φ101.6x2.0		个	117.00	111.17
34	补充主材003@58	304L不锈钢同径直通 Φ25.4x1.0		个	58.00	3.79
35	补充主材003@59	304L不锈钢同径直通 Φ50.8x1.2		个	395.00	14.21
36	补充主材003@60	304L不锈钢同径直通 Φ88.9x2.0		个	33.00	61.10
37	补充主材003@66	304L不锈钢异径三通 DN100x25		个	5.00	237.81
38	补充主材003@67	304L不锈钢异径三通 DN100x50		个	34.00	237.81
39	补充主材003@68	304L不锈钢异径三通 DN100x80		个	5.00	255.58

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
40	补充主材003@62	304L不锈钢异径三通 DN50x25		个	126.00	34.59
41	补充主材003@64	304L不锈钢异径三通 DN80x25		个	13.00	131.25
42	补充主材003@65	304L不锈钢异径三通 DN80x50		个	6.00	132.38
43	补充主材003@10	316L不锈钢90°弯头 Φ88.9×2.0		个	29.00	270.33
44	补充主材003@11	316L不锈钢90°弯头 Φ101.6×2.0		个	12.00	495.80
45	补充主材003@9	316L不锈钢90°弯头 Φ50.8×1.2		个	21.00	72.63
46	补充主材003@5	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X15		个	210.00	14.74
47	补充主材003@6	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X20		个	120.00	14.74
48	补充主材003@7	316L不锈钢90°异径弯头 DN25X25		个	53.00	14.74
49	补充主材003@8	316L不锈钢90°异径弯头 DN50*40		个	49.00	72.63
50	补充主材003@27	316L不锈钢异径直通 DN25X15		个	60.00	6.29
51	补充主材003@31	316L不锈钢异径直通 DN25X20		个	15.00	5.80
52	补充主材003@32	316L不锈钢异径直通 DN50X25		个	52.00	22.77
53	19000001@27	316L不锈钢分水器（三口） DN50×DN25		个	32.32	272.36
54	补充主材003@76	316L不锈钢管堵 Φ101.6×2.0		个	12.00	71.63
55	补充主材003@79	316L不锈钢管堵 Φ25.4×1.0		个	331.00	3.44
56	补充主材003@78	316L不锈钢管堵 Φ50.8×1.2		个	154.00	13.42
57	补充主材003@77	316L不锈钢管堵 Φ88.9×2.0		个	29.00	54.91
58	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	12.00	1044.84
59	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	21.00	603.50
60	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰 DN80		副	29.00	840.82

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
61	补充主材003@38	316L不锈钢异径三通 DN25X15		个	31.00	12.68
62	补充主材003@37	316L不锈钢异径三通 DN25X20		个	16.00	12.87
63	补充主材003@42	316L不锈钢异径三通 DN50X40		个	1.00	49.86
64	补充主材003@52	304L不锈钢异径直通 DN50X25		个	33.00	17.46
65	补充主材002@36	PE同径三通 De110		个	1.00	71.30
66	17250040@13	PVC给水管DN100		m	12.00	46.14
67	17250040@7	PVC给水管DN15		m	301.00	2.61
68	17250040@8	PVC给水管DN20		m	151.00	2.61
69	17250040@9	PVC给水管DN25		m	79.00	3.17
70	17250040@10	PVC给水管DN40		m	50.00	7.07
71	17250040@12	PVC给水管DN80		m	29.00	34.60
72	20010360@21	钢板平焊法兰 DN80		副	8.00	56.68
73	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	7.00	386.73
74	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	24.00	386.73
75	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	58.00	353.69
76	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	12.00	333.63
77	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	29.00	287.02
78	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	720.17	156.10
79	17050017@13	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	2448.90	51.76
80	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9x2.0		m	215.78	144.83
81	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	125.55	218.54
82	17050017@9	薄壁不锈钢管 316L Φ16.0x1.0		m	88.25	8.83

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：同沙社区-巷道

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
83	17050017@8	薄壁不锈钢管 316L Φ20.0x1.2		m	51.27	17.31
84	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	260.50	25.58
85	17050017@6	薄壁不锈钢管 316L Φ40×1.2		m	19.88	54.69
86	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	52.01	72.47
87	19000001@3	表前铜闸阀DN15		个	304.01	18.65
88	19000001@5	表前铜闸阀DN20		个	152.51	23.32
89	19000001@4	表前铜闸阀DN25		个	79.79	33.81
90	19000001@6	表前铜闸阀DN40		个	52.52	68.80
91	19000001@7	表前铜闸阀DN50		个	53.53	109.61
92	04270160	混凝土垫块		m3	0.03	277.60
93	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.04	10.80
94	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.76	10.80
95	80210180@7	普通预拌混凝土 C20		m3	0.77	540.33
96	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	10.94	552.13
97	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	0.86	573.37
98	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	3.00	189.70
99	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN100		m	2.00	113.82
100	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 400×400		套	4.00	159.29
101	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700		套	15.00	468.99
102	19000020@26	铜排气阀 DN50		个	2.00	535.40
103	19000001@8	铜水表接头 DN15		个	608.02	8.76
104	19000001@9	铜水表接头 DN20		个	305.02	13.60
105	19000001@10	铜水表接头 DN25		个	159.58	25.52
106	19000001@11	铜水表接头 DN40		个	101.00	63.77
107	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	6.00	109.61
108	19000001@1	铜止回阀 DN40		个	50.50	61.14

编制人：

证号：

编制日期：

