

编号：2023JG-0401-531

东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管
网更新改造二期工程（厚街标段）施工

招
标
控
制
价

编制单位：东莞市恒业工程咨询有限公司



编制时间：2024年03月

东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工

招标控制价

招标控制价：（小写）：76,385,676.99 元

（大写）：柒仟陆佰叁拾捌万伍仟陆佰柒拾陆元玖角玖分

招 标 人：



工程造价
咨询企业：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024年3月13日

复核时间：

2024年3月13日

编制说明

一、工程概况：

东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工。根据东莞市水务发展“十四五”规划，2021-2025年计划全市更新改造供水管网不少于2500公里，结合《东莞市城镇供水专项规划（2015-2030）》中漏损率、管网改造更新的要求和东莞市区厚街镇管网的情况，目前厚街镇的供水管网建成年代久远，部分管材因自身的缺陷，管道老化现象严重，管网漏损率较高。因此，本项目优先于对厚街道漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，包括配套建设DMA分区计量、水质等相关检测设备以及阀门井等附属设施。

二、编制依据：

1、本工程根据2023年12月图纸及相关联系单资料进行编制。

2、广东省建设工程计价依据：根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、广东省建设工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：（广州市详《穗建筑〔2019〕478号》文件）（东莞市详《东建价〔2019〕4号》文件）。

4、绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明。

5、人工费用：（东建价〔2022〕1号）自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、计价税金：《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）文件及东建价〔2019〕5号文件进行计算，税金按9%计取。

7、预算包干费：按各专业费率计取。

8、主要建筑材料价格采用《东莞建设工程造价信息》2024年2月(月刊)材料参考价格及东莞建设工程造价管理站网上公布的东莞市主要材料价格参考信息（2024年2月），缺项部分按《广材信息价》及市场价。

三、其他说明：

1. 土石方运距以15km计算。

2. 消纳费按28元/m³计算。

3. 水表及流量计（含压力监测）为甲供材料。

4. 支墩按照图纸的图集（图集10S505，有地下水，土壤内摩擦角 $\phi=28^\circ$ ，PE $\geq$ 1.1MPa）计算。

5. 排泥阀井按照中南标图集（图集中南标17ZS02-335页）计算。

6. 本次预算不包括图纸未明确内容。

7. 本项目涉及需要外运的土方、破除路面（含基层）等均按外运、消纳费计算。

工程项目总价表

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(厚街标段)施工

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			含税不含单列费	绿色施工安全防护措施费	人工费
1	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-三屯社区巷道	10544997.36	10146124.2	398873.16	1815467.26
2	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-三屯市政、社区道路	28325874.91	26586938.29	1738936.62	4821910.73
3	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-涌口社区巷道	10964427.41	10449318.76	515108.65	2282746.33
4	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-涌口市政、社区道路	26141337.23	24291599.02	1849738.21	4575011.75
5	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-物探费	333063.44	333063.44		
6	东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-其他费	75976.64	75976.64		
合计		76385676.99	71883020.35	4502656.64	13495136.07

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2167254.41
1.1	供水立管				77370.07
1.2	供水埋管				452394.26
1.3	表后管				6080.44
1.4	改造迁移水表表后管				76453.48
1.5	土石方工程				211049.89
1.6	支墩及其它				57904.78
1.7	主次管道管件				219737.20
1.8	现状路面破除修复				443000.45
1.9	水表管件、阀门及附件安装				236183.63
1.10	管道附属构筑物、阀门及附件安装				76759.46
1.11	附属工程				310320.75
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		152121.21
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		105053.03
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		47068.18
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		47068.18
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		34664.97
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		1831.71
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		32833.26
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		183171.06
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2354040.59
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	211863.65

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003001	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	751	46.79	35139.29
2	031001003002	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	189	95.03	17960.67
3	031001003003	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	11.2	216.74	2427.49
4	031001003004	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	12.8	237.31	3037.57
5	031001003005	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	301	40.02	12046.02
本页小计							70611.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003006	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	44.8	76.11	3409.73
7	031001003007	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4.9	163.93	803.26
8	031001003008	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5.6	180.25	1009.4
9	040501002001	焊接钢管 DN150	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159*4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:氟碳防腐涂料, 涂层结构为二底二面, 底漆采用环氧富锌底漆两道, 干膜厚度70 μm; 防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道, 干膜厚度90 μm; 面漆采用氟碳面漆三道, 干膜厚度70 μm; 清漆采用氟碳罩光漆两道, 干膜厚度35 μm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3.9	243.31	948.91
本页小计							6171.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040501002002	焊接钢管 DN150	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带 8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 9. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	3	195.91	587.73
		分部小计					77370.07
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
11	040501003001	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² ,终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm,其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	8.68	169.79	1473.78
		分部小计					1473.78
		不锈钢管					
本页小计							2061.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001003009	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1644.58	40.02	65816.09
13	031001003010	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2324.47	76.11	176915.41
14	031001003011	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	899.8	163.93	147504.21
15	031001003012	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	336.67	180.25	60684.77
		分部小计					450920.48
		表后管					
本页小计							450920.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040501004001	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	50	12.51	625.5
17	040501004002	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	308	12.91	3976.28
18	040501004003	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	14	14.01	196.14
19	040501004004	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	22.56	90.24
20	040501004005	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20	28.74	574.8
本页小计							5462.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040501004006	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	52	208
22	040501004007	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	59.52	297.6
23	040501004008	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	111.88	111.88
		分部小计					6080.44
		改造迁移水表表后管					
24	040501004009	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	590	12.51	7380.9
本页小计							7998.38

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040501004010	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1796	12.91	23186.36
26	040501004011	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	152	14.01	2129.52
27	040501004012	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	100	22.56	2256
28	040501004013	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	113	28.74	3247.62
29	040501004014	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	51	52	2652
本页小计							33471.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040501004015	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	194	59.52	11546.88
31	040501004016	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	215	111.88	24054.2
		分部小计					76453.48
		土石方工程					
32	040101002001	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	266.74	42.61	11365.79
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	871.59	9.76	8506.72
34	040201020001	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	87.45	149.75	13095.64
35	040201020002	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	105.67	271.39	28677.78
本页小计							97247.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040201020003	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	13.74	239.01	3284
37	040201020004	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	10.76	105.23	1132.27
38	040103001001	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	646.78	105.23	68060.66
39	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1098.33	42.04	46173.79
40	040103002002	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1098.33	28	30753.24
		分部小计					211049.89
		支墩及其它					
41	040503002001	混凝土支墩	1. 类别:5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	78.87	734.18	57904.78
		分部小计					57904.78
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
42	040502001001	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150*100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	312.53	937.59
本页小计							208246.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040502001002	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	953.57	953.57
44	040502001003	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	519.48	4675.32
45	040502001004	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	409.09	13909.06
46	040502001005	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	440.68	440.68
47	040502001006	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰盲板 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	252.95	252.95
		分部小计					21169.17
		不锈钢管件					
48	030804003001	低压不锈钢管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	195	6.73	1312.35
本页小计							21543.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030804003002	低压不锈钢管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	435	32.98	14346.3
50	030804003003	低压不锈钢管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	176	129.7	22827.2
51	030804003004	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	176	129.7	22827.2
52	030804003005	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	65	237.46	15434.9
53	030804003006	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	195	9.89	1928.55
54	030804003007	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	435	48.75	21206.25
本页小计							98570.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030804003008	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	176	181.44	31933.44
56	030804003009	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	65	332.77	21630.05
57	030804003010	低压不锈钢管件	1. 名称:盲板 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	67.31	134.62
58	030804003011	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	109.85	219.7
59	030804003012	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	92.62	2408.12
60	030804003013	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	92.62	740.96
本页小计							57066.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030804003020	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	104.46	1149.06
68	030804003021	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	231	32.5	7507.5
69	030804003022	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	69	124.39	8582.91
70	030804003023	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	124.39	1865.85
71	030804003024	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	223.46	1564.22
72	030804003025	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	223.46	4022.28
本页小计							24691.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030804003026	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	107	8.97	959.79
74	030804003027	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	34.75	486.5
75	030804003028	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	135.73	271.46
76	030804003029	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	245.54	736.62
77	030804003030	低压不锈钢管件	1. 名称:同径四通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	12.4	12.4
78	030804003031	低压不锈钢管件	1. 名称:异径四通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	412.92	1238.76
本页小计							3705.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030804003032	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径四通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	268.13	1340.65
80	030804003033	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径四通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	225.23	1801.84
81	030804003034	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径四通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	96.53	386.12
82	030804003035	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN150 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	47	127.32	5984.04
		分部小计					198568.03
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
83	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6253.08	4.73	29577.07
84	041001001002	拆除混凝土面板	1. 材质: 混凝土面板 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1055.67	37.26	39334.26
本页小计							78423.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040103002003	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	211.13	28	5911.64
86	040203007001	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1055.67	138.23	145925.26
87	040203007002	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1055.67	95.61	100932.61
88	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1055.67	2.44	2575.83
		分部小计					324256.67
		B类巷道					
89	041001001003	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4842.98	4.73	22907.3
90	041001001004	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	630.71	28.94	18252.75
91	040103002004	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	94.61	28	2649.08
92	040203007003	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	630.71	116.37	73395.72
93	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	630.71	2.44	1538.93
		分部小计					118743.78
本页小计							374089.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
94	040502005001	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	26.55	318.6
95	040502005002	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	410	36.28	14874.8
96	040502005003	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	53.39	427.12
97	040502005004	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	111.21	1334.52
98	040502005005	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	64	173.45	11100.8
99	040502005006	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	458.7	6421.8
本页小计							34477.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	040502005007	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	550.74	8811.84
101	040502005008	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	987.32	5923.92
102	040502005009	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	92.33	1107.96
103	040502005010	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	138.94	2084.1
104	040502005011	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	355.46	2488.22
105	040502005012	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	474.34	3794.72
本页小计							24210.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040502005013	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	850.74	2552.22
107	040502005014	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	86	8.76	753.36
108	040502005015	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	976	13.6	13273.6
109	040502005016	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	25.52	510.4
110	040502005017	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	63.77	1530.48
111	040502006001	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	114	301.75	34399.5
本页小计							53019.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	040502006002	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	42	420. 41	17657. 22
113	040502006003	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	48	522. 42	25076. 16
		分部小计					154441. 34
		水表					
114	040502009001	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	43	25. 83	1110. 69
115	040502009002	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	488	25. 9	12639. 2
116	040502009003	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	32. 19	321. 9
本页小计							56805. 17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	040502009004	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	48.31	579.72
118	040502009005	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	302.31	4534.65
119	040502009006	水表	1. 名称:垂直螺翼式智能远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	465.47	3258.29
120	040502009007	水表	1. 名称:垂直螺翼式智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	565.43	4523.44
本页小计							12896.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040502009008	水表	1. 名称:垂直螺翼式智能远传水表 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	795.69	2387.07
		分部小计					29354.96
		不锈钢管件					
122	030804003036	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	430	9.89	4252.7
123	030804003037	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	64	48.75	3120
124	030804003038	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	181.44	1270.08
125	030804003039	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	332.77	2662.16
本页小计							13692.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
132	030804003046	低压不锈钢管件	1. 名称:316L直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	5.91	59.1
133	030804003047	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	20.05	240.6
134	040502005018	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN15 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	278.12	2503.08
135	040502005019	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	288.82	7509.32
136	040502005020	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	306.9	613.8
		分部小计					38448
		附件					
137	031004014001	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	860	8.27	7112.2
138	031004014002	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	128	10.88	1392.64
本页小计							19430.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	031004014003	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ88.9 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	15.24	213.36
140	031004014004	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ101.6 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	17.12	273.92
		分部小计					8992.12
		钢制管件及其它					
141	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类: 钢制 90° 弯头 2. 规格: DN150 3. 接口形式: 焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	459.69	2758.14
142	040502006004	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN150 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	59.08	1063.44
143	040502006005	法兰 DN150	1. 材质、规格、结构形式: Q235B DN150 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	59.08	177.24
144	040502001007	球墨铸铁管件	1. 名称: 盘承 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	316.13	948.39
		分部小计					4947.21
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							5434.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	040504001001	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1000 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	13	2775.14	36076.82
146	040504001002	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	3264	13056
147	040504001003	砖砌矩形立式闸阀井 $\times B=600 \times 600$	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: $L \times B=600 \times 600$, $H=600\text{mm}$ 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 $240 \times 115 \times 53$ M10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 500×500 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	1533.75	1533.75
本页小计							50666.57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	040504001004	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=800×800	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=800×800, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 700×700 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	2122.25	2122.25
		分部小计					52788.82
		阀门					
149	040502005021	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	557.16	7800.24
150	040502005022	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	649.2	3246
		分部小计					11046.24
		附件					
151	040502006006	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	322	9016
本页小计							22184.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	040502006007	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	390.84	3908.4
		分部小计					12924.4
		附属工程					
		拆除工程					
153	041001011001	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	33.42	33.42
154	041001011002	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN400 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	205.79	205.79
155	041001011003	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN500 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	281.03	562.06
156	041001011004	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN600 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	368.74	368.74
157	040103001002	废弃现状阀门井Φ1200	1. 废弃现状阀门井Φ1200回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	31	237.91	7375.21
158	040103001003	废弃现状阀门井Φ1400	1. 废弃现状阀门井Φ1400回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	6	323.82	1942.92
本页小计							14396.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	040103001004	废弃现状阀门井Φ1600	1. 废弃现状阀门井Φ1600回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	1	422.94	422.94
160	040502005023	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	97.57	1658.69
161	040502005024	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	146.31	1316.79
162	040502005025	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	285.88	1429.4
163	040502005026	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	464.94	2789.64
164	040502005027	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN400 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	1083.36	1083.36
165	080807013001	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	34	197.8	6725.2
166	080807013002	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	18	267.18	4809.24
167	080807013003	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	10	344.62	3446.2
168	080807013004	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	12	432.83	5193.96
169	080807013005	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN400 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	2	530.57	1061.14
本页小计							29936.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	041001006001	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	25	6.66	166.5
171	041001006002	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	291	6.66	1938.06
172	041001006003	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	6.66	46.62
173	041001006004	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	6.66	46.62
174	041001006005	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	9	6.66	59.94
175	041001006006	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	6.66	26.64
176	041001006007	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	6.66	33.3
177	041001006008	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	6.66	13.32
		分部小计					42755.7
		管道地面标识					
本页小计							2331

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	050307009001	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3296	36.58	120567.68
		分部小计					120567.68
		生料带					
179	040501020001	生料带	1. 名称: 生料带 2. 规格: 17mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1166	0.44	513.04
		分部小计					513.04
		接驳现状消防栓					
180	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 类型: 同径三通 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: 焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	188.67	4905.42
181	040501002003	焊接钢管 D108×4	1. 材质: Q235B 2. 规格: D108×4 3. 接口方式: 焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	283.83	140.75	39949.07
本页小计							165935.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	407. 74	10601. 24
183	040502005028	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	649. 2	16879. 2
184	040502006008	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	52	70. 37	3659. 24
185	040502006009	法兰套	1. 种类:法兰套 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	52	69. 29	3603. 08
186	040504001005	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	26	2572. 58	66887. 08
		分部小计					146484. 33
本页小计							101629. 84
合 计							2167254. 41

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 01	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	90291. 47
2	措施其他项目			
粤04110900 9001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 01	夜间施工增加费		20	
0411090050 01	交通疏导员增加费		15	
0411080010 01	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 01	其他费用			
合 计				90291. 47

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1040.31	1040.31
1.1.1	041101005001	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	9	115.59	1040.31
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	13721.25	13721.25
1.5.1	040205018001	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	5488.5	2.50	13721.25
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							14761.56
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	33842.06	33842.06
2.2.1	041109003001	二次搬运	1. 名称:人工运土方 2. 运距:50m	m3	266.74	27.08	7223.32
2.2.2	041109003002	二次搬运	1. 名称:人工运石粉、砂 2. 运距:50m	m3	235.05	65.94	15499.20
2.2.3	041109003003	二次搬运	1. 名称:人工运石方 2. 运距:50m	m3	94.61	36.20	3424.88
2.2.4	041109003004	二次搬运	1. 名称:人工运混凝土 2. 运距:50m	m3	94.61	28.25	2672.73
2.2.5	041109003005	二次搬运	1. 名称:管材 DN75内 2. 运距:50m	m	4153.62	0.99	4112.08
2.2.6	041109003006	二次搬运	1. 名称:管材 DN100内 2. 运距:50m	m	627.48	1.45	909.85
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	13226.12	13226.12
本页小计							61829.74

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.1	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	205.63	48.28	9927.82
2.6.2	041102002001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	15.66	47.08	737.27
2.6.3	041102034001	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	18.18	90.86	1651.83
2.6.4	041102036001	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	3.16	287.72	909.20
2.7	2.11	交通疏解		项	1		
小计							47068.18
本页小计							
合计							61829.74

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	1831.71	
5	预算包干费	项	32833.26	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			34664.97	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	397657.38	1.07
2	00010010@1	人工费		元	2088.44	1.07
	材料					
1	04130001@4	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	0.26	410.65
2	05030060	板枋材	综合	m3	0.96	1749.46
3	05030060@2	板枋材	综合	m3	0.61	1749.46
4	04130001	标准砖	240×115×53	千块	0.56	410.65
5	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	11.92	410.65
6	04130001@2	标准砖	240×115×53	千块	17.71	410.65
7	34110040@2	电		kW·h	26.94	0.68
8	17030050	镀锌钢管	DN50	m	35.87	29.26
9	17030050@1	镀锌钢管	DN50	m	4.08	29.26
10	01290003	钢板	综合	kg	32.63	4.25
11	01290003@1	钢板	综合	kg	3.28	4.25
12	01290043	钢板	8~15	kg	25.96	4.24
13	17290080@2	钢筋混凝土管	D300	m	13.34	69.56
14	17010053	焊接钢管	DN20	m	10.97	6.46
15	01210001	角钢	综合	kg	21.24	4.18
16	01210001@2	角钢	综合	kg	2.09	4.18
17	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	35.54	515.53
18	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	161.52	487.09
19	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	79.66	487.09
20	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	195.09	515.53
21	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m3	6.33	533.90
22	01010125@9	三级螺纹钢	Φ16外	t	0.69	3956.37
23	34110010	水		m3	660.22	3.80
24	34110010@1	水		m3	6.90	3.80
25	34110010@3	水		m3	14.05	3.80
26	04050040	碎石	40	m3	5.28	181.48
27	04070045@5	再生石粉渣		m3	124.04	60.00
28	04070045@6	再生石粉渣		m3	997.06	60.00
29	04030023	中粗砂	回填	m3	133.57	166.26

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	04030023@2	中粗砂	回填	m3	17.72	166.26
	机械					
1	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	570.88	7.47
2	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3282.49	7.47
3	99450680@8	柴油	(机械用)0#	kg	12.50	7.47
4	99450700	电	(机械用)	kw·h	4881.58	0.68
5	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	182.55	0.68
6	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	17751.16	0.68
7	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	123.84	0.68
8	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	9.04	0.68
9	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	140.33	0.68
10	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	737.64	0.68
11	00010003	机上人工		工日	91.79	246.10
12	00010003@1	机上人工		工日	112.21	246.10
13	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	1363.88	8.92
	主材					
1	补充主材003@19	304L不锈钢22.5°弯头 DN25		个	195.00	6.73
2	补充主材003@20	304L不锈钢22.5°弯头 DN50		个	435.00	32.98
3	补充主材003@21	304L不锈钢22.5°弯头 DN80		个	176.00	129.70
4	补充主材003@23	304L不锈钢45°弯头 DN100		个	65.00	237.46
5	补充主材003@22	304L不锈钢45°弯头 DN80		个	176.00	129.70
6	补充主材003@27	304L不锈钢90°弯头 DN100		个	73.00	332.77
7	补充主材003@24	304L不锈钢90°弯头 DN25		个	625.00	9.89
8	补充主材003@25	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	499.00	48.75
9	补充主材003@26	304L不锈钢90°弯头 DN80		个	183.00	181.44
10	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	5.00	711.82
11	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	14.00	586.24

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
12	补充主材003@53	304L不锈钢法兰短管 DN150		个	47.00	127.32
13	补充主材003@51	304L不锈钢盲板 DN100		个	2.00	67.31
14	补充主材003@45	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	3.00	245.54
15	补充主材003@42	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	107.00	8.97
16	补充主材003@43	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	14.00	34.75
17	补充主材003@44	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	2.00	135.73
18	补充主材003@46	304L不锈钢同径四通 DN25X25		个	1.00	12.40
19	补充主材003@40	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	7.00	223.46
20	补充主材003@41	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	18.00	223.46
21	补充主材003@37	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	231.00	32.50
22	补充主材003@38	304L不锈钢异径三通 DN80X25		个	69.00	124.39
23	补充主材003@39	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	15.00	124.39
24	补充主材003@47	304L不锈钢异径四通 DN100X50		个	3.00	412.92
25	补充主材003@50	304L不锈钢异径四通 DN50X25		个	4.00	96.53
26	补充主材003@49	304L不锈钢异径四通 DN80X25		个	8.00	225.23
27	补充主材003@48	304L不锈钢异径四通 DN80X50		个	5.00	268.13
28	补充主材003@52	304L不锈钢异径直通 DN100x25		个	8.00	92.62
29	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	26.00	92.62
30	补充主材003@28	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	2.00	109.85
31	补充主材003@32	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	23.00	16.41
32	补充主材003@31	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	4.00	57.76

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
33	补充主材003@30	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	6.00	57.76
34	补充主材003@36	304L不锈钢直通件 DN100		个	11.00	104.46
35	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN25		个	32.00	3.56
36	补充主材003@34	304L不锈钢直通件 DN50		个	73.00	13.35
37	补充主材003@35	304L不锈钢直通件 DN80		个	29.00	57.41
38	补充主材003@3	316L不锈钢90°弯头 DN100		个	8.00	465.88
39	补充主材003@16	316L不锈钢90°弯头 DN25		个	430.00	13.85
40	补充主材003@13	316L不锈钢90°弯头 DN50		个	27.00	68.25
41	补充主材003@2	316L不锈钢90°弯头 DN80		个	7.00	254.02
42	19000001@12	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN15		个	9.09	243.86
43	19000001@18	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN20		个	26.26	254.46
44	19000001@24	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN25		个	2.02	272.36
45	补充主材024@1	316L不锈钢平焊法兰 DN100		个	48.00	522.42
46	补充主材022@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		个	114.00	301.75
47	补充主材023@1	316L不锈钢平焊法兰DN80		个	42.00	420.41
48	补充主材003@5	316L异径直通 DN25X15		个	43.00	5.91
49	补充主材003@4	316L异径直通 DN25X20		个	488.00	5.45
50	补充主材003@18	316L异径直通 DN50X40		个	12.00	20.05
51	补充主材003@17	316L直通 DN25X15		个	10.00	5.91
52	17250040@13	PVC给水管DN100		m	199.00	41.02
53	17250040@7	PVC给水管DN15		m	640.00	2.79

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
54	17250040@26	PVC给水管DN150		m	216.00	85.22
55	17250040@8	PVC给水管DN20		m	2104.00	3.19
56	17250040@9	PVC给水管DN25		m	166.00	4.29
57	17250040@10	PVC给水管DN40		m	104.00	10.26
58	17250040@16	PVC给水管DN50		m	133.00	16.44
59	17250040@12	PVC给水管DN80		m	55.00	33.50
60	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	5.00	550.74
61	补充主材011@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	16.00	550.74
62	补充主材012@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	987.32
63	19000020@23	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	14.00	458.70
64	补充主材010@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	14.00	458.70
65	补充主材016@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	8.00	474.34
66	补充主材017@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN150		个	3.00	850.74
67	补充主材015@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	7.00	355.46
68	02050001@11	T型胶圈 DN150		个	74.16	18.98
69	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
70	02050001@20	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
71	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	1.49	18.98
72	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	18.54	23.69
73	02050001@19	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
74	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	337.82	144.52
75	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	1918.34	17.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
76	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	2338.47	47.94
77	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	892.94	133.76
78	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	12.63	202.33
79	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	740.49	24.00
80	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	186.54	67.11
81	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	11.05	187.27
82	补充主材005@1	表前铜截止阀DN15		个	12.00	26.55
83	补充主材006@1	表前铜截止阀DN20		个	410.00	36.28
84	补充主材007@1	表前铜截止阀DN25		个	8.00	53.39
85	补充主材008@1	表前铜截止阀DN40		个	12.00	111.21
86	补充主材009@1	表前铜截止阀DN50		个	64.00	173.45
87	15550095	玻璃布		m2	244.50	1.95
88	18250137@4	不锈钢成品管卡 Φ101.6		套	16.80	11.85
89	18250137@1	不锈钢成品管卡 Φ25.4		套	903.00	5.07
90	18250137@2	不锈钢成品管卡 Φ50.8		套	134.40	6.73
91	18250137@3	不锈钢成品管卡 Φ88.9		套	14.70	10.34
92	24010020@15	垂直螺翼式智能远传水表 DN100		个	8.00	2304.77
93	24010020@16	垂直螺翼式智能远传水表 DN150		个	3.00	3517.10
94	24010020@14	垂直螺翼式智能远传水表 DN80		个	7.00	2113.30
95	19000020	法兰阀门（拆除）		个	32.00	
96	19000020@31	法兰阀门（拆除）		个	6.00	
97	20010360@27	法兰套 DN100		副	26.00	68.72

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
98	19000020@30	法兰闸阀DN100		个	26.00	550.74
99	14210040@4	氟碳罩光漆		kg	0.50	44.25
100	20010360@26	钢板平焊法兰 DN100		副	26.00	70.88
101	补充主材004@1	钢板平焊法兰 DN150		个	3.00	59.08
102	补充主材002@1	钢板平焊法兰 DN150		个	18.00	59.08
103	14350270@1	固化剂		kg	5.30	27.08
104	14350270@2	固化剂		kg	0.08	27.08
105	17010350@13	焊接钢管 D108×4		m	8.19	46.90
106	17010350@11	焊接钢管 D108×4		m	287.80	46.90
107	17010350@10	焊接钢管 D108×4		m	11.44	46.90
108	17010360@1	焊接钢管 D159×4.5		m	3.21	77.73
109	17010350@8	焊接钢管 D159×4.5		m	3.95	77.73
110	17010350@9	焊接钢管 D159×4.5		m	3.04	77.73
111	14210040@2	环氧富锌底漆		kg	0.50	31.56
112	13010220@6	环氧沥青面漆		kg	40.45	16.63
113	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	0.63	16.63
114	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	14.45	13.69
115	13010240@2	环氧煤沥青底漆		kg	0.22	13.69
116	14210040@3	环氧云铁防锈漆		kg	0.50	13.69
117	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.02	269.91
118	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	13.49	10.80
119	80210180@30	普通预拌混凝土 C20		m3	0.28	494.44
120	80210180@13	普通预拌混凝土 C25		m3	96.50	505.24
121	80210180@3	普通预拌混凝土 C25		m3	12.70	505.24
122	80210180@316	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	0.59	525.53
123	18000001@14	球墨铸铁法兰盲板 DN150		个	1.00	64.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区一）

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
124	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	8.68	143.58
125	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 500×500	C250级轻型井盖	套	1.00	304.91
126	36010080@6	球墨铸铁井盖及井座 700×700	C250级轻型井盖	套	1.00	597.62
127	36010205@6	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	26.00	469.13
128	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	17.00	709.11
129	18000001@65	球墨铸铁盘承 DN150		个	3.00	128.16
130	18000001@62	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	34.00	221.12
131	18000001@27	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	9.00	302.35
132	18000001@61	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	1.00	642.60
133	18000001@58	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	252.71
134	18000001@57	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	3.00	124.56
135	补充主材001	生料带		m	1166.00	0.44
136	补充主材018@1	铜水表接头DN15		个	86.00	8.76
137	补充主材019@1	铜水表接头DN20		个	976.00	13.60
138	补充主材020@1	铜水表接头DN25		个	20.00	25.52
139	补充主材021@1	铜水表接头DN40		个	24.00	63.77
140	补充主材013@1	铜止回阀DN40		个	12.00	92.33
141	补充主材014@1	铜止回阀DN50		个	15.00	138.94
142	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	91.01	31.48
143	13030270@5	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	1.41	31.48
144	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN15		个	43.00	210.94
145	24010020@8	旋翼式智能远传水表 DN20		个	488.00	219.64

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2160151.69
1.1	供水立管				73921.34
1.2	供水埋管				742955.64
1.3	表后管				7442.98
1.4	改造迁移水表表后管				4476.85
1.5	土石方工程				255967.88
1.6	主次管道管件				249327.32
1.7	现状路面破除修复				530820.61
1.8	水表管件、阀门及附件安装				130866.33
1.9	管道附属构筑物、阀门及附件安装				107201.40
1.10	附属工程				57171.34
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		145739.45
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		97984.31
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		47755.14
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		47755.14
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		31088.44
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		1682.54
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		29405.90
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		168253.88
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2336979.58
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	210328.16
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		2449323.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003013	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1094.2	46.79	51197.62
2	031001003014	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	14.4	95.03	1368.43
3	031001003015	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	4.8	237.31	1139.09
4	031001003016	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	470.4	40.02	18825.41
5	031001003017	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	13.3	76.11	1012.26
本页小计							73542.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003018	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2.1	180.25	378.53
		分部小计					73921.34
		供水埋管					
		不锈钢管					
7	031001003019	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1465.25	40.02	58639.31
8	031001003020	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	866.49	76.11	65948.55
9	031001003021	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1365.33	163.93	223818.55
本页小计							348784.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003022	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2188.9	180.25	394549.23
		分部小计					742955.64
		表后管					
11	040501004017	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	195	12.51	2439.45
12	040501004018	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	334	12.91	4311.94
13	040501004019	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	23	14.01	322.23
本页小计							401622.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004020	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	22.56	135.36
15	040501004021	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	28.74	114.96
16	040501004022	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	59.52	119.04
		分部小计					7442.98
		改造迁移水表表后管					
17	040501004023	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	269.66	14.01	3777.94
本页小计							4147.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040501004024	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3.36	28.74	96.57
19	040501004025	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	10.12	59.52	602.34
		分部小计					4476.85
		土石方工程					
20	040101002003	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	402.38	42.61	17145.41
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	930.85	9.76	9085.1
22	040201020005	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	97.74	149.75	14636.57
23	040201020006	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	115.79	271.39	31424.25
本页小计							72990.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040201020007	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	19.53	239.01	4667.87
25	040201020008	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	13.98	105.23	1471.12
26	040103001005	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	783.78	105.23	82477.17
27	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1357.23	42.04	57057.95
28	040103002006	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1357.23	28	38002.44
		分部小计					255967.88
		主次管道管件					
		不锈钢管件					
29	030804003048	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	342	6.73	2301.66
30	030804003049	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	260	32.98	8574.8
本页小计							194553.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030804003050	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	410	129.7	53177
32	030804003051	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	231	237.46	54853.26
33	030804003052	低压不锈钢管件	1. 名称:盲板 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	67.31	201.93
34	030804003053	低压不锈钢管件	1. 名称:盲板 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	9.01	81.09
35	030804003054	低压不锈钢管件	1. 名称:盲板 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	704	2.31	1626.24
36	030804003055	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	109.85	109.85
本页小计							110049.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030804003056	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	92.62	370.48
38	030804003057	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	92.62	185.24
39	030804003058	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	57.76	288.8
40	030804003059	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	57.76	173.28
41	030804003060	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	16.41	262.56
42	030804003061	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	356	3.56	1267.36
本页小计							2547.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030804003062	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	144	13.35	1922.4
44	030804003063	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	228	57.41	13089.48
45	030804003064	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	386	104.46	40321.56
46	030804003065	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	138	32.5	4485
47	030804003066	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	126	124.39	15673.14
48	030804003067	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	124.39	995.12
本页小计							76486.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030804003068	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	208	223. 46	46479. 68
50	030804003069	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	223. 46	1564. 22
51	030804003070	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	86	8. 97	771. 42
52	030804003071	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	34. 75	34. 75
53	030804003072	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	135. 73	271. 46
54	030804003073	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X100 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	245. 54	245. 54
		分部小计					249327. 32
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
本页小计							49367. 07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	041001001005	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	6537.34	4.73	30921.62
56	041001001006	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1157.1	37.26	43113.55
57	040103002007	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	231.42	28	6479.76
58	040203007004	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1157.1	138.23	159945.93
59	040203007005	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1157.1	95.61	110630.33
60	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1157.1	2.44	2823.32
		分部小计					353914.51
		B类巷道					
61	041001001007	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5444.8	4.73	25753.9
62	041001001008	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	994.75	28.94	28788.07
本页小计							408456.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040103002008	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	149.21	28	4177.88
64	040203007006	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	994.75	116.37	115759.06
65	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	994.75	2.44	2427.19
		分部小计					176906.1
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
66	040502005029	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	155	26.55	4115.25
67	040502005030	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	503	36.28	18248.84
68	040502005031	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	53.39	747.46
69	040502005032	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	111.21	667.26
本页小计							146142.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	040502005033	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	173. 45	3815. 9
71	040502005034	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	550. 74	3304. 44
72	040502005035	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	92. 33	553. 98
73	040502005036	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	138. 94	416. 82
74	040502005037	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	474. 34	1423. 02
75	040502005038	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	318	8. 76	2785. 68
本页小计							12299. 84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502005039	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1050	13.6	14280
77	040502005040	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	46	25.52	1173.92
78	040502005041	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	63.77	765.24
79	040502006010	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	301.75	9052.5
80	040502006011	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	522.42	9403.56
		分部小计					70753.87
		水表					
81	040502009009	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	159	25.83	4106.97
本页小计							38782.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040502009010	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	525	25.9	13597.5
83	040502009011	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	32.19	740.37
84	040502009012	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	48.31	289.86
85	040502009013	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	302.31	906.93
86	040502009014	水表	1. 名称:垂直螺翼式智能远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	565.43	1696.29
		分部小计					21337.92
本页小计							17230.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		不锈钢管件					
87	030804003074	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	672	9.89	6646.08
88	030804003075	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	48.75	926.25
89	030804003076	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	332.77	998.31
90	030804003077	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	672	13.85	9307.2
91	030804003078	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	68.25	614.25
92	030804003079	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	465.88	1397.64
本页小计							19889.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030804003080	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	155	5.91	916.05
94	030804003081	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	525	5.45	2861.25
95	030804003082	低压不锈钢管件	1. 名称:316L直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	5.91	135.93
96	030804003083	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	20.05	120.3
97	040502005042	分水器（四口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN15 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	332.53	332.53
98	040502005043	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	288.82	866.46
99	040502005044	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	306.9	920.7
本页小计							6153.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	040502005045	分水器（四口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	347.6	695.2
101	040502005046	分水器（五口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	405.35	405.35
		分部小计					27143.5
		附件					
102	031004014005	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1344	8.27	11114.88
103	031004014006	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	38	10.88	413.44
104	031004014007	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ101.6 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	17.12	102.72
		分部小计					11631.04
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							12731.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	040504001006	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1000 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\Phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	8	2775.14	22201.12
106	040504001007	砖砌矩形立式闸阀井 $L \times B=600 \times 600$	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: $L \times B=600 \times 600$, $H=600\text{mm}$ 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 $240 \times 115 \times 53$ M10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 500×500 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	6	1533.75	9202.5
107	040504001008	砖砌矩形立式闸阀井 $L \times B=800 \times 800$	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: $L \times B=800 \times 800$, $H=600\text{mm}$ 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 $240 \times 115 \times 53$ M10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 700×700 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2122.25	6366.75
本页小计							37770.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040504001009	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\Phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	8	3264	26112
109	040504001010	砖砌矩形立式闸阀井 $L \times B=500 \times 500$	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: $L \times B=500 \times 500$, $H=550mm$ 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 $240 \times 115 \times 53$ M10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	1253.42	2506.84
110	040504001011	砖砌矩形立式闸阀井 $L \times B=500 \times 500$	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: $L \times B=500 \times 500$, $H=1000mm$ 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 $240 \times 115 \times 53$ M10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 D400级重型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	1648.62	1648.62
本页小计							30267.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	040504001012	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 52页 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D250级轻型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	2962.11	2962.11
		分部小计					70999.94
		阀门					
112	040502005047	闸阀 DN50	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	183.17	549.51
113	040502005048	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	557.16	7800.24
114	040502005049	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	649.2	7141.2
115	040502005050	排气阀 DN50	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1024.78	1024.78
本页小计							19477.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040502005051	手动闸阀	1. 材质:铜 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	183.17	183.17
		分部小计					16698.9
		附件					
117	040502006012	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN50 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	236.01	1888.08
118	040502006013	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	322	9016
119	040502006014	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	390.84	8598.48
		分部小计					19502.56
		附属工程					
		接驳现状消防栓					
120	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 类型:同径三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100×100 4. 连接形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	188.67	377.34
本页小计							20063.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040501002004	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	10	140.75	1407.5
122	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	2	407.74	815.48
123	040502005052	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	2	649.2	1298.4
124	040502006015	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	4	70.37	281.48
125	040502006016	法兰套	1. 种类:法兰套 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	4	69.29	277.16
本页小计							4080.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	040504001013	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	2572. 57	5145. 14
		分部小计					9602. 5
		管道地面标识					
127	050307009002	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1298	36. 58	47480. 84
		分部小计					47480. 84
		生料带					
128	040501020002	生料带	1. 名称:生料带 2. 规格:17mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	200	0. 44	88
		分部小计					88
本页小计							52713. 98
合 计							2160151. 69

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 02	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	80866. 22
2	措施其他项目			
粤04110900 9002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 02	夜间施工增加费		20	
0411090050 02	交通疏导员增加费		15	
0411080010 02	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 02	其他费用			
合 计				80866. 22

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	115.59	115.59
1.1.1	041101005002	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	1	115.59	115.59
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	17002.50	17002.50
1.5.1	040205018002	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	6801	2.50	17002.50
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							17118.09
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	47004.11	47004.11
2.2.1	041109003007	二次搬运	1. 名称:人工运土方 2. 运距:50m	m3	402.38	27.08	10896.45
2.2.2	041109003008	二次搬运	1. 名称:人工运石粉、砂 2. 运距:50m	m3	354.40	65.94	23369.14
2.2.3	041109003009	二次搬运	1. 名称:人工运石方 2. 运距:50m	m3	149.21	36.20	5401.40
2.2.4	041109003010	二次搬运	1. 名称:人工运混凝土 2. 运距:50m	m3	149.21	28.25	4215.18
2.2.5	041109003011	二次搬运	1. 名称:管材 DN75内 2. 运距:50m	m	2331.74	0.99	2308.42
2.2.6	041109003012	二次搬运	1. 名称:管材 DN100内 2. 运距:50m	m	561.05	1.45	813.52
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	751.03	751.03
本页小计							64873.23

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.1	041102002002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	0.65	47.08	30.60
2.6.2	041102034002	底板模板	1. 构件类型：底板模板	m2	1.18	90.86	107.21
2.6.3	041102036002	盖板模板	1. 构件类型：盖板模板	m3	1.91	287.72	549.55
2.6.4	041102036003	井圈模板	1. 构件类型：井圈模板	m3	0.11	578.82	63.67
2.7	2.11	交通疏解		项	1		
小计							47755.14
本页小计							
合计							64873.23

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	1682.54	
5	预算包干费	项	29405.90	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			31088.44	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	357996.23	1.07
2	00010010@1	人工费		元	3112.03	1.07
	材料					
1	04130001@4	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	2.38	410.65
2	05030060	板枋材	综合	m3	1.02	1749.46
3	04130001	标准砖	240×115×53	千块	14.16	410.65
4	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.89	410.65
5	34110040@2	电		kW·h	2.07	0.68
6	17030050	镀锌钢管	DN50	m	3.01	29.26
7	17030050@1	镀锌钢管	DN50	m	5.73	29.26
8	01290003	钢板	综合	kg	2.42	4.25
9	01290003@1	钢板	综合	kg	4.61	4.25
10	01290043	钢板	8~15	kg	31.23	4.24
11	17290080@3	钢筋混凝土管	D300	m	1.03	69.56
12	17010053	焊接钢管	DN20	m	13.41	6.46
13	01210001	角钢	综合	kg	1.44	4.18
14	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	2.73	515.53
15	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	177.04	487.09
16	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	212.44	515.53
17	01010125@3	三级钢	Φ12~16	t	0.11	4034.46
18	34110010	水		m3	673.75	3.80
19	34110010@1	水		m3	9.69	3.80
20	05030080	松杂板枋材		m3	0.00	1749.46
21	04050040	碎石	40	m3	5.30	181.48
22	04070045@5	再生石粉渣		m3	1198.60	60.00
23	04030023@2	中粗砂	回填	m3	25.19	166.26
24	04030023	中粗砂	回填	m3	146.36	166.26
	机械					
1	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	304.41	7.47
2	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3981.20	7.47
3	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	0.72	7.47
4	99450700	电	(机械用)	kw·h	1727.81	0.68
5	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	214.53	0.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
6	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	18070.55	0.68
7	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	178.00	0.68
8	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	153.77	0.68
9	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	31.28	0.68
10	00010003	机上人工		工日	45.55	246.10
11	00010003@1	机上人工		工日	133.04	246.10
12	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	537.11	8.92
	主材					
1	补充主材003@55	304L不锈钢30° 弯头 DN100		个	231.00	237.46
2	补充主材003@19	304L不锈钢30° 弯头 DN25		个	342.00	6.73
3	补充主材003@20	304L不锈钢30° 弯头 DN50		个	260.00	32.98
4	补充主材003@21	304L不锈钢30° 弯头 DN80		个	410.00	129.70
5	补充主材003@27	304L不锈钢90° 弯头 DN100		个	3.00	332.77
6	补充主材003@24	304L不锈钢90° 弯头 DN25		个	672.00	9.89
7	补充主材003@25	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	19.00	48.75
8	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	11.00	711.82
9	20010360@24	304L不锈钢法兰 DN50		副	4.00	427.18
10	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	14.00	586.24
11	补充主材003@51	304L不锈钢盲板 DN100		个	3.00	67.31
12	补充主材003@53	304L不锈钢盲板 DN25		个	704.00	2.31
13	补充主材003@52	304L不锈钢盲板 DN50		个	9.00	9.01
14	补充主材003@45	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	1.00	245.54
15	补充主材003@42	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	86.00	8.97
16	补充主材003@43	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	1.00	34.75

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
17	补充主材003@44	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	2.00	135.73
18	补充主材003@40	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	208.00	223.46
19	补充主材003@41	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	7.00	223.46
20	补充主材003@37	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	138.00	32.50
21	补充主材003@38	304L不锈钢异径三通 DN80X25		个	126.00	124.39
22	补充主材003@39	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	8.00	124.39
23	补充主材003@54	304L不锈钢异径直通 DN100x25		个	2.00	92.62
24	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	4.00	92.62
25	补充主材003@28	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	1.00	109.85
26	补充主材003@32	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	16.00	16.41
27	补充主材003@31	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	3.00	57.76
28	补充主材003@30	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	5.00	57.76
29	补充主材003@36	304L不锈钢直通件 DN100		个	386.00	104.46
30	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN25		个	356.00	3.56
31	补充主材003@34	304L不锈钢直通件 DN50		个	144.00	13.35
32	补充主材003@35	304L不锈钢直通件 DN80		个	228.00	57.41
33	补充主材003@3	316L不锈钢90°弯头 DN100		个	3.00	465.88
34	补充主材003@16	316L不锈钢90°弯头 DN25		个	672.00	13.85
35	补充主材003@13	316L不锈钢90°弯头 DN50		个	9.00	68.25
36	19000001@18	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN20		个	3.03	254.46
37	19000001@24	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN25		个	3.03	272.36

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
38	19000001@12	316L不锈钢分水器（4口） DN50×DN15		个	1.01	297.73
39	19000001@25	316L不锈钢分水器（4口） DN50×DN20		个	2.02	312.65
40	19000001@26	316L不锈钢分水器（5口） DN50×DN20		个	1.01	369.83
41	补充主材017@1	316L不锈钢平焊法兰 DN100		个	18.00	522.42
42	补充主材016@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		个	30.00	301.75
43	补充主材003@5	316L异径直通 DN25X15		个	155.00	5.91
44	补充主材003@4	316L异径直通 DN25X20		个	525.00	5.45
45	补充主材003@18	316L异径直通 DN50X40		个	6.00	20.05
46	补充主材003@17	316L直通 DN25X15		个	23.00	5.91
47	17250040@13	PVC给水管DN100		m	12.12	41.02
48	17250040@7	PVC给水管DN15		m	195.00	2.79
49	17250040@8	PVC给水管DN20		m	334.00	3.19
50	17250040@9	PVC给水管DN25		m	292.66	4.29
51	17250040@10	PVC给水管DN40		m	6.00	10.26
52	17250040@16	PVC给水管DN50		m	7.36	16.44
53	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	11.00	550.74
54	补充主材007@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	6.00	550.74
55	19000020@23	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	14.00	458.70
56	补充主材011@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	3.00	474.34
57	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	2162.52	144.52
58	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	1908.55	17.14
59	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	868.35	47.94

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
60	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	1347.58	133.76
61	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6×2.0		m	4.74	202.33
62	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0		m	1078.88	24.00
63	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2		m	14.21	67.11
64	补充主材001@1	表前铜截止阀DN15		个	155.00	26.55
65	补充主材002@1	表前铜截止阀DN20		个	503.00	36.28
66	补充主材004@1	表前铜截止阀DN25		个	14.00	53.39
67	补充主材006@1	表前铜截止阀DN50		个	22.00	173.45
68	15550095	玻璃布		m ²	8.48	1.95
69	18250137@4	不锈钢成品管卡 Φ101.6		套	6.30	11.85
70	18250137@1	不锈钢成品管卡 Φ25.4		套	1411.20	5.07
71	18250137@2	不锈钢成品管卡 Φ50.8		套	39.90	6.73
72	24010020@13	垂直螺翼式智能远传水表 DN100		个	3.00	2304.77
73	20010360@27	法兰套 DN100		副	2.00	68.72
74	19000020@31	法兰闸阀DN100		个	2.00	550.74
75	20010360@26	钢板平焊法兰 DN100		副	2.00	70.88
76	14350270@1	固化剂		kg	0.19	27.08
77	17010350@13	焊接钢管 D108×4		m	0.63	46.90
78	17010350@11	焊接钢管 D108×4		m	10.14	46.90
79	17010350@10	焊接钢管 D108×4		m	0.88	46.90
80	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	1.43	16.63
81	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	0.51	13.69
82	04270160	混凝土垫块		m ³	0.00	269.91

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区二）

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
83	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	1.04	10.80
84	19000001@27	排气阀 DN50		个	1.01	983.13
85	80210180@19	普通预拌混凝土 C10		m3	0.34	483.48
86	80210180@13	普通预拌混凝土 C25		m3	152.20	505.24
87	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	13.51	505.24
88	80210180@86	普通预拌混凝土 C30 P		m3	3.18	525.53
89	36010080@8	球墨铸铁井盖及井座 400×400	D400级重型井盖	套	1.00	294.96
90	36010080@10	球墨铸铁井盖及井座 400×400	C250级轻型井盖	套	2.00	195.14
91	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 500×500	C250级轻型井盖	套	6.00	304.91
92	36010080@9	球墨铸铁井盖及井座 700×700	C250级轻型井盖	套	3.00	597.62
93	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	1.00	469.13
94	36010205@6	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	2.00	469.13
95	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	16.00	709.11
96	补充主材001@2	生料带		m	200.00	0.44
97	19000001@28	手动闸阀 DN50		个	3.03	149.85
98	补充主材005@1	铜截止阀DN40		个	6.00	111.21
99	19000001@31	铜手动闸阀 DN50		个	1.01	149.85
100	补充主材012@1	铜水表接头DN15		个	318.00	8.76
101	补充主材013@1	铜水表接头DN20		个	1050.00	13.60
102	补充主材014@1	铜水表接头DN25		个	46.00	25.52
103	补充主材015@1	铜水表接头DN40		个	12.00	63.77

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		4604803.11
1.1	供水立管				145295.91
1.2	供水埋管				1295618.53
1.3	表后管				20180.29
1.4	改造迁移水表表后管				31644.18
1.5	土石方工程				442759.67
1.6	支墩及其它				26826.94
1.7	主次管道管件				627246.54
1.8	现状路面破除修复				910970.44
1.9	水表管件、阀门及附件安装				479850.67
1.10	管道附属构筑物、阀门及附件安装				268781.22
1.11	附属工程				355628.72
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		313985.48
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		195835.82
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		118149.66
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		118149.66
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		64500.75
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		4165.91
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		60334.84
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		416590.89
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4983289.34
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	448496.04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003023	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	2059.2	46.79	96349.97
2	031001003024	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	60.8	95.03	5777.82
3	031001003025	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	16	216.74	3467.84
4	031001003026	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	27.2	237.31	6454.83
5	031001003027	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	548.1	40.02	21934.96
本页小计							133985.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003028	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	25.9	76.11	1971.25
7	031001003029	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	163.93	1147.51
8	031001003030	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	11.9	180.25	2144.98
9	040501002005	焊接钢管 D159×4.5	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带 8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 9. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20.7	195.91	4055.34
本页小计							9319.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040501002006	焊接钢管 D219×6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D219×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带 8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 9. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	6.9	288.61	1991.41
		分部小计					145295.91
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
11	040501003002	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² ,终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm,其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	7.73	169.79	1312.48
		分部小计					1312.48
		不锈钢管					
本页小计							3303.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001003031	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1845.09	40.02	73840.5
13	031001003032	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	838.44	76.11	63813.67
14	031001003033	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1222.01	163.93	200324.1
15	031001003034	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	4336.58	180.25	781668.55
		分部小计					1119646.82
		PE给水管					
本页小计							1119646.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040501004026	PE给水管 De32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: De32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	870.08	11.12	9675.29
17	040501004027	PE给水管 De63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: DN50 (de63) PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 含示踪线, 长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1328.82	29.75	39532.4
18	040501004028	PE给水管 De90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: De90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	322.89	48.2	15563.3
19	040501004029	PE给水管 De110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: De110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1633.54	67.27	109888.24
		分部小计					174659.23
		表后管					
本页小计							174659.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040501004030	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	279	12. 51	3490. 29
21	040501004031	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	963	12. 91	12432. 33
22	040501004032	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	43	14. 01	602. 43
23	040501004033	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12	22. 56	270. 72
24	040501004034	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	24	28. 74	689. 76
本页小计							17485. 53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040501004035	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	13	52	676
26	040501004036	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	17	59.52	1011.84
27	040501004037	PVC给水管 DN150	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN150 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	9	111.88	1006.92
		分部小计					20180.29
		改造迁移水表表后管					
28	040501004038	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1063.7	14.01	14902.44
本页小计							17597.2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040501004039	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	448. 89	28. 74	12901. 1
30	040501004040	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10. 71	52	556. 92
31	040501004041	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	55. 17	59. 52	3283. 72
		分部小计					31644. 18
		土石方工程					
32	040101002005	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	813. 99	42. 61	34684. 11
33	040101002006	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1486	9. 76	14503. 36
34	040201020009	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	252. 36	149. 75	37790. 91
本页小计							103720. 12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040201020010	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	178.18	271.39	48356.27
36	040201020011	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	35.12	239.01	8394.03
37	040201020012	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	37.41	105.23	3936.65
38	040103001006	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1273.43	105.23	134003.04
39	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2299.99	42.04	96691.58
40	040103002010	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2299.99	28	64399.72
		分部小计					442759.67
		支墩及其它					
41	040503002002	混凝土支墩	1. 类别:5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	36.54	734.18	26826.94
		分部小计					26826.94
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
本页小计							382608.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502001008	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150*100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	312.53	625.06
43	040502001009	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	569.11	569.11
44	040502001010	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	519.48	6233.76
45	040502001011	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	409.09	3272.72
		分部小计					10700.65
		不锈钢管件					
46	030804003084	低压不锈钢管件	1. 名称:60° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	47	237.46	11160.62
47	030804003085	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	126	237.46	29919.96
本页小计							51781.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030804003086	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	336	9.89	3323.04
49	030804003087	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	170	48.75	8287.5
50	030804003088	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	218	181.44	39553.92
51	030804003089	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	912	332.77	303486.24
52	030804003090	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	63	92.62	5835.06
53	030804003091	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	69	16.41	1132.29
本页小计							361618.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030804003092	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	315	3.56	1121.4
55	030804003093	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	139	13.35	1855.65
56	030804003094	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	204	57.41	11711.64
57	030804003095	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	790	104.46	82523.4
58	030804003096	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	434	32.5	14105
59	030804003097	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	124.39	1492.68
本页小计							112809.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030804003098	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	124.39	621.95
61	030804003099	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	240.16	1200.8
62	030804003100	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	229	223.46	51172.34
63	030804003101	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	47	8.97	421.59
64	030804003102	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	68	34.75	2363
65	030804003103	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	135.73	2443.14
本页小计							58222.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030804003104	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	59	245. 54	14486. 86
67	030804003105	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	53. 85	1238. 55
68	030804003106	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	16. 09	547. 06
69	030804003107	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格: $\Phi 25.4 \times 1.0$ 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1285	2. 31	2968. 35
70	030804003108	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格: $\Phi 50.8 \times 1.2$ 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	36	9. 01	324. 36
71	030804003109	低压不锈钢管件	1. 名称:管堵 2. 材质:304L 3. 规格: $\Phi 101.6 \times 2.0$ 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	67. 31	2019. 3
		分部小计					595315. 7
		PE管件					
本页小计							21584. 48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040502003001	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	270	1	270
73	040502003002	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	258	5.19	1339.02
74	040502003003	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	80	13.52	1081.6
75	040502003004	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	469	39.53	18539.57
		分部小计					21230.19
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
76	041001001009	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	10678.78	4.73	50510.63
77	041001001010	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1690.22	37.26	62977.6
本页小计							134718.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040103002011	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	338.04	28	9465.12
79	040203007007	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.22	138.23	233639.11
80	040203007008	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.22	95.61	161601.93
81	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.22	2.44	4124.14
		分部小计					522318.53
		B类巷道					
82	041001001011	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15800.9	4.73	74738.26
83	041001001012	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2065.9	28.94	59787.15
84	040103002012	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	309.89	28	8676.92
85	040203007009	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2065.9	116.37	240408.78
86	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2065.9	2.44	5040.8
		分部小计					388651.91
本页小计							797482.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
87	040502005053	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	283	26.55	7513.65
88	040502005054	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	963	36.28	34937.64
89	040502005055	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	41	53.39	2188.99
90	040502005056	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	111.21	1223.31
91	040502005057	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	65	173.45	11274.25
92	040502005058	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	458.7	9174
本页小计							66311.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040502005059	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	34	550.74	18725.16
94	040502005060	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	987.32	17771.76
95	040502005061	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	1442.77	4328.31
96	040502005062	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	850.74	7656.66
97	040502005063	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	1613.27	4839.81
98	040502005064	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	11	92.33	1015.63
本页小计							54337.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	040502005065	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	27	138.94	3751.38
100	040502005066	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	355.46	3554.6
101	040502005067	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	474.34	8063.78
102	040502005068	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	566	8.76	4958.16
103	040502005069	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1926	13.6	26193.6
104	040502005070	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	82	25.52	2092.64
本页小计							48614.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	040502005071	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	63.77	1402.94
		分部小计					170666.27
		水表					
106	040502009015	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	283	25.83	7309.89
107	040502009016	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	963	25.9	24941.7
108	040502009017	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	41	32.19	1319.79
109	040502009018	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	48.31	531.41
本页小计							35505.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040502009023	水表	1. 名称:垂直螺翼式智能远传水表 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1301.99	3905.97
		分部小计					67599.35
		不锈钢管件					
115	030804003110	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	783	9.89	7743.87
116	030804003111	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	37	48.75	1803.75
117	030804003112	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	181.44	1814.4
118	030804003113	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	332.77	5657.09
本页小计							20925.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030804003114	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1287	13.85	17824.95
120	030804003115	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	38	68.25	2593.5
121	030804003116	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	254.02	2540.2
122	030804003117	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	465.88	7919.96
123	030804003118	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	283	5.91	1672.53
124	030804003119	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	963	5.45	5248.35
本页小计							37799.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	030804003120	低压不锈钢管件	1. 名称:316L直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	41	5.91	242.31
126	030804003121	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	20.05	220.55
127	040502006017	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	184	301.75	55522
128	040502006018	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	60	420.41	25224.6
129	040502006019	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	102	522.42	53286.84
130	030804003122	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	504	11.63	5861.52
本页小计							140357.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	030804003123	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	43.92	43.92
		分部小计					195220.34
		附件					
132	031004014008	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2574	8.27	21286.98
133	031004014009	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	76	10.88	826.88
134	031004014010	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ88.9 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	15.24	304.8
135	031004014011	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ101.6 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	17.12	582.08
		分部小计					23000.74
		钢制管件及其它					
136	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN150 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	459.69	8274.42
本页小计							31319.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制90° 弯头 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	474.36	2846.16
138	040502006020	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	54	59.08	3190.32
139	040502006021	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN200 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	81.03	1458.54
140	040502006022	法兰	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	57.26	515.34
141	040502006023	法兰	1. 类型:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	81.03	243.09
142	040502001012	球墨铸铁管件	1. 名称:盘承 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	316.13	2845.17
143	040502001013	球墨铸铁管件	1. 名称:盘承 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	397.63	1192.89
		分部小计					20565.93
本页小计							12291.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		PE管件					
144	040502003005	塑料管管件	1. 材质、种类:PE 90° 弯头 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	504	1	504
145	040502003006	塑料管管件	1. 材质、种类:PE 90° 弯头 2. 规格:dn63 3. 连接形式:热熔连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	5.19	5.19
146	040502003007	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	504	4.49	2262.96
147	040502003008	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	25.89	25.89
		分部小计					2798.04
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							2798.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	040504001014	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=550mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	17	1253.42	21308.14
149	040504001015	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格: 内径1000 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格:DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	12	2775.14	33301.68
150	040504001016	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=800×800	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=800×800, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁700×700 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	5	2122.25	10611.25
本页小计							65221.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	040504001017	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	32	3264	104448
152	040504001018	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	3474.51	13898.04
		分部小计					183567.11
		阀门					
153	040502005072	闸阀 DN50	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	183.17	3113.89
154	040502005073	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	557.16	6685.92
本页小计							128145.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	040502005074	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	37	649.2	24020.4
156	040502005075	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1134.97	4539.88
		分部小计					38360.09
		附件					
157	040502006024	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN50 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	236.01	8024.34
158	040502006025	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	322	7728
159	040502006026	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	74	390.84	28922.16
160	040502006027	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	272.44	2179.52
		分部小计					46854.02
		附属工程					
		拆除工程					
本页小计							75414.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	040103001007	废弃现状阀门井Φ1200	1. 废弃现状阀门井Φ1200回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	59	237.91	14036.69
162	040103001008	废弃现状阀门井Φ1400	1. 废弃现状阀门井Φ1400回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	6	323.82	1942.92
163	040502005076	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	19	97.57	1853.83
164	040502005077	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	26	97.57	2536.82
165	040502005078	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	146.31	1463.1
166	040502005079	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	285.88	1143.52
167	040502005080	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	464.94	2789.64
168	080807013006	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	38	197.45	7503.1
169	080807013007	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	52	197.8	10285.6
170	080807013008	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	20	267.18	5343.6
171	080807013009	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	8	344.62	2756.96
本页小计							51655.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	080807013010	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	12	432.83	5193.96
173	041001006009	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	168	6.66	1118.88
174	041001006010	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	578	6.66	3849.48
175	041001006011	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	26	6.66	173.16
176	041001006012	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8	6.66	53.28
177	041001006013	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15	6.66	99.9
178	041001006014	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8	6.66	53.28
179	041001006015	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10	6.66	66.6
180	041001006016	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7	6.66	46.62
		分部小计					62310.94
本页小计							10655.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道地面标识					
181	050307009003	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他 详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1827	36.58	66831.66
182	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称: 信号桩 2. 材质: 混凝土 3. 其他 详见施工图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	132	254.21	33555.72
		分部小计					100387.38
		接驳现状消防栓					
183	040502002008	钢管管件制作、安装	1. 类型: 同径三通 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: 焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	40	188.67	7546.8
184	040501002007	焊接钢管 D108×4	1. 材质: Q235B 2. 规格: D108×4 3. 接口方式: 焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	200	140.75	28150
本页小计							136084.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
185	040502002009	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	个	40	407. 74	16309. 6
186	040502005081	闸 阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	个	40	649. 2	25968
187	040502006028	法 兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	个	80	70. 37	5629. 6
188	040502006029	法兰套	1. 种类:法兰套 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	个	80	69. 29	5543. 2
189	040504001019	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	座	40	2572. 58	102903. 2
		分部小计					192050. 4
		生料带					
190	040501020003	生料带	1. 名称:生料带 2. 规格:17mm 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容，详见设计图纸及相关 规范	m	2000	0. 44	880
		分部小计					880
本页小计							157233. 6
合 计							4604803. 1 1

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	29915.00	29915.00
1.5.1	040205018003	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	11966	2.50	29915.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							29915.00
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	96927.75	96927.75
2.2.1	041109003013	二次搬运	1. 名称: 人工运土方 2. 运距: 50m	m3	813.99	27.08	22042.85
2.2.2	041109003014	二次搬运	1. 名称: 人工运石粉、砂 2. 运距: 50m	m3	704.56	65.94	46458.69
2.2.3	041109003015	二次搬运	1. 名称: 人工运石方 2. 运距: 50m	m3	309.89	36.20	11218.02
2.2.4	041109003016	二次搬运	1. 名称: 人工运混凝土 2. 运距: 50m	m3	309.89	28.25	8754.39
2.2.5	041109003017	二次搬运	1. 名称: 管材 DN75内 2. 运距: 50m	m	4350.42	0.99	4306.92
2.2.6	041109003018	二次搬运	1. 名称: 管材 DN100内 2. 运距: 50m	m	2859.92	1.45	4146.88
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	21221.91	21221.91
2.6.1	041102005001	支墩模板	1. 构件类型: 支墩模板	m2	94.08	48.27	4541.24
本页小计							148064.66

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.2	041102002003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	77.11	47.08	3630.34
2.6.3	041102034003	底板模板	1. 构件类型：底板模板	m2	101.23	90.86	9197.76
2.6.4	041102036004	盖板模板	1. 构件类型：盖板模板	m3	13.39	287.72	3852.57
2.7	2.11	交通疏解		项	1		
小计							118149.66
本页小计							
合计							148064.66

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	4165.91	
5	预算包干费	项	60334.84	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			64500.75	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	768738.73	1.07
2	00010010@1	人工费		元	6579.68	1.07
	材料					
1	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	3.61	410.65
2	05030060	板枋材	综合	m3	1.69	1749.46
3	05030060@2	板枋材	综合	m3	3.07	1749.46
4	04130001	标准砖	240×115×53	千块	62.90	410.65
5	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	3.67	410.65
6	34110040	电		kW·h	41.44	0.68
7	17030050	镀锌钢管	DN50	m	18.77	29.26
8	17030050@1	镀锌钢管	DN50	m	13.61	29.26
9	17030050@4	镀锌钢管	DN50	m	42.38	29.26
10	01290043	钢板	8~15	kg	46.32	4.24
11	01290003	钢板	综合	kg	15.81	4.25
12	01290003@1	钢板	综合	kg	10.94	4.25
13	01290003@4	钢板	综合	kg	34.07	4.25
14	17290080@4	钢筋混凝土管	D300	m	20.52	69.56
15	17010053	焊接钢管	DN20	m	19.93	6.46
16	01210001	角钢	综合	kg	38.27	4.18
17	01210001@3	角钢	综合	kg	0.33	4.18
18	24330010@1	警示带	另外计算	m	4155.33	
19	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	54.68	515.53
20	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	310.32	515.53
21	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.84	505.24
22	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	36.91	487.09
23	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	258.60	487.09
24	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m3	8.62	533.90
25	01010007	热轧圆盘条	Φ10	kg	217.80	4.11
26	01010125@10	三级螺纹钢	Φ16外	t	0.94	3956.37
27	34110010	水		m3	1308.94	3.80
28	34110010@1	水		m3	23.00	3.80
29	34110010@3	水		m3	21.61	3.80

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	04050040	碎石	40	m3	16.87	181.48
31	28030480@3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	678.07	1.83
32	04070045@6	再生石粉渣		m3	203.48	60.00
33	04070045@7	再生石粉渣		m3	2091.16	60.00
34	04030023@2	中粗砂	回填	m3	45.30	166.26
35	04030023	中粗砂	回填	m3	225.22	166.26
	机械					
1	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	606.21	7.47
2	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	6720.22	7.47
3	99450680@8	柴油	(机械用)0#	kg	3.89	7.47
4	99450680@9	柴油	(机械用)0#	kg	1.04	7.47
5	99450700	电	(机械用)	kw·h	9732.79	0.68
6	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	543.13	0.68
7	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	40148.07	0.68
8	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	361.97	0.68
9	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	2.60	0.68
10	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	236.62	0.68
11	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	1738.84	0.68
12	00010003	机上人工		工日	91.65	246.10
13	00010003@1	机上人工		工日	223.70	246.10
14	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	1005.49	8.92
	主材					
1	补充主材003@22	304L不锈钢22.5°弯头 DN100		个	47.00	237.46
2	补充主材003@23	304L不锈钢45°弯头 DN100		个	126.00	237.46
3	补充主材003@27	304L不锈钢90°弯头 DN100		个	929.00	332.77
4	补充主材003@24	304L不锈钢90°弯头 DN25		个	1119.00	9.89
5	补充主材003@25	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	207.00	48.75
6	补充主材003@26	304L不锈钢90°弯头 DN80		个	228.00	181.44
7	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	37.00	711.82

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
8	20010360@25	304L不锈钢法兰 DN150		副	4.00	445.96
9	20010360@24	304L不锈钢法兰 DN50		副	17.00	427.18
10	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	12.00	586.24
11	补充主材003@47	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	23.00	53.85
12	补充主材003@58	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	34.00	16.09
13	补充主材003@61	304L不锈钢盲板 DN100		个	30.00	67.31
14	补充主材003@60	304L不锈钢盲板 DN25		个	1285.00	2.31
15	补充主材003@59	304L不锈钢盲板 DN50		个	36.00	9.01
16	补充主材003@45	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	59.00	245.54
17	补充主材003@42	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	47.00	8.97
18	补充主材003@43	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	68.00	34.75
19	补充主材003@44	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	18.00	135.73
20	补充主材003@41	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	229.00	223.46
21	补充主材003@40	304L不锈钢异径三通 DN100×80		个	5.00	240.16
22	补充主材003@37	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	434.00	32.50
23	补充主材003@38	304L不锈钢异径三通 DN80X25		个	12.00	124.39
24	补充主材003@39	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	5.00	124.39
25	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	63.00	92.62
26	补充主材003@32	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	69.00	16.41
27	补充主材003@36	304L不锈钢直通件 DN100		个	790.00	104.46
28	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN25		个	315.00	3.56

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
29	补充主材003@34	304L不锈钢直通件 DN50		个	139.00	13.35
30	补充主材003@35	304L不锈钢直通件 DN80		个	204.00	57.41
31	补充主材003@3	316L不锈钢90°弯头 DN100		个	17.00	465.88
32	补充主材003@16	316L不锈钢90°弯头 DN25		个	1287.00	13.85
33	补充主材003@13	316L不锈钢90°弯头 DN50		个	38.00	68.25
34	补充主材003@2	316L不锈钢90°弯头 DN80		个	10.00	254.02
35	补充主材029@1	316L不锈钢平焊法兰 DN100		个	102.00	522.42
36	补充主材027@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		个	184.00	301.75
37	补充主材028@1	316L不锈钢平焊法兰DN80		个	60.00	420.41
38	补充主材003@63	316L外丝直接 DN25		个	504.00	11.63
39	补充主材003@64	316L外丝直接 DN50		个	1.00	43.92
40	补充主材003@5	316L异径直通 DN25X15		个	283.00	5.91
41	补充主材003@4	316L异径直通 DN25X20		个	963.00	5.45
42	补充主材003@18	316L异径直通 DN50X40		个	11.00	20.05
43	补充主材003@17	316L直通 DN25X15		个	41.00	5.91
44	补充主材001@21	PE 90°弯头 De110		个	469.00	39.53
45	补充主材001	PE 90°弯头 De32		个	270.00	1.00
46	补充主材001@1	PE 90°弯头 De63		个	258.00	5.19
47	补充主材001@11	PE 90°弯头 De90		个	80.00	13.52
48	补充主材002@1	PE 90°弯头De32		个	504.00	1.00
49	补充主材002	PE 90°弯头De63		个	1.00	5.19
50	17250040@33	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	1633.54	53.16

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
51	17250040@32	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	870.08	4.80
52	17250040@34	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	1328.82	18.95
53	17250040@35	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	322.89	35.63
54	补充主材002@2	PE内牙直通De32		个	504.00	4.49
55	补充主材002@3	PE内牙直通De63		个	1.00	25.89
56	17250040@13	PVC给水管DN100		m	72.17	41.02
57	17250040@7	PVC给水管DN15		m	279.00	2.79
58	17250040@31	PVC给水管DN150		m	9.00	85.22
59	17250040@8	PVC给水管DN20		m	963.00	3.19
60	17250040@9	PVC给水管DN25		m	1106.70	4.29
61	17250040@10	PVC给水管DN40		m	12.00	10.26
62	17250040@16	PVC给水管DN50		m	472.89	16.44
63	17250040@12	PVC给水管DN80		m	23.71	33.50
64	补充主材032@1	Q235B法兰 DN150		个	9.00	57.26
65	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	37.00	550.74
66	补充主材012@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	34.00	550.74
67	补充主材034@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	18.00	987.32
68	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	987.32
69	补充主材034@2	QT450球墨铸铁闸阀 DN200		个	3.00	1442.77
70	19000020@23	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	12.00	458.70
71	补充主材011@1	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	20.00	458.70
72	补充主材022@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	17.00	474.34

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
73	补充主材017@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN150		个	9.00	850.74
74	补充主材018@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN200		个	3.00	1613.27
75	补充主材021@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	10.00	355.46
76	02050001@11	T型胶圈 DN150		个	16.48	18.98
77	02050001@17	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
78	02050001@20	T型胶圈 DN150		个	18.54	18.98
79	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	1.33	18.98
80	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	26.78	23.69
81	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	6.18	23.69
82	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	4291.95	144.52
83	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	2359.69	17.14
84	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	853.10	47.94
85	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	1213.03	133.76
86	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	26.85	202.33
87	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	2030.37	24.00
88	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	60.01	67.11
89	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	15.79	187.27
90	补充主材004@1	表前铜截止阀DN15		个	283.00	26.55
91	补充主材005@1	表前铜截止阀DN20		个	963.00	36.28
92	补充主材006@1	表前铜截止阀DN25		个	41.00	53.39
93	补充主材035@1	表前铜截止阀DN50		个	65.00	173.45
94	15550095	玻璃布		m2	207.36	1.95

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
95	18250137@4	不锈钢成品管卡 Φ101.6		套	35.70	11.85
96	18250137@1	不锈钢成品管卡 Φ25.4		套	2702.70	5.07
97	18250137@2	不锈钢成品管卡 Φ50.8		套	79.80	6.73
98	18250137@3	不锈钢成品管卡 Φ88.9		套	21.00	10.34
99	24010020@9	垂直螺翼式智能远传水表 DN100		个	17.00	2304.77
100	24010020@10	垂直螺翼式智能远传水表 DN150		个	9.00	3517.10
101	24010020@14	垂直螺翼式智能远传水表 DN200		个	3.00	4441.46
102	19000020	法兰阀门（拆除）		个	59.00	
103	19000020@31	法兰阀门（拆除）		个	6.00	
104	20010360@29	法兰套 DN100		副	40.00	68.72
105	19000020@30	法兰闸阀DN100		个	40.00	550.74
106	20010360@28	钢板平焊法兰 DN100		副	40.00	70.88
107	补充主材030@1	钢板平焊法兰 DN150		个	54.00	59.08
108	补充主材031@1	钢板平焊法兰 DN200		个	18.00	81.03
109	14350270@1	固化剂		kg	3.73	27.08
110	14350270@2	固化剂		kg	0.82	27.08
111	17010350@17	焊接钢管 D108×4		m	12.60	46.90
112	17010350@16	焊接钢管 D108×4		m	202.80	46.90
113	17010350@15	焊接钢管 D108×4		m	17.60	46.90
114	17010360@3	焊接钢管 D159×4.5		m	9.64	77.73
115	17010350@13	焊接钢管 D159×4.5		m	20.99	77.73
116	17010350@14	焊接钢管 D219×6		m	7.00	141.88
117	17010360@2	焊接钢管 D219×6		m	1.89	141.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
118	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	6.30	16.63
119	13010220@6	环氧沥青面漆		kg	28.50	16.63
120	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	10.18	13.69
121	13010240@2	环氧煤沥青底漆		kg	2.23	13.69
122	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.14	269.91
123	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	20.76	10.80
124	补充主材033@1	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6		个	3.00	81.03
125	80210180@13	普通预拌混凝土 C25		m3	316.08	505.24
126	80210180@24	普通预拌混凝土 C25		m3	41.64	505.24
127	80210180@26	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	5.32	525.53
128	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	7.73	143.58
129	36010080@9	球墨铸铁井盖及井座 400×400	C250级轻型井盖	套	17.00	195.14
130	36010080@6	球墨铸铁井盖及井座 700×700	C250级轻型井盖	套	5.00	597.62
131	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	48.00	709.11
132	36010205@6	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	40.00	469.13
133	18000001@65	球墨铸铁盘承 DN150		个	9.00	128.16
134	18000001@66	球墨铸铁盘承 DN200		个	3.00	180.50
135	18000001@62	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	8.00	221.12
136	18000001@27	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	12.00	302.35
137	18000001@64	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	1.00	351.98
138	18000001@57	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	2.00	124.56
139	补充主材010	生料带		m	2000.00	0.44
140	19000001@25	手动闸阀 DN50		个	17.17	149.85
141	24010020@8	水平螺翼式智能远传水表 DN80		个	10.00	2086.42

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-巷道（片区三）

第 9 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
142	补充主材008@1	铜截止阀DN40		个	11.00	111.21
143	补充主材023@1	铜水表接头DN15		个	566.00	8.76
144	补充主材024@1	铜水表接头DN20		个	1926.00	13.60
145	补充主材025@1	铜水表接头DN25		个	82.00	25.52
146	补充主材026@1	铜水表接头DN40		个	22.00	63.77
147	补充主材019@1	铜止回阀DN40		个	11.00	92.33
148	补充主材020@1	铜止回阀DN50		个	27.00	138.94
149	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m2	62.83	31.48
150	13030270@5	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m2	14.09	31.48
151	24010020@11	旋翼式智能远传水表DN15		个	283.00	210.94
152	24010020@12	旋翼式智能远传水表DN20		个	963.00	219.64
153	24010020@13	旋翼式智能远传水表DN25		个	41.00	257.77
154	24010020@6	旋翼式智能远传水表DN40		个	11.00	680.33
155	24010020@7	旋翼式智能远传水表DN50		个	27.00	826.14
156	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1827.00	12.00

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		7482319.57
1.1	供水埋管				1666899.85
1.2	土石方工程				1235784.89
1.3	管道支护				913644.84
1.4	地基处理				47025.12
1.5	支墩及其它				324287.20
1.6	主次管道管件				184872.62
1.7	现状路面破除修复				2621430.16
1.8	管道附属构筑物、阀门及附件安装				318161.34
1.9	附属工程				105975.87
1.10	仪表安装				64237.68
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		639762.39
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		550963.89
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		88798.50
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		88798.50
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		125299.44
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		333.31
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		124966.13
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		33331.14
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		8247381.40
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	742264.33
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		8438681.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003003	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2201.16	169.79	373734.96
2	040501003004	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	833.14	224.94	187406.51
3	040501003005	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2199.32	369.39	812406.81
本页小计							1373548.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					1373548.28
		PE管					
4	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:PE给水管 PE100 DN300 PN1.6 3. 接口方式:热熔连接 4. 泥浆要求:泥沙外运 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	64.8	812.43	52645.46
5	040103002013	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	4.58	28	128.24
		分部小计					52773.7
		不锈钢管					
6	031001003035	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	123.47	40.02	4941.27
7	031001003036	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	690.53	76.11	52556.24
8	031001003037	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	554.64	163.93	90922.14
本页小计							201193.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001003038	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	511.28	180.25	92158.22
		分部小计					240577.87
		土石方工程					
10	040101002007	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1157.4	9.76	11296.22
11	040101002008	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5314.09	11.72	62281.13
12	040201020013	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度: 详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	852.59	271.39	231384.4
13	040201020014	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	241.05	239.01	57613.36
14	040103001009	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3990.75	105.23	419946.62
15	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6471.49	42.04	272061.44
本页小计							1146741.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040103002015	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	6471.49	28	181201.72
		分部小计					1235784.89
		管道支护					
17	粤040101006001	打拔槽型钢板桩	1. 类型:槽钢 2. 桩长:6米 3. 含支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	464.8	772.66	359132.37
18	粤040101007001	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	9702.1	26.88	260792.45
19	粤040101007002	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱，桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	387.09	758.79	293720.02
		分部小计					913644.84
		地基处理					
20	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:块石料径不宜小于300mm，小于300mm的块石含量不超过20% 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	250.48	187.74	47025.12
		分部小计					47025.12
		支墩及其它					
21	040503002003	混凝土支墩	1. 类别:无筋，1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	14.56	871.87	12694.43
本页小计							1154566.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040503002004	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	243.42	769.81	187387.15
23	040503002005	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	15.27	734.18	11210.93
24	040503002006	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	34.2	1153.33	39443.89
25	040503002007	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	75.29	976.9	73550.8
		分部小计					324287.2
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
26	040502001014	球墨铸铁管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	406.66	406.66
27	040502001015	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	352.23	1408.92
28	040502001016	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	460.81	2304.05
本页小计							315712.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040502001017	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	803.75	12860
30	040502001018	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	381.11	762.22
31	040502001019	球墨铸铁管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	939.13	2817.39
32	040502001020	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 K12级 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	339.59	2377.13
33	040502001021	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 K12级 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	425.11	5101.32
34	040502001022	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 K12级 3. 规格:DN300 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	655.82	11148.94
本页小计							35067

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040502001023	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承双盘四通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	536.62	1073.24
36	040502001024	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	650.34	650.34
37	040502001025	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	569.11	569.11
38	040502001026	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	21	519.48	10909.08
39	040502001027	球墨铸铁管配件	1. 类型:铸铁双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	58	409.09	23727.22
40	040502001028	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1191.83	1191.83
本页小计							38120.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040502001029	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1014.04	2028.08
42	040502001030	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	953.57	6674.99
43	040502001031	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	890.39	16917.41
44	040502001032	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰盘 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	421.98	1265.94
		分部小计					104193.87
		304L不锈钢管配件					
45	040502002010	不锈钢管管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45°弯头 3. 规格:DN25 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	6.73	80.76
46	040502002011	不锈钢管管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45°弯头 3. 规格:DN50 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	69	34.19	2359.11
本页小计							29326.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030804003124	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45° 弯头 3. 规格:DN80 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	56	129.7	7263.2
48	030804003125	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45° 弯头 3. 规格:DN100 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	51	237.46	12110.46
49	030804003126	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:90° 弯头 3. 规格:DN25 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	14	9.89	138.46
50	030804003127	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:90° 弯头 3. 规格:DN50 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	73	48.75	3558.75
51	030804003128	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:90° 弯头 3. 规格:DN80 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	59	181.44	10704.96
本页小计							33775.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030804003129	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:90° 弯头 3. 规格:DN100 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	52	332.77	17304.04
53	030804003130	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:22.5° 弯头 3. 规格:DN80 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	56	129.7	7263.2
54	030804003131	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:22.5° 弯头 3. 规格:DN100 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	51	237.46	12110.46
55	030804003132	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN80×50 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	124.39	248.78
56	030804003133	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN100×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	223.46	223.46
本页小计							37149.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030804003134	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	10	109.85	1098.5
58	030804003135	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	92.62	555.72
59	030804003136	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	57.76	115.52
60	030804003137	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	3.56	14.24
61	030804003138	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	23	13.35	307.05
本页小计							2091.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030804003139	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80 4. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	19	57. 41	1090. 79
63	030804003140	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	17	104. 46	1775. 82
64	030804003141	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	15	53. 85	807. 75
65	030804003142	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80 4. 焊接方法: 卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	35. 44	106. 32
66	030804003143	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	16. 09	32. 18
		分部小计					79269. 53
		PE管件					
67	040502003009	PE管配件	1. 类型: PE法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	469. 74	1409. 22
本页小计							5222. 08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					1409.22
		现状路面破除修复					
		主干道路沥青					
68	041001001013	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	818.6	4.01	3282.59
69	041001001014	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	818.6	4.73	3871.98
70	041001001015	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	803.2	16.59	13325.09
71	041001003001	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	381.51	57.03	21757.52
72	040103002016	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	39.68	28	1111.04
73	040203006001	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	803.2	57.92	46521.34
74	040203006002	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	803.2	75.18	60384.58
75	040201021001	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	803.2	16.81	13501.79
本页小计							163755.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040203003001	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m ² 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	803.2	2.19	1759.01
77	040203003002	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性热沥青黏层 2. 喷油量:1.6~2kg/m ² 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	885.06	6.54	5788.29
78	040203007010	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:24cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	381.51	162.81	62113.64
79	040203007011	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:33cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	381.51	200.08	76332.52
80	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	381.51	2.44	930.88
		分部小计					310680.27
		次干路混凝土路					
81	041001001016	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	8650.3	4.73	40915.92
82	041001001017	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	3745.93	57.03	213630.39
83	040103002017	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	1123.78	28	31465.84
本页小计							432936.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040203007012	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3745.93	183.04	685655.03
85	040203007013	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3745.93	113.02	423365.01
86	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3745.93	2.44	9140.07
		分部小计					1404172.26
		人行道（地砖）					
87	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1449.41	6.61	9580.6
88	041001003002	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1449.41	31.33	45410.02
89	040103002018	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	246.4	28	6899.2
90	040204002001	30X30X5cm花岗岩地板砖	1. 块料品种、规格:30X30X5cm花岗岩地板砖 2. 基础材料品种、厚度:2cmDM M10干混预拌砂浆 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1449.41	196.55	284881.54
本页小计							1464931.47

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	040204002002	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1449.41	95.61	138578.09
92	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1449.41	2.21	3203.2
93	040204004001	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	606.66	8.58	5205.14
94	040204004002	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:100*15*35cm 花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	606.66	199.49	121022.6
		分部小计					614780.39
		人行道（混凝土）					
95	041001003003	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	59.57	27.37	1630.43
96	040103002019	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	10.13	28	283.64
97	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	59.57	98.39	5861.09
98	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	59.57	2.21	131.65
		分部小计					7906.81
本页小计							275915.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		交通标线					
99	040205006001	交通标线	1. 类型：热熔标线 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	1065.25	46.74	49789.79
		分部小计					49789.79
		路面钢筋					
100	040901008001	植筋	1. 材料种类：三级钢 2. 材料规格： $\phi 14\ L=700mm$ 3. 埋深：350mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	6862	30.67	210457.54
101	040901003001	钢筋网片	1. 名称：钢筋网 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	3.970	5955.44	23643.1
		分部小计					234100.64
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
102	040504002001	蝶阀井	1. 名称：蝶阀井 2. 规格：1400*1400mm 3. 井深：详见设计图纸 4. 参照图集：07MS101-2 87页 5. 阀门规格：DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	8	7273.55	58188.4
103	040504002002	蝶阀井	1. 名称：蝶阀井 2. 规格：1400*1400mm 3. 井深：详见设计图纸 4. 参照图集：07MS101-2 87页 5. 阀门规格：DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	3	7033.57	21100.71
本页小计							363179.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040504002003	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 0 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	6	6608.44	39650.64
105	040504001020	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 0 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	5835.34	17506.02
106	040504001021	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 0 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	9	6075.32	54677.88
107	040504001022	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 162页 3. 阀门井规格:1200 $\times$ 1200 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 0 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	5372.46	10744.92
本页小计							122579.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040504001023	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: φ800 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D250级轻型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	1909.55	5728.65
109	040504001024	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3264	9792
		分部小计					217389.22
		阀门					
110	040502005082	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	1134.97	13619.64
111	040502005083	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	1987.61	11925.66
本页小计							41065.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	040502005084	蝶阀 DN300	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	3367. 46	37042. 06
113	040502005085	闸阀 DN50	1. 种类:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	183. 17	366. 34
114	040502005086	排气阀 DN50	1. 名称:排气阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1024. 78	2049. 56
115	040502005087	排泥阀	1. 材质:Q235B 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	649. 2	1947. 6
		分部小计					66950. 86
		附件					
116	040502002012	钢管管件制作、安装	1. 类型:排泥三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN300×100 4. 连接形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	562. 41	1687. 23
117	040502002013	钢管管件制作、安装	1. 类型:排气三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN150×50 4. 连接形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	247. 1	494. 2
本页小计							43586. 99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040502002014	钢管管件制作、安装	1. 类型:单法兰90° 弯头 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	57. 93	173. 79
119	040502001033	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN300 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	689. 13	15160. 86
120	040502001034	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN200 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	380. 88	4570. 56
121	040502001035	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	326. 56	7837. 44
122	040502002015	钢管管件制作、安装	1. 种类:单法短管 2. 材质及规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	13. 5	87. 62	1182. 87
123	040502002016	钢管管件制作、安装	1. 种类:无法短管 2. 材质及规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	110. 94	665. 64
124	040502002017	钢管管件制作、安装	1. 种类:无法短管 2. 材质及规格:DN300 3. 接口形式:焊接	个	2	936. 22	1872. 44
125	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:溢流管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100	个	1	46. 67	46. 67
126	040502002018	钢管管件制作、安装	1. 种类:法兰短管 2. 材质及规格:DN50 3. 接口形式:焊接	个	2	64. 78	129. 56
本页小计							31639. 83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					33821.26
		附属工程					
		管道保护					
127	040501014001	管道保护	1. 名称:管道保护 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	110	71.04	7814.44
128	041001006017	破除修复现状给水管（球墨铸铁管）	1. 拆除塑料管道 管径(mm以内) Φ300 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):15 4. 垫层 砂 5. 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 300 6. 管道试压和消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	75	443.92	33294.00
129	040501002008	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN125 2. 接口方式:焊接接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	18	81.04	1458.72
130	040501002009	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN80 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	48	53.14	2550.72
131	040501002010	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN50 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12	32.41	388.92
		分部小计					45506.76
		新旧管接驳					
132	040502002019	钢管管件制作、安装	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:Q235B钢, 厚度8mm 3. 规格:DN600×DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2893.44	2893.44
本页小计							48400.20

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	040502002020	钢管管件制作、安装	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: Q235B钢, 厚度8mm 3. 规格: DN500×DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	2167.94	4335.88
134	040502002021	钢管管件制作、安装	1. 类型: 异径三通 2. 材质: Q235B钢, 厚度8mm 3. 规格: DN400×DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1668.43	1668.43
135	040502003010	PE管配件	1. 类型: 同径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De110 4. 连接形式: 热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	58.12	58.12
136	040502003011	PE管配件	1. 类型: PE法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	469.74	2818.44
137	040501014002	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	501.51	501.51
138	040501014003	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 铸铁管 3. 规格: DN400 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	918.95	918.95
139	040501014004	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 铸铁管 3. 规格: DN500 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	3598.58	7197.16
本页小计							17498.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040502005089	闸阀	1. 种类:流量计井配套闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	649.2	1298.4
147	040502006030	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	284.56	4552.96
148	040502006031	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	390.84	3126.72
149	040502005090	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	2270.03	4540.06
150	040502005091	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1209.99	1209.99
151	030804001002	法兰短管	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	191.05	382.1
152	030804001003	法兰短管	1. 名称:法兰短管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN300 4. 焊接方法:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	679.85	2719.4
本页小计							17829.63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	040504002004	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	12117.44	24234.88
154	040504002005	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2150*1100*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN100 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	6888	6888
155	040502002022	预埋集水坑	1. 预埋集水坑 φ400 带防水翼环 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	250	750
		分部小计					64237.68
本页小计							31872.88
合 计							7482319.57

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	7270.26	7270.26
1.1.1	041101005003	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	30	115.59	3467.70
1.1.2	041101005004	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:4m内	座	17	223.68	3802.56
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	200036.76	200036.76
1.5.1	粤050401008001	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	10164.00	18.09	183866.76
1.5.2	040205018004	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	6468	2.50	16170.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							207307.02
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	88798.50	88798.50
2.6.1	041102031002	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	1044.02	48.28	50405.29
2.6.2	041102002004	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	61.75	47.08	2907.19
2.6.3	041102034004	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	83.18	90.86	7557.73
2.6.4	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	209.88	70.06	14704.19
2.6.5	041102036005	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	11.03	287.72	3173.55
本页小计							296105.52

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.6	041102036006	井圈模板	1. 构件类型：井圈模板	m ³	4.4	578.82	2546.81
2.6.7	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 水泥混凝土防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C30 3. 周转材料	m	554.6	13.53	7503.74
2.7	2.11	交通疏解		项	1		
小计							88798.50
本页小计							
合计							296105.52

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	333.31	
5	预算包干费	项	124966.13	按分部分项的人工费与施工机具 费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具 费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级 质量奖：7.20%；市级质量奖： 4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案 计算
合 计			125299.44	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	1155789.72	1.07
	材料					
1	05030060	板枋材	综合	m3	12.72	1749.46
2	01130002	扁钢	综合	kg	54.60	4.29
3	01130002@2	扁钢	综合	kg	84.10	4.29
4	04130001@3	标准砖	240×115×53	千块	4.13	410.65
5	01190001	槽钢	综合	kg	464.80	4.14
6	35090260	槽型钢板桩		t	18.15	4140.28
7	14030001@1	柴油		t	0.08	7473.00
8	34110040@2	电		kW·h	1.30	0.68
9	17030050	镀锌钢管	DN50	m	54.81	29.26
10	04010020@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	353.40	0.39
11	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	488.40	0.39
12	04010020@5	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	75.60	0.39
13	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	41.21	0.39
14	01290003	钢板	综合	kg	538.13	4.25
15	01290003@4	钢板	综合	kg	758.46	4.25
16	01290043	钢板	8~15	kg	8.43	4.24
17	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.19	4400.64
18	17010053	焊接钢管	DN20	m	3.54	6.46
19	13030240	厚漆		kg	0.10	19.20
20	01210001	角钢	综合	kg	3.10	4.18
21	01210001@3	角钢	综合	kg	0.40	4.18
22	01010125@1 1	螺纹钢	Φ10~25	t	3.21	3956.37
23	01010125@1 2	螺纹钢	Φ14	t	5.98	4034.46
24	05030001	木枋	综合	m3	0.07	1749.46
25	04050180	片石		m3	275.53	152.38
26	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	221.76	487.09
27	80210200@1	普通预拌混凝土	C20	m3	27.71	494.44
28	80210210@2	普通预拌混凝土	C25	m3	9.11	505.24
29	80210240@1	普通预拌混凝土	C40	m3	93.39	548.23
30	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.68	483.48

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1202.74	487.09
32	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	505.24
33	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	917.00	533.90
34	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3.15	4111.59
35	01010030@2	热轧圆盘条	Φ10以内	t	2.23	4111.59
36	01010035	热轧圆盘条	Φ12~25	t	0.80	4111.59
37	13310050	乳化沥青		kg	375.90	3.10
38	01010125@13	三级钢	Φ12~16	t	15.63	4034.46
39	34110010	水		m3	2936.10	3.80
40	05030180@1	松木板		m3	47.35	1749.46
41	05010020	松杂原木	综合	m3	4.72	1749.46
42	33010285@1	塑钢踏步		kg	29.70	6.49
43	04050040@2	碎石	40	m3	1.11	181.48
44	01000001@2	型钢	综合	kg	324.95	3.88
45	01000010@3	型钢	综合	t	15.25	3883.33
46	04070010	再生石粉渣		m3	17.66	60.00
47	04070045@4	再生石粉渣		m3	5347.60	60.00
48	04030023	中粗砂	回填	m3	1077.67	166.26
49	04030023@1	中粗砂	回填	m3	310.95	166.26
50	04030015@3	中粗砂(回填用砂)		m3	18.96	166.26
	机械					
1	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	28627.50	7.47
2	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	125.66	7.47
3	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	14.23	7.47
4	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	6175.18	7.47
5	99450680@8	柴油	(机械用)0#	kg	38.84	7.47
6	99450700	电	(机械用)	kw·h	23291.52	0.68
7	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	1484.81	0.68
8	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	593.64	0.68
9	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	2114.12	0.68
10	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	2.08	0.68
11	00010003	机上人工		工日	1254.61	246.10
12	00010003@1	机上人工		工日	22.81	246.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
13	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	24.98	8.92
14	99450670@2	汽油	(机械用) 国III93#	kg	298.76	8.92
15	99450670@4	汽油	(机械用) 国III93#	kg	289.91	8.92
16	99450670@7	汽油	(机械用) 国III93#	kg	12.00	8.92
	主材					
1	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩路缘石		m	615.76	136.75
2	补充主材003@36	304L不锈钢22.5° 弯头 DN100		个	51.00	237.46
3	补充主材003@35	304L不锈钢22.5° 弯头 DN80		个	56.00	129.70
4	补充主材003@21	304L不锈钢45° 弯头 DN100		个	51.00	237.46
5	补充主材007@1	304L不锈钢45° 弯头 DN25		个	12.00	6.73
6	补充主材003@20	304L不锈钢45° 弯头 DN80		个	56.00	129.70
7	补充主材003@25	304L不锈钢90° 弯头 DN100		个	52.00	332.77
8	补充主材003@22	304L不锈钢90° 弯头 DN25		个	14.00	9.89
9	补充主材003@23	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	73.00	48.75
10	补充主材003@24	304L不锈钢90° 弯头 DN80		个	59.00	181.44
11	20010360@28	304L不锈钢法兰 DN100		副	4.00	711.82
12	20010360@30	304L不锈钢法兰 DN100		副	1.00	711.82
13	补充主材002@4	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	15.00	53.85
14	补充主材002@6	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	2.00	16.09
15	补充主材002@5	304L不锈钢法兰短管 DN80		个	3.00	35.44
16	补充主材003@27	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	1.00	223.46
17	补充主材003@26	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	2.00	124.39
18	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	6.00	92.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
19	补充主材003@28	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	10.00	109.85
20	补充主材003@30	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	2.00	57.76
21	补充主材003@34	304L不锈钢直通件 DN100		个	17.00	104.46
22	补充主材003@31	304L不锈钢直通件 DN25		个	4.00	3.56
23	补充主材003@32	304L不锈钢直通件 DN50		个	23.00	13.35
24	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN80		个	19.00	57.41
25	36050020@3	30X30X5cm花岗岩地板砖		m ²	1478.40	155.08
26	补充主材001@4	PE法兰 DN300		个	9.00	469.74
27	17250040@18	PE给水管 PE100 DN300 PN1.6		m	64.80	440.05
28	18090150@1	PE塑料管件 DN300		个	6.48	294.65
29	补充主材001@3	PE同径三通 De110		个	1.00	58.12
30	补充主材003@37	Q235B 溢流管 DN100		个	1.00	46.67
31	18030035@11	Q235B单法短管 DN100		个	13.50	47.25
32	18030035@13	Q235B法兰短管 DN50	0.3m	个	2.00	24.41
33	18030010@2	Q235B碳钢法兰短管 DN300		m	4.00	432.48
34	18030035@12	Q235B无法短管 DN100	1.55m	个	6.00	70.57
35	18030035@10	Q235B无法短管 DN300	3m	个	2.00	825.24
36	19000020@42	QT450蝶阀 DN300		个	4.00	2740.12
37	19000001@22	QT450排气阀 DN50		个	2.02	983.13
38	19000020@26	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	6.00	1699.12
39	19000020@37	QT450球墨铸铁蝶阀 DN300		个	11.00	2740.12

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
40	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	550.74
41	19000020@36	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	12.00	987.32
42	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
43	02050001@28	T型胶圈 DN150		个	378.60	18.98
44	02050001@29	T型胶圈 DN150		个	14.42	18.98
45	02050001@3	T型胶圈 DN150		个	127.72	18.98
46	02050001@35	T型胶圈 DN150		个	49.44	18.98
47	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
48	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	143.30	23.69
49	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	61.80	23.69
50	02050001@34	T型胶圈 DN200		个	24.72	23.69
51	02050001@16	T型胶圈 DN300		个	378.28	43.68
52	02050001@31	T型胶圈 DN300		个	35.02	43.68
53	02050001@33	T型胶圈 DN300		个	45.32	43.68
54	02050001@36	T型胶圈 DN300		个	12.90	43.68
55	02050001@4	T型胶圈 DN300		个	105.06	43.68
56	02050001@30	T型胶圈（给水管用）DN200		个	24.72	23.69
57	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	504.63	144.52
58	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	121.74	17.14
59	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	681.55	47.94
60	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	547.43	133.76
61	补充主材007@2	不锈钢45° 弯头 Φ50		个	69.00	34.19
62	18050030@1	不锈钢法兰短管 DN100		m	2.00	55.82

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
63	01290303@4	彩钢板		m2	1788.56	27.00
64	18030035@6	单法兰90° 弯头 DN100		个	3.00	17.56
65	18210200@5	法兰不锈钢套筒伸缩器 DN100		个	1.00	347.49
66	18210200@4	法兰套筒伸缩器DN300		个	2.00	1334.81
67	20010360@29	钢板平焊法兰 DN300		副	10.00	310.60
68	17010350@16	焊接钢管 D159×4.5		m	0.88	77.73
69	17010350@15	焊接钢管 D325×8		m	1.88	283.35
70	17010100@4	焊接钢管 DN125×4		m	18.20	59.06
71	17010100@3	焊接钢管 DN50×3.8		m	12.18	21.49
72	17010100@2	焊接钢管 DN80×4		m	48.62	36.26
73	04270160	混凝土垫块		m3	0.11	269.91
74	补充主材006	警示带		m	5234.00	1.79
75	18010200@5	马鞍三通 DN500×DN300		个	2.00	1570.39
76	18010200@6	马鞍三通 DN600×DN300		个	1.00	2084.83
77	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.03	10.80
78	19000020@45	排泥阀 DN100		个	3.00	550.74
79	80210180@34	普通预拌混凝土 C25		m3	92.77	505.24
80	18000001@114	球墨铸铁 盘承短管	DN300	个	22.00	378.16
81	18000001@115	球墨铸铁 盘承短管	DN200	个	12.00	183.21
82	18000001@116	球墨铸铁 盘承短管	DN150	个	24.00	119.13
83	18010200@3	球墨铸铁 异径三通 DN400×DN300		个	1.00	1137.18
84	18000001@109	球墨铸铁22.5° 弯头 K12级 DN150		个	7.00	151.62
85	18000001@110	球墨铸铁22.5° 弯头 K12级 DN200		个	12.00	227.44
86	18000001@111	球墨铸铁22.5° 弯头 K12级 DN300		个	17.00	416.97

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区一）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
87	18000001@84	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	4.00	164.26
88	18000001@85	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	5.00	243.68
89	18000001@86	球墨铸铁45° 弯头 DN300		个	16.00	492.78
90	18000001@75	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	2.00	193.14
91	18000001@55	球墨铸铁90° 弯头 DN300		个	3.00	628.16
92	18000001@113	球墨铸铁法兰盘 DN300		个	3.00	111.01
93	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	2201.16	143.58
94	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	833.14	191.40
95	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	2199.32	320.66
96	17110060@9	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	75.00	320.66
97	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	28.00	709.11
98	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	3.00	709.11
99	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	9.00	469.13
100	18000001@98	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	21.00	302.35
101	18000001@97	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	1.00	351.98
102	18000001@99	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN200		个	1.00	433.21
103	18000001@105	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	19.00	579.42
104	18000001@104	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	7.00	642.60
105	18000001@103	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	2.00	703.07
106	18000001@106	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN300		个	1.00	880.86
107	18000001@96	球墨铸铁双承双盘四通 DN200×DN100		个	2.00	319.49

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3851520.55
1.1	供水埋管				1051110.72
1.2	土石方工程				636220.91
1.3	支墩及其它				177011.51
1.4	管道支护				164175.49
1.5	主次管道管件				154788.86
1.6	现状路面破除修复				1255693.29
1.7	管道附属构筑物、阀门及附件安装				151948.40
1.8	附属工程				209629.13
1.9	仪表安装				50942.24
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		348576.69
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		302201.57
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		46375.12
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		46375.12
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		55733.14
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		258.28
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		55474.86
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		25828.16
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4255830.38
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	383024.73
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4336653.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003006	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	405.89	169.79	68916.06
2	040501003007	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1164.16	224.94	261866.15
3	040501003008	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	960.7	369.39	354872.97
本页小计							685655.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					685655.18
		不锈钢管					
4	031001003039	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	607.26	40.02	24302.55
5	031001003040	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	110.09	76.11	8378.95
6	031001003041	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	530.51	163.93	86966.5
7	031001003042	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1262.83	180.25	227625.11
		分部小计					347273.11
		焊接钢管					
本页小计							347273.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501002011	焊接钢管 D219×6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D219×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥300 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	63	288.61	18182.43
		分部小计					18182.43
		土石方工程					
9	040101002009	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	1947.87	9.76	19011.21
10	040101002010	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖-支撑下挖土 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	1431.06	11.72	16772.02
11	040201020015	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	481.09	271.39	130563.02
12	040201020016	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	124.23	239.01	29692.21
本页小计							214220.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103001010	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1934.07	105.23	203522.19
14	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3378.93	42.04	142050.22
15	040103002021	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3378.93	28	94610.04
		分部小计					636220.91
		支墩及其它					
16	040503002008	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.87	871.87	11220.97
17	040503002009	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	140.86	769.81	108435.44
18	040503002010	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.86	1153.33	12525.16
19	040503002011	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	45.89	976.9	44829.94
		分部小计					177011.51
		管道支护					
20	粤040101007003	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3008.48	26.88	80867.94
本页小计							698061.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	粤040101007004	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	109.79	758.79	83307.55
		分部小计					164175.49
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
22	040502001036	球墨铸铁管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	402.15	2412.9
23	040502001037	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	312.53	937.59
24	040502001038	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	339.59	679.18
25	040502001039	球墨铸铁管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	444.57	6668.55
26	040502001040	球墨铸铁管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	727.94	8007.34
本页小计							102013.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040502001041	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	352.23	704.46
28	040502001042	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	460.81	3225.67
29	040502001043	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	803.75	4018.75
30	040502001044	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	650.34	3251.7
31	040502001045	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	569.11	2845.55
32	040502001046	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	29	519.48	15064.92
本页小计							29111.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040502001053	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN500 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1187.68	3563.04
40	040502001054	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	694.54	1389.08
		分部小计					69778.79
		304L不锈钢管配件					
41	030804003144	低压不锈钢管件	1. 材质: 304L 不锈钢 2. 种类: 22.5° 弯头 3. 规格: DN100 4. 防腐: EP环氧树脂涂覆 (膜厚不小于120 μm) 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	237.46	1187.3
42	040502002023	不锈钢管管件	1. 材质: 304L 不锈钢 2. 种类: 45° 弯头 3. 规格: DN25 4. 防腐: EP环氧树脂涂覆 (膜厚不小于120 μm) 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	178	6.73	1197.94
43	040502002024	不锈钢管管件	1. 材质: 304L 不锈钢 2. 种类: 45° 弯头 3. 规格: DN50 4. 防腐: EP环氧树脂涂覆 (膜厚不小于120 μm) 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	31	34.19	1059.89
本页小计							8397.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030804003145	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45° 弯头 3. 规格:DN80 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	159	129.7	20622.3
45	030804003146	低压不锈钢管件	1. 材质:304L不锈钢 2. 种类:45° 弯头 3. 规格:DN100 4. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	237.46	1187.3
46	030804003147	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN80×50 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	60	124.39	7463.4
47	030804003148	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN80×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	25	124.39	3109.75
48	030804003149	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN50×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	32.5	1300
本页小计							33682.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030804003164	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	16.09	160.9
		分部小计					85010.07
		现状路面破除修复					
		次干路、厂区道路沥青					
66	041001001018	旧路面机械切缝	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	560.2	4.01	2246.4
67	041001001019	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土垫层 2. 厚度: 5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	502	4.73	2374.46
68	041001001020	拆除沥青面层	1. 材质: 沥青面层 2. 厚度: 10cm 3. 废弃料运距: 15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	502	16.59	8328.18
69	041001003004	拆除混凝土基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 20cm 3. 废弃料运距: 15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	221.67	37.26	8259.42
70	040103002022	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	94.53	28	2646.84
71	040203006003	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度: 4cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	502	57.92	29075.84
本页小计							53092.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040203006004	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	502	75.18	37740.36
73	040201021002	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	502	16.81	8438.62
74	040203003003	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	502	2.19	1099.38
75	040203003004	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性热沥青黏层 2. 喷油量:1.6~2kg/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	558.02	6.54	3649.45
76	040203007014	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	221.67	146.74	32527.86
77	040203007015	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	221.67	113.02	25053.14
78	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	221.67	2.44	540.87
		分部小计					161980.82
		次干路混凝土路					
79	041001001021	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1715.38	4.73	8113.75
本页小计							117163.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
80	041001001022	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m2	649. 99	57. 03	37068. 93
81	040103002023	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m3	195	28	5460
82	040203007016	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m2	649. 99	183. 04	118974. 17
83	040203007017	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m2	649. 99	113. 02	73461. 87
84	040202001010	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m2	649. 99	2. 44	1585. 98
		分部小计					244664. 7
		支路混凝土路					
85	041001001023	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m	5019. 52	4. 73	23742. 33
86	041001001024	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m2	1454. 79	37. 26	54205. 48
87	040103002024	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	m3	290. 96	28	8146. 88
本页小计							322645. 64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040204002004	30X30X5cmC30混凝土透水砖	1. 块料品种、规格:30X30X5cmC30混凝土透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmDM M10干混预拌砂浆 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	174.42	91.64	15983.85
96	040204002005	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	670.12	95.61	64070.17
97	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	670.12	2.21	1480.97
98	040204004003	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	246.32	8.58	2113.43
99	040204004004	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:100*15*35cm 花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	246.32	199.49	49138.38
		分部小计					258830.75
		交通标线					
100	040205006002	交通标线	1. 类型:热熔标线 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	820.7	46.74	38359.52
		分部小计					38359.52
		路面钢筋					
101	040901008002	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14 L=700mm 3. 埋深:350mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	1984	30.67	60849.28
本页小计							231995.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	040901003002	钢筋网片	1. 名称: 钢筋网 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	1.020	5955.44	6074.55
		分部小计					66923.83
		绿化					
103	050101006001	恢复绿化带	1. 养护期: 3个月 2. 草皮种类: 台湾草 3. 铺种方式: 满铺	m2	43.92	35.3	1550.38
		分部小计					1550.38
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
104	040504002006	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 87页 5. 阀门规格: DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	6	6608.44	39650.64
105	040504001025	闸阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 66页 5. 阀门规格: DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	6075.32	12150.64
本页小计							59426.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040504001026	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	5	5311.45	26557.25
107	040504001027	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	5122.19	10244.38
108	040504001028	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: $\phi 1400$ 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3865.59	11596.77
109	040504001029	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: $\phi 800$ 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2149.53	6448.59
本页小计							54846.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	040504001030	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1000 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	2775.14	5550.28
111	040504001031	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	3264	3264
		分部小计					115462.55
		阀门					
112	040502005092	闸阀 DN80	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	557.16	1114.32
113	040502005093	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	649.2	3246
本页小计							13174.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040502005094	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1134.97	2269.94
115	040502005095	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	1987.61	11925.66
116	040502005096	手动闸阀 DN80	1. 种类: 手动闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	557.16	1671.48
117	040502005097	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1682.24	5046.72
118	040502005098	排泥阀 DN75	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	515.88	1031.76
119	040502005099	排泥阀	1. 名称: 排泥阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	649.2	649.2
		分部小计					26955.08
		附件					
本页小计							22594.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040502001055	排泥三通 DN200×75	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×75 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	487.89	975.78
121	040502001056	排泥三通 DN200×75	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	984.85	984.85
122	040502006032	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	414.46	828.92
123	040502006033	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	230.76	3230.64
124	040502006034	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	163.18	1631.8
125	040502006035	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	108.93	1525.02
126	040502006036	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	88.44	353.76
		分部小计					9530.77
		附属工程					
		本页小计					9530.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
132	040502005100	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	个	16	649.2	10387.2
133	040502006037	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	个	32	70.37	2251.84
134	040504001032	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	座	16	2572.58	41161.28
		分部小计					116827.88
		新旧管接驳					
135	040502002029	钢管管件制作、安装	1. 类型:异径三通 2. 材质:Q235B钢, 厚度8mm 3. 规格:DN500×DN300 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	个	3	2167.94	6503.82
136	040502002030	钢管管件制作、安装	1. 类型:异径三通 2. 材质:Q235B钢, 厚度8mm 3. 规格:DN300×DN200 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	个	2	1044.03	2088.06
137	040501014006	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:铸铁管 3. 规格:DN300 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	处	2	747.76	1495.52
138	040501014007	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:铸铁管 3. 规格:DN500 综合考虑完成该工艺的所有施 工内容, 详见设计图纸及相关 规范	处	3	3598.58	10795.74
本页小计							74683.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	040502006038	法兰 DN300	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	414. 46	828. 92
140	040502006039	法兰	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN500 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1021. 01	3063. 03
141	040502006040	法兰	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	284. 56	569. 12
142	040502006041	法兰	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN500 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	511. 21	1533. 63
		分部小计					26877. 84
		管道地面标识					
143	050307009005	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1086	36. 58	39725. 88
144	040502017002	警示带	1. 名称: 警示带 2. 规格: 400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	260	1. 79	465. 4
		分部小计					40191. 28
		管道保护及迁改					
本页小计							46185. 98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	040501002013	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN300 2. 接口方式:焊接接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	36	336.62	12118.32
146	040501002014	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN400 2. 接口方式:焊接接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	24	435.37	10448.88
147	040501014008	管道保护	1. 名称:管道保护 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	30	71.04	2131.2
		分部小计					24698.4
		仪表安装					
148	030601004003	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN300 3. 甲供材料 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2	355.11	710.22
149	040504002007	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	12117.44	24234.88
150	040502005101	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	3421.18	13684.72
151	040502005102	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	2270.03	4540.06
本页小计							67868.28

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3422.70	3422.70
1.1.1	041101005005	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	18	115.59	2080.62
1.1.2	041101005006	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:4m内	座	6	223.68	1342.08
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	146223.00	146223.00
1.5.1	粤050401008002	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	7700.00	18.09	139293.00
1.5.2	040205018005	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	2772	2.50	6930.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							149645.70
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	46375.12	46375.12
2.6.1	041102002005	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	22.63	47.08	1065.42
2.6.2	041102034005	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	31.49	90.86	2861.18
2.6.3	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	190.24	70.06	13328.21
2.6.4	041102036007	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	6.36	287.72	1829.90
2.6.5	041102005002	支墩模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	565.37	48.27	27290.41
本页小计							196020.82

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	258.28	
5	预算包干费	项	55474.86	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			55733.14	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	597913.27	1.07
	材料					
1	01000001@2	型钢	综合	kg	88.62	3.88
2	01000010@3	型钢	综合	t	11.55	3883.33
3	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	1.41	4111.59
4	01010030@2	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.52	4111.59
5	01010035	热轧圆盘条	Φ12~25	t	0.49	4111.59
6	01010125@10	三级钢	Φ12~16	t	7.99	4034.46
7	01010125@11	螺纹钢	Φ10~25	t	1.29	3956.37
8	01010125@12	螺纹钢	Φ14	t	1.73	4034.46
9	01130002	扁钢	综合	kg	17.50	4.29
10	01130002@2	扁钢	综合	kg	41.20	4.29
11	01210001	角钢	综合	kg	20.33	4.18
12	01210001@3	角钢	综合	kg	2.20	4.18
13	01290003	钢板	综合	kg	199.53	4.25
14	01290003@4	钢板	综合	kg	263.08	4.25
15	01290043	钢板	8~15	kg	11.21	4.24
16	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	322.80	0.39
17	04010020@5	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	75.60	0.39
18	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	42.07	0.39
19	04030023	中粗砂	回填	m3	608.10	166.26
20	04030023@1	中粗砂	回填	m3	160.26	166.26
21	04050040@2	碎石	40	m3	0.95	181.48
22	04070045@4	再生石粉渣		m3	2591.65	60.00
23	04130001	标准砖	240×115×53	千块	16.76	410.65
24	04130001@3	标准砖	240×115×53	千块	1.71	410.65
25	05010020	松杂原木	综合	m3	1.04	1749.46
26	05010020@2	松杂原木	综合	m3	0.54	1749.46
27	05030001	木枋	综合	m3	0.05	1749.46
28	05030060	板枋材	综合	m3	3.14	1749.46
29	05030060@2	板枋材	综合	m3	3.06	1749.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	05030080@2	松杂板枋材		m3	0.01	1749.46
31	05030180@1	松木板		m3	14.68	1749.46
32	13030240	厚漆		kg	6.68	19.20
33	13310001@2	改性乳化沥青	PC-3	kg	234.94	3.10
34	14030001@1	柴油		t	0.05	7473.00
35	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.05	4400.64
36	17010053	焊接钢管	DN20	m	4.81	6.46
37	17030050	镀锌钢管	DN50	m	30.33	29.26
38	17290080@4	钢筋混凝土管	D300	m	8.21	69.56
39	33010285	塑钢踏步		kg	130.08	6.49
40	33010285@1	塑钢踏步		kg	29.70	6.49
41	34110010	水		m3	1553.36	3.80
42	34110010@3	水		m3	8.64	3.80
43	34110040	电		kW·h	16.58	0.68
44	34110040@2	电		kW·h	1.30	0.68
45	35090260	槽型钢板桩		t	2.34	4140.28
46	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	102.53	487.09
47	80210200@1	普通预拌混凝土	C20	m3	11.25	494.44
48	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	21.87	515.53
49	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.68	483.48
50	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	610.04	487.09
51	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	505.24
52	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.14	515.53
53	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	535.32	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	450.36	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	29.73	246.10
3	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	449.39	8.92
4	99450670@4	汽油	(机械用)国III93#	kg	219.75	8.92
5	99450670@7	汽油	(机械用)国III93#	kg	3.66	8.92
6	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	8877.39	7.47
7	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	186.90	7.47
8	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	2804.32	7.47

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
9	99450680@7	柴油	(机械用)0#	kg	10.59	7.47
10	99450700	电	(机械用)	kw·h	18030.52	0.68
11	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	1423.49	0.68
12	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	0.29	0.68
13	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	297.72	0.68
14	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	1714.88	0.68
15	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	125.12	0.68
	主材					
1	01290303@5	彩钢板		m2	1354.97	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	12.36	23.69
4	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	200.24	23.69
5	02050001@16	T型胶圈 DN300		个	165.24	43.68
6	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	125.66	23.69
7	02050001@28	T型胶圈 DN150		个	69.81	18.98
8	02050001@3	T型胶圈 DN150		个	49.44	18.98
9	02050001@30	T型胶圈 DN500		个	6.18	60.58
10	02050001@31	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
11	02050001@32	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
12	02050001@4	T型胶圈 DN300		个	55.62	43.68
13	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.04	269.91
14	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	72.23	16.63
15	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	25.67	13.69
16	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	158.96	31.48
17	13030410@1	煤焦油沥青清漆	L01-17	kg	2.03	10.80
18	13030410@2	煤焦油沥青清漆	L01-17	kg	8.30	10.80
19	14350270@1	固化剂		kg	9.39	27.08
20	15550095	玻璃布		m2	430.69	1.95
21	17010100@12	焊接钢管 D426×8		m	24.12	362.91

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
22	17010100@9	焊接钢管 D325×8		m	36.25	283.35
23	17010350@11	焊接钢管 D219×6		m	63.88	141.88
24	17010350@21	焊接钢管 D108×4		m	7.04	46.90
25	17010350@22	焊接钢管 D108×4		m	385.32	46.90
26	17010350@24	焊接钢管 D108×4		m	5.04	46.90
27	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	1246.41	144.52
28	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	108.66	47.94
29	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	598.76	17.14
30	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	523.61	133.76
31	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	1164.16	191.40
32	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	960.70	320.66
33	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	405.89	143.58
34	18000001@100	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	10.00	221.12
35	18000001@102	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	9.00	221.12
36	18000001@103	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	4.00	703.07
37	18000001@104	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	2.00	642.60
38	18000001@105	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	1.00	579.42
39	18000001@106	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN300		个	2.00	880.86
40	18000001@108	球墨铸铁22.5°弯头 DN150		个	2.00	151.62
41	18000001@109	球墨铸铁法兰短管 DN400		个	3.00	635.38
42	18000001@110	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN100		个	1.00	673.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
43	18000001@11	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	2.00	164.26
44	18000001@12	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	7.00	243.68
45	18000001@13	球墨铸铁45° 弯头 DN300		个	5.00	492.78
46	18000001@14	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	29.00	302.35
47	18000001@73	球墨铸铁法兰短管 DN300		个	2.00	383.57
48	18000001@78	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	6.00	185.02
49	18000001@82	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN75		个	2.00	270.76
50	18000001@84	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	3.00	124.56
51	18000001@85	球墨铸铁22.5° 弯头 DN200		个	15.00	227.44
52	18000001@86	球墨铸铁22.5° 弯头 DN300		个	11.00	416.97
53	18000001@97	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	5.00	351.98
54	18000001@99	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN200		个	5.00	433.21
55	18010200@3	球墨铸铁 异径三通 DN500×DN300		个	3.00	1570.39
56	18010200@6	球墨铸铁 异径三通 DN300×DN200		个	2.00	681.41
57	18030010@1	Q235B碳钢法兰短管 DN300		个	4.00	432.48
58	18210200@6	双法兰伸缩接头DN300		个	2.00	1334.81
59	19000020@23	QT450球墨铸铁排气阀 DN80		个	3.00	1583.78
60	19000020@26	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	6.00	1699.12
61	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	5.00	550.74
62	19000020@35	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	2.00	458.70
63	19000020@36	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	987.32

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
64	19000020@45	手动闸阀 DN80		个	3.00	458.70
65	19000020@47	QT450球墨铸铁排泥阀 DN80		个	2.00	442.18
66	19000020@48	QT450球墨铸铁排泥阀 DN100		个	1.00	550.74
67	19000020@49	法兰闸阀DN100		个	16.00	550.74
68	19070001@3	球墨铸铁法兰蝶阀 DN200		个	4.00	1699.12
69	20010360@26	球墨铸铁法兰 DN150		副	5.00	227.44
70	20010360@3	球墨铸铁法兰 DN200		副	7.00	310.48
71	20010360@32	球墨铸铁法兰 DN100		副	7.00	148.00
72	20010360@33	球墨铸铁法兰 DN80		副	2.00	119.12
73	20010360@35	球墨铸铁法兰 DN500		副	1.50	1624.54
74	20010360@36	钢板平焊法兰 DN300		副	1.00	310.60
75	20010360@37	钢板平焊法兰 DN500		副	1.50	604.94
76	20010360@38	平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6		副	10.00	310.60
77	20010360@39	钢板平焊法兰 DN100		副	16.00	70.88
78	20010360@5	球墨铸铁法兰 DN300		副	2.00	570.40
79	32070050@1	台湾草 含草量90%以上		m2	46.12	6.36
80	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1086.00	12.00
81	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	19.00	709.11
82	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	2.00	709.11
83	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	2.00	709.11
84	36010205@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	3.00	709.11
85	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	16.00	469.13

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区二）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
86	36050020@3	30X30X5cm花岗岩地板砖		m2	505.61	155.08
87	36050020@4	30X30X5cmC30混凝土透水砖		m2	177.91	61.92
88	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩路缘石		m	250.01	136.75
89	80210180@34	普通预拌混凝土 C25		m3	47.66	505.24
90	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	30.72	1146.43
91	补充主材002@4	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	8.00	53.85
92	补充主材002@5	304L不锈钢法兰短管 DN80		个	10.00	35.44
93	补充主材002@6	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	10.00	16.09
94	补充主材002@7	304L不锈钢法兰短管 DN150		个	3.00	127.32
95	补充主材003@20	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	25.00	135.73
96	补充主材003@26	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	60.00	124.39
97	补充主材003@27	304L不锈钢异径三通 DN80X25		个	25.00	124.39
98	补充主材003@28	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	12.00	109.85
99	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	5.00	92.62
100	补充主材003@30	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	11.00	57.76
101	补充主材003@31	304L不锈钢直通件 DN25		个	20.00	3.56
102	补充主材003@32	304L不锈钢直通件 DN50		个	15.00	13.35
103	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN80		个	175.00	57.41
104	补充主材003@34	304L不锈钢直通件 DN100		个	210.00	104.46
105	补充主材003@35	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	40.00	32.50
106	补充主材003@36	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	20.00	57.76

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		12223082.70
1.1	供水埋管				2873512.72
1.2	土石方工程				1921833.70
1.3	管道支护				938506.39
1.4	地基处理				51714.86
1.5	支墩及其它				823079.78
1.6	主次管道管件				481308.72
1.7	现状路面破除修复				3778191.68
1.8	管道附属构筑物、阀门及附件安装				746170.35
1.9	附属工程				437486.94
1.10	仪表安装				171277.56
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1071590.12
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		885771.16
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		185818.96
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		185818.96
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		189156.60
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		593.59
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		188563.01
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		59359.38
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		13483829.42
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	1213544.65
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		13811602.91

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003009	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2088.5	169.79	354606.42
2	040501003010	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2209.07	224.94	496908.21
3	040501003011	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3387.72	369.39	1251389.89
本页小计							2102904.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					2102904.52
		PE管					
4	040501008002	水平导向钻进	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:PE给水管 PE100 DN300 PN1.6 3. 接口方式:热熔连接 4. 泥浆要求:泥沙外运 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	91.34	812.43	74207.36
5	040103002026	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6.45	28	180.6
6	040501004042	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: DN50 (de63) PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 含示踪线, 长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	54.97	29.75	1635.36
7	040501004043	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	706.85	67.27	47549.8
		分部小计					123573.12
		不锈钢管					
本页小计							123573.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001003043	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	54.99	40.02	2200.7
9	031001003044	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	288.18	76.11	21933.38
10	031001003045	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	13.81	163.93	2263.87
11	031001003046	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3198.27	180.25	576488.17
		分部小计					602886.12
		焊接钢管					
本页小计							602886.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040501002015	焊接钢管 D325×8	1. 材质:Q235B 2. 规格:D325×8 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:涂层结构为二底二面,底漆采用环氧富锌底漆两道,干膜厚度70 μm;防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道,干膜厚度90 μm,面漆采用氟碳面漆三道,干膜厚度70 μm;清漆采用氟碳罩光漆两道,干膜厚度35 μm,要求做到表面光滑、不脱落、不漏刷、无起泡。 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	57.84	584	33778.56
13	031002001001	管道支架	1. 材质:L63x5型钢 2. 管架形式:详图纸大样 3. 过桥挂管处 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	58	178.8	10370.4
		分部小计					44148.96
		土石方工程					
14	040101002011	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	1961.76	9.76	19146.78
15	040101002012	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖-支撑下挖土 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	8269.01	11.72	96912.8
本页小计							160208.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
16	040201020017	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1345.19	271.39	365071.11
17	040201020018	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	382.28	239.01	91368.74
18	040103001011	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6013.22	105.23	632771.14
19	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10230.77	42.04	430101.57
20	040103002028	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10230.77	28	286461.56
		分部小计					1921833.7
		管道支护					
21	粤040101006002	打拔槽型钢板桩	1. 类型:槽钢 2. 桩长:6米 3. 含支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	166.58	772.66	128709.7
22	粤040101007005	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	14491	26.88	389518.08
23	粤040101007006	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	553.88	758.79	420278.61
本页小计							2744280.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					938506.39
		地基处理					
24	040201007002	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:块石料径不宜小于300mm, 小于300mm的块石含量不超过20% 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	275.46	187.74	51714.86
		分部小计					51714.86
		支墩及其它					
25	040803004001	管道包封	1. 名称:管径DN300 2. 垫层:100厚C15混凝土垫层 3. 包封混凝土强度等级:C30 4. 配筋:详施工设计图 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	9	292.57	2633.13
26	040803004002	管道包封	1. 名称:管径DN200 2. 垫层:100厚C15混凝土垫层 3. 包封混凝土强度等级:C30 4. 配筋:详施工设计图 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	15	227.31	3409.65
27	040503002012	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	30.17	871.87	26304.32
28	040503002013	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	442.2	769.81	340409.98
29	040503002014	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	50.9	734.18	37369.76
30	040503002015	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	22.8	1153.33	26295.92
本页小计							488137.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040503002016	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	395.8	976.9	386657.02
		分部小计					823079.78
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
32	040502001057	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200*100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	402.15	402.15
33	040502001058	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	667.47	4004.82
34	040502001059	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1047.18	2094.36
35	040502001060	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN400×DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	1020.11	10201.1
36	040502001061	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	51	352.23	17963.73
本页小计							421323.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040502001062	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	37	460. 81	17049. 97
38	040502001063	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	61	803. 75	49028. 75
39	040502001064	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	381. 11	6097. 76
40	040502001065	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	525. 79	4732. 11
41	040502001066	球墨铸铁管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	939. 13	9391. 3
42	040502001067	球墨铸铁管件	1. 名称:22. 5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	339. 59	339. 59
本页小计							86639. 48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040502001068	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	444.57	5334.84
44	040502001069	球墨铸铁管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	727.94	8007.34
45	040502001070	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	569.11	1138.22
46	040502001071	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	519.48	16623.36
47	040502001072	球墨铸铁管配件	1. 类型:铸铁双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN150 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	454.21	454.21
48	040502001073	球墨铸铁管配件	1. 类型:铸铁双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN50 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	409.09	409.09
本页小计							31967.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040502001074	球墨铸铁管配件	1. 类型: 铸铁双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN80 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	409.09	409.09
50	040502001075	球墨铸铁管配件	1. 类型: 铸铁双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	409.09	10636.34
51	040502001076	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	1191.83	9534.64
52	040502001077	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	1014.04	11154.44
53	040502001078	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	953.57	10489.27
54	040502001079	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	890.39	28492.48
		分部小计					223988.96
		304L不锈钢管配件					
本页小计							70716.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030804003171	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径直通 2. 规格:DN100×50 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	92.62	1852.4
62	030804003172	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径直通 2. 规格:DN80×50 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5	57.76	288.8
63	030804003173	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN80×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	124.39	124.39
64	030804003174	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径三通 2. 规格:DN50×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	23	32.5	747.5
65	030804003175	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 异径直通 2. 规格:DN50×25 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	84	16.41	1378.44
本页小计							4391.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030804003176	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 直通 2. 规格:DN50 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	13.35	534
67	030804003177	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 直通 2. 规格:DN100 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	620	104.46	64765.2
68	030804003178	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	27	53.85	1453.95
69	030804003179	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	16.09	32.18
70	030804003180	低压不锈钢管件	1. 材质、种类:304L不锈钢 同径三通 2. 规格:DN100 3. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm） 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3	245.54	736.62
		分部小计					229170.36
		PE管件					
本页小计							67521.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	040502003012	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	5. 19	176. 46
72	040502003013	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	47	39. 53	1857. 91
		分部小计					2034. 37
		钢制管件					
73	040502002032	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制90° 弯头 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	442. 53	3982. 77
74	040502002033	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制90° 弯头 2. 材质及规格:DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	474. 36	948. 72
75	040502002034	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制90° 弯头 2. 材质及规格:DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	621. 15	9938. 4
76	040502002035	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制45° 弯头 2. 材质及规格:DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	297. 35	2973. 5
77	040502002036	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制45° 弯头 2. 材质及规格:DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	329. 18	658. 36
78	040502002037	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制45° 弯头 2. 材质及规格:DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	447. 84	7165. 44
本页小计							27701. 56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	040502002038	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制异径45° 弯头 2. 材质及规格:DN300*200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	447.84	447.84
		分部小计					26115.03
		现状路面破除修复					
		次干路、厂区道路沥青					
80	041001001025	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	974.78	4.01	3908.87
81	041001001026	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	974.78	4.73	4610.71
82	041001001027	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	928.37	16.59	15401.66
83	041001003006	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	470.44	37.26	17528.59
84	040103002029	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	186.93	28	5234.04
85	040203006005	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	928.37	57.92	53771.19
本页小计							100902.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	040203006006	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	928.37	75.18	69794.86
87	040201021003	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	928.37	16.81	15605.9
88	040203003005	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	928.37	2.19	2033.13
89	040203003006	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性热沥青黏层 2. 喷油量:1.6~2kg/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1019.96	6.54	6670.54
90	040203007020	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	470.44	146.74	69032.37
91	040203007021	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	470.44	113.02	53169.13
92	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	470.44	2.44	1147.87
		分部小计					317908.86
		支路道路沥青					
93	041001001028	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	36	4.01	144.36
本页小计							217598.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	041001001029	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	36	4. 73	170. 28
95	041001001030	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26. 6	16. 59	441. 29
96	041001003007	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8. 7	37. 26	324. 16
97	040103002030	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4. 4	28	123. 2
98	040203006007	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26. 6	57. 92	1540. 67
99	040203006008	5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26. 6	62. 65	1666. 49
100	040201021004	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26. 6	16. 81	447. 15
101	040203003007	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0. 3~0. 6L/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26. 6	2. 19	58. 25
本页小计							4771. 49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	040203003008	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性热沥青黏层 2. 喷油量:1.6~2kg/m2 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.82	6.54	195.02
103	040203007022	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.7	134.18	1167.37
104	040203007023	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.7	101.42	882.35
105	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.7	2.44	21.23
		分部小计					7181.82
		次干路混凝土路					
106	041001001031	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6821.2	4.73	32264.28
107	041001001032	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3059.52	57.03	174484.43
108	040103002031	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	917.86	28	25700.08
109	040203007024	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3059.52	183.04	560014.54
本页小计							794729.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	040203007025	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3059. 52	113. 02	345786. 95
111	040202001014	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3059. 52	2. 44	7465. 23
		分部小计					1145715. 51
		支路混凝土路					
112	041001001033	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	14942. 88	4. 73	70679. 82
113	041001001034	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3454. 84	37. 26	128727. 34
114	040103002032	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	690. 97	28	19347. 16
115	040203007026	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3454. 84	169. 23	584662. 57
116	040203007027	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3454. 84	101. 42	350389. 87
117	040202001015	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3454. 84	2. 44	8429. 81
		分部小计					1162236. 57
本页小计							1515488. 75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040901008003	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格: $\Phi 14$ L=700mm 3. 埋深:350mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	9775	30.67	299799.25
133	040901003003	钢筋网片	1. 名称: 钢筋网 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	6.520	5955.44	38829.47
		分部小计					338628.72
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
134	040504002008	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\Phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	11	7273.55	80009.05
135	040504002009	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\Phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	7	6608.44	46259.08
本页小计							464896.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	040504001033	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	13	6075.32	78979.16
137	040504001034	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	5835.34	11670.68
138	040504001035	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	5071.47	15214.41
139	040504001036	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	39	5311.45	207146.55
本页小计							313010.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	040504001037	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: Φ1200 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	15	3202.09	48031.35
141	040504001038	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: Φ800 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	8	2149.53	17196.24
142	040504001039	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	8	3264	26112
		分部小计					530618.52
		阀门					
143	040502005103	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	42	649.2	27266.4
本页小计							118605.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	040502001080	排泥三通 DN300×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	984.85	4924.25
151	040502001081	排泥三通 DN200×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	570.06	1710.18
152	040502006043	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	230.76	3692.16
153	040502006044	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	163.18	4895.4
154	040502006045	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	414.46	9118.12
155	040502006046	法兰 DN75	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN75 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	281.53	2252.24
156	040502006047	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	322	9016
本页小计							35608.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	040501002017	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	345	140.75	48558.75
165	040502002040	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	69	407.74	28134.06
166	040502005110	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	69	649.2	44794.8
167	040502006049	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	138	70.37	9711.06
168	040504001040	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	69	2572.58	177508.02
		分部小计					321724.92
		新旧管接驳					
本页小计							308706.69

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	040502001083	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1668.43	3336.86
170	040502001084	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1451.82	2903.64
171	040502001085	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×DN150 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1339.01	1339.01
172	040502001086	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100×DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	377.93	755.86
173	040501014010	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	470.34	940.68
174	040501014011	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN400 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	5	728.92	3644.6
		分部小计					12920.65
		管道地面标识					
175	050307009006	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1845	36.58	67490.1
本页小计							80410.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	040502017003	警示带	1. 名称:警示带 2. 规格:400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7525	1.79	13469.75
		分部小计					80959.85
		仪表安装					
177	030601004004	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	3	355.11	1065.33
178	040504002010	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	12117.44	36352.32
179	040502005111	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	3421.18	20527.08
180	040502005112	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	2270.03	6810.09
181	040502006050	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 材质及规格:Q235B DN300 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	284.56	6829.44
本页小计							85054.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	030804001005	法兰短管	1. 名称:法兰短管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN300 4. 焊接方法:卡压连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	679.85	4079.1
183	030601004005	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN200 3. 甲供材料 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2	355.11	710.22
184	040504002011	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 146页 4. 阀门规格:DN200 5. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	9324	18648
185	040502005113	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1987.61	7950.44
186	040502005114	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1252.54	2505.08
187	040502002041	预埋集水坑	1. 预埋集水坑 $\phi 400$ 带防水翼环 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	250	1250
188	040502006051	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 材质及规格:Q235B DN200 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	156.55	2504.8
本页小计							37647.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	030804001006	法兰短管	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN200 4. 焊接方法: 法兰连接 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	377. 71	1510. 84
190	030605001001	浊度仪	1. 名称: 浊度仪 2. 测量范围: 0-10NTU 3. 测量精度: 低于10NTU时: 不低于读数值的±2%或±0. 05NTU, 取大者; 高于10NTU时: 不低于读数值的±5 4. 其他参数详见技术参数表 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1	27209. 32	27209. 32
191	030605001002	余氯仪	1. 名称: 余氯仪 2. 测量范围: 0-5mg/L 3. 测量精度: 不低于读数值的±5%或±0. 05mg/L, 取大者 4. 其他参数详见技术参数表	套	1	33325. 5	33325. 5
		分部小计					171277. 56
本页小计							62045. 66
合 计							12223082. 7

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	13851.39	13851.39
1.1.1	041101005007	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	85	115.59	9825.15
1.1.2	041101005008	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:4m内	座	18	223.68	4026.24
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	353371.48	353371.48
1.5.1	粤050401008003	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	18172.00	18.09	328731.48
1.5.2	040205018006	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	9856	2.50	24640.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							367222.87
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	185818.96	185818.96
2.6.1	041102031003	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	2439.38	48.28	117773.27
2.6.2	041102002006	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	117.55	47.08	5534.25
2.6.3	041102034006	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	146.78	90.86	13336.43
2.6.4	041102035003	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	573.2	70.06	40158.39
2.6.5	041102036008	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	27.2	287.72	7825.98
本页小计							553041.83

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 三屯社区-市政、社区道路 (片区三)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	593.59	
5	预算包干费	项	188563.01	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			189156.60	-

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	1961737.75	1.07
	材料					
1	01000001@2	型钢	综合	kg	806.46	3.88
2	01000010@3	型钢	综合	t	27.26	3883.33
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	8.52	4111.59
4	01010030@3	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3.38	4111.59
5	01010035	热轧圆盘条	Φ12~25	t	4.20	4111.59
6	01010125@1 1	三级螺纹钢	Φ12-16	t	0.03	4034.46
7	01010125@1 2	三级钢	Φ12~16	t	34.89	4034.46
8	01010125@1 3	螺纹钢	Φ10~25	t	5.19	3956.37
9	01010125@1 4	螺纹钢	Φ14	t	8.52	4034.46
10	01130002	扁钢	综合	kg	105.00	4.29
11	01130002@2	扁钢	综合	kg	159.60	4.29
12	01190001	槽钢	综合	kg	166.58	4.14
13	01210001	角钢	综合	kg	76.79	4.18
14	01210001@3	角钢	综合	kg	4.00	4.18
15	01290003	钢板	综合	kg	1015.47	4.25
16	01290003@3	钢板	综合	kg	1037.02	4.25
17	01290043	钢板	8~15	kg	17.13	4.24
18	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	1770.00	0.39
19	04010020@5	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	113.40	0.39
20	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	40.40	0.39
21	04030023	中粗砂	回填	m3	1700.32	166.26
22	04030023@1	中粗砂	回填	m3	493.14	166.26
23	04050040@2	碎石	40	m3	2.97	181.48
24	04050180	片石		m3	303.01	152.38
25	04070010	再生石粉渣		m3	19.42	60.00
26	04070045@4	再生石粉渣		m3	8057.71	60.00
27	04130001	标准砖	240×115×53	千块	66.79	410.65
28	04130001@3	标准砖	240×115×53	千块	4.55	410.65
29	05010020	松杂原木	综合	m3	6.02	1749.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
30	05010020@2	松杂原木	综合	m3	0.81	1749.46
31	05030060	板枋材	综合	m3	20.54	1749.46
32	05030060@2	板枋材	综合	m3	8.52	1749.46
33	05030080@2	松杂板枋材		m3	0.04	1749.46
34	05030180@1	松木板		m3	70.72	1749.46
35	13310050	乳化沥青		kg	446.93	3.10
36	14030001@1	柴油		t	0.10	7473.00
37	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.46	4400.64
38	17010053	焊接钢管	DN20	m	7.32	6.46
39	17030050	镀锌钢管	DN50	m	91.20	29.26
40	17290080@4	钢筋混凝土管	D300	m	35.40	69.56
41	33010285	塑钢踏步		kg	560.97	6.49
42	33010285@1	塑钢踏步		kg	79.21	6.49
43	34110010	水		m3	4904.59	3.80
44	34110010@3	水		m3	37.28	3.80
45	34110040	电		kW·h	72.48	0.68
46	34110040@2	电		kW·h	3.47	0.68
47	35090260	槽型钢板桩		t	15.35	4140.28
48	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m3	189.54	487.09
49	80210200@1	普通预拌混凝土	C20	m3	43.61	494.44
50	80210210@2	普通预拌混凝土	C25	m3	138.27	505.24
51	80210220@2	普通预拌混凝土	C30	m3	94.32	515.53
52	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	1.82	483.48
53	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	2113.23	487.09
54	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	53.20	487.09
55	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.75	505.24
56	8021905@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.94	515.53
57	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	1631.58	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	1627.62	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	54.01	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	35.20	8.92
4	99450670@2	汽油	(机械用)国III93#	kg	763.46	8.92

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
5	99450670@4	汽油	(机械用) 国III93#	kg	514.44	8.92
6	99450670@7	汽油	(机械用) 国III93#	kg	29.77	8.92
7	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	34661.28	7.47
8	99450680@1	柴油	(机械用) 0#	kg	338.03	7.47
9	99450680@4	柴油	(机械用) 0#	kg	8439.36	7.47
10	99450680@8	柴油	(机械用) 0#	kg	96.38	7.47
11	99450680@9	柴油	(机械用) 0#	kg	4.23	7.47
12	99450700	电	(机械用)	kw·h	54959.57	0.68
13	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	5585.04	0.68
14	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	0.28	0.68
15	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	2513.87	0.68
16	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	3994.22	0.68
17	99450700@6	电	(机械用)	kw·h	0.33	0.68
18	99450700@7	电	(机械用)	kw·h	1509.04	0.68
	主材					
1	01000003@1	镀锌角钢		kg	463.79	4.88
2	01290303@5	彩钢板		m2	3197.73	27.00
3	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	35.02	18.98
4	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	43.26	23.69
5	02050001@15	T型胶圈 DN200		个	379.96	23.69
6	02050001@16	T型胶圈 DN300		个	582.69	43.68
7	02050001@2	T型胶圈 DN200		个	148.32	23.69
8	02050001@28	T型胶圈 DN150		个	359.22	18.98
9	02050001@29	T型胶圈 DN300		个	22.66	43.68
10	02050001@3	T型胶圈 DN150		个	164.80	18.98
11	02050001@30	T型胶圈 DN400		个	24.72	54.91
12	02050001@31	T型胶圈 DN200		个	6.18	23.69
13	02050001@32	T型胶圈 DN100		个	16.48	15.18
14	02050001@4	T型胶圈 DN300		个	296.64	43.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
15	04270160@1	混凝土垫块		m3	0.20	269.91
16	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	49.16	16.63
17	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	17.56	13.69
18	13030265	环氧富锌漆		kg	31.59	28.81
19	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150 \mu m$	m2	162.90	31.48
20	13030410@1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	5.42	10.80
21	13030410@2	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	35.81	10.80
22	13030801	环氧红丹防锈漆		kg	23.45	14.73
23	14350270@1	固化剂		kg	6.44	27.08
24	15550095	玻璃布		m2	292.64	1.95
25	17010100@10	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	24.24	77.73
26	17010350@20	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	30.36	46.90
27	17010350@21	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	349.83	46.90
28	17010350@22	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	21.74	46.90
29	17010350@9	焊接钢管 D325 $\times$ 8		m	58.59	283.35
30	17010360@1	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	5.99	77.73
31	17010360@2	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	1.26	141.88
32	17010360@3	焊接钢管 D325 $\times$ 8		m	10.40	283.35
33	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ 101.6 $\times$ 2.0		m	3156.69	144.52
34	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ 50.8 $\times$ 1.2		m	284.43	47.94
35	17050017@12	薄壁不锈钢管 304L Φ 25.4 $\times$ 1.0		m	54.22	17.14
36	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ 88.9 $\times$ 2.0		m	13.63	133.76
37	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	2209.07	191.40
38	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	3387.72	320.66
39	17110060@8	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	2088.50	143.58
40	17250040@18	PE给水管 PE100 DN300 PN1.6		m	91.34	440.05

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
41	17250040@20	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	54.97	18.95
42	17250040@21	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	706.85	53.16
43	18000001@100	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN150		个	1.00	266.24
44	18000001@102	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	26.00	221.12
45	18000001@106	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN300		个	8.00	880.86
46	18000001@109	球墨铸铁异径直通 DN300×DN200		个	6.00	356.50
47	18000001@110	球墨铸铁异径直通 DN400×DN200		个	2.00	604.69
48	18000001@111	球墨铸铁异径直通 DN400×DN300		个	10.00	577.62
49	18000001@113	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN100		个	3.00	352.93
50	18000001@114	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN100		个	5.00	673.88
51	18000001@115	球墨铸铁法兰短管 DN100		个	8.00	86.64
52	18000001@116	球墨铸铁45° 弯头 DN300		个	61.00	492.78
53	18000001@117	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN150		个	11.00	642.60
54	18000001@118	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	32.00	579.42
55	18000001@119	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	11.00	703.07
56	18000001@120	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	1.00	221.12
57	18000001@121	铸铁双承单盘中三通 DN150×DN50		个	1.00	221.12
58	18000001@55	球墨铸铁90° 弯头 DN300		个	10.00	628.16
59	18000001@75	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	16.00	193.14
60	18000001@84	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	51.00	164.26
61	18000001@85	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	37.00	243.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
62	18000001@87	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	1.00	185.02
63	18000001@92	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	9.00	308.66
64	18000001@93	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150		个	1.00	151.62
65	18000001@94	球墨铸铁22.5° 弯头 DN200		个	12.00	227.44
66	18000001@95	球墨铸铁22.5° 弯头 DN300		个	11.00	416.97
67	18000001@97	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	2.00	351.98
68	18000001@98	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	32.00	302.35
69	18010200@1	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN300		个	2.00	1137.18
70	18010200@7	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN200		个	2.00	920.57
71	18010200@8	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN150		个	1.00	807.76
72	18010200@9	球墨铸铁马鞍三通 DN100×DN100		个	2.00	145.31
73	18030010@1	Q235B碳钢法兰短管 DN300		个	6.00	432.48
74	18030010@2	Q235B碳钢法兰短管 DN200		个	4.00	219.72
75	18090150@2	PE塑料管件 DN300		个	9.13	294.65
76	18210200@10	双法兰伸缩接头DN200		个	2.00	720.94
77	18210200@7	法兰伸缩接头DN200		个	7.00	720.94
78	18210200@8	法兰伸缩接头DN300		个	11.00	1334.81
79	18210200@9	双法兰伸缩接头DN300		个	3.00	1334.81
80	19000001@22	排气阀 DN50		个	7.07	983.13
81	19000001@23	手动闸阀 DN50		个	7.07	149.85
82	19000020@26	QT450球墨铸铁蝶阀 DN200		个	7.00	1699.12
83	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	42.00	550.74

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
84	19000020@36	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	15.00	987.32
85	19000020@37	QT450球墨铸铁蝶阀 DN300		个	11.00	2740.12
86	19000020@45	QT450球墨铸铁排泥阀 DN100		个	8.00	550.74
87	19000020@46	法兰闸阀DN100		个	69.00	550.74
88	19000020@47	QT450蝶阀 DN200		个	4.00	1699.12
89	19070001@3	球墨铸铁法兰蝶阀 DN200		个	6.00	1699.12
90	20010360@26	球墨铸铁法兰 DN150		副	15.00	227.44
91	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN80		副	14.00	586.24
92	20010360@28	304L不锈钢法兰 DN100		副	45.00	711.82
93	20010360@3	球墨铸铁法兰 DN200		副	8.00	310.48
94	20010360@32	钢板平焊法兰DN200		副	7.00	162.06
95	20010360@33	钢板平焊法兰DN300		副	11.00	310.60
96	20010360@34	304L不锈钢法兰 DN75		副	4.00	505.30
97	20010360@35	平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6		副	15.00	310.60
98	20010360@36	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6		副	10.00	162.06
99	20010360@37	钢板平焊法兰 DN100		副	69.00	70.88
100	20010360@5	球墨铸铁法兰 DN300		副	11.00	570.40
101	24230001@1	浊度仪		台	1.00	25709.14
102	24230001@2	余氯仪		台	1.00	30731.27
103	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1845.00	12.00
104	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	86.00	709.11
105	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	5.00	709.11
106	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	5.00	469.13

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：三屯社区-市政、社区道路（片区三）

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
107	36010205@2	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	D400级重型井盖	套	15.00	709.11
108	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	C250级轻型井盖	套	69.00	469.13
109	36050020@4	30X30X5cmC30混凝土 透水砖		m2	322.99	61.92
110	36050090@1	30X30X5cm花岗岩地板 砖		m2	940.58	155.08
111	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩 路缘石		m	969.17	136.75
112	80010640	预拌水泥砂浆	1:2.5	m3	0.23	488.80
113	80210180@3 2	普通预拌混凝土 C25		m3	199.58	505.24
114	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC- 20C		m3	58.17	1146.43
115	补充主材001 @5	PE 90° 弯头 De63		个	34.00	5.19
116	补充主材001 @9	PE 90° 弯头 De110		个	47.00	39.53
117	补充主材002 @4	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	27.00	53.85
118	补充主材002 @6	304L不锈钢法兰短管 DN50		个	2.00	16.09
119	补充主材003 @21	304L不锈钢45° 弯头 DN100		个	213.00	237.46
120	补充主材003 @23	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	84.00	48.75
121	补充主材003 @25	304L不锈钢90° 弯头 DN100		个	223.00	332.77
122	补充主材003 @26	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	117.00	223.46
123	补充主材003 @27	304L不锈钢异径三通 DN100×80		个	7.00	240.16
124	补充主材003 @28	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	5.00	109.85
125	补充主材003 @29	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	20.00	92.62
126	补充主材003 @30	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	5.00	57.76
127	补充主材003 @32	304L不锈钢直通件 DN5 0		个	40.00	13.35

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1703863.50
1.1	供水立管				37287.79
1.2	供水埋管				399712.15
1.3	表后管				6180.93
1.4	改造迁移水表表后管				6618.00
1.5	主次管道管件				229491.96
1.6	土石方工程				194272.44
1.7	现状路面破除修复				376259.45
1.8	水表管件、阀门及附件安装				187409.60
1.9	管道附属构筑物、阀门及附件安装				101284.03
1.10	附属工程				165347.15
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		118885.32
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		79507.15
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		39378.17
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		39378.17
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		25810.16
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		1308.92
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		24501.24
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		130891.82
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		1848558.98
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	166370.31
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		1935422.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003047	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	367	46.79	17171.93
2	031001003048	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	45	95.03	4276.35
3	031001003049	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	5	216.74	1083.7
4	031001003050	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	5	237.31	1186.55
5	031001003051	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	240	40.02	9604.8
本页小计							33323.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003052	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	34	76.11	2587.74
7	031001003053	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	163.93	655.72
8	031001003054	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	180.25	721
		分部小计					37287.79
		供水埋管					
		不锈钢管					
9	031001003055	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1226	40.02	49064.52
本页小计							53028.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003056	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1894.1	76.11	144159.95
11	031001003057	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	392.5	163.93	64342.53
12	031001003058	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	788.6	180.25	142145.15
		分部小计					399712.15
		表后管					
13	040501004044	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	338	12.51	4228.38
本页小计							354876.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004045	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	24	12.91	309.84
15	040501004046	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	9	14.01	126.09
16	040501004047	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	16	22.56	360.96
17	040501004048	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	19	28.74	546.06
18	040501004049	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	52	312
本页小计							1654.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
19	040501004050	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5	59. 52	297. 6
		分部小计					6180. 93
		改造迁移水表表后管					
20	040501004051	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1. 6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	100	59. 52	5952
21	041001006018	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	100	6. 66	666
		分部小计					6618
		主次管道管件					
		不锈钢管件					
22	030804003181	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25. 4×1. 0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	712	9. 89	7041. 68
23	030804003182	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50. 8×1. 2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	618	48. 75	30127. 5
本页小计							44084. 78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030804003183	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	122	181.44	22135.68
25	030804003184	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	269	332.77	89515.13
26	030804003185	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	109.85	549.25
27	030804003186	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	100	92.62	9262
28	030804003187	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	92.62	926.2
29	030804003188	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	57.76	288.8
本页小计							122677.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030804003189	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	57.76	288.8
31	030804003190	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	130	16.41	2133.3
32	030804003191	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	204	3.56	726.24
33	030804003192	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	316	13.35	4218.6
34	030804003193	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	65	57.41	3731.65
35	030804003194	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	132	104.46	13788.72
本页小计							24887.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030804003195	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	300	32.5	9750
37	030804003196	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	124.39	1243.9
38	030804003197	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	124.39	1865.85
39	030804003198	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	80	223.46	17876.8
40	030804003199	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	40	223.46	8938.4
41	030804003200	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	240.16	2401.6
本页小计							42076.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030804003201	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	8.97	313.95
43	030804003202	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	25	34.75	868.75
44	030804003203	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	135.73	271.46
45	030804003204	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	245.54	1227.7
		分部小计					229491.96
		土石方工程					
46	040101002013	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	288.55	42.61	12295.12
47	040101002014	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	732.24	9.76	7146.66
本页小计							22123.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040201020019	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	81.04	271.39	21993.45
49	040201020020	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	70.19	149.75	10510.95
50	040201020021	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.13	105.23	750.29
51	040201020022	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.12	239.01	2896.8
52	040103001012	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	638.44	105.23	67183.04
53	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1020.79	42.04	42914.01
54	040103002036	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1020.79	28	28582.12
		分部小计					194272.44
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
55	041001001035	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4630.8	4.73	21903.68
本页小计							196734.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
56	041001001036	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	838.28	37.26	31234.31
57	040103002037	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	167.66	28	4694.48
58	040203007028	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	838.28	138.23	115875.44
59	040203007029	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	838.28	95.61	80147.95
60	040202001016	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	838.28	2.44	2045.4
		分部小计					255901.26
		B类巷道					
61	041001001037	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3971.6	4.73	18785.67
62	041001001038	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	668.46	28.94	19345.23
63	040103002038	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	100.27	28	2807.56
本页小计							274936.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040203007030	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	668.46	116.37	77788.69
65	040202001017	路床(槽) 整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	668.46	2.44	1631.04
		分部小计					120358.19
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
66	040502005115	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	336	26.55	8920.8
67	040502005116	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	36.28	870.72
68	040502005117	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	53.39	694.07
69	040502005118	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	111.21	2224.2
本页小计							92129.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	040502005119	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	58	173. 45	10060. 1
71	040502005120	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	458. 7	4587
72	040502005121	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	550. 74	5507. 4
73	040502005122	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	92. 33	1846. 6
74	040502005123	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	138. 94	2639. 86
75	040502005124	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	355. 46	1777. 3
本页小计							26418. 26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502005125	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	474.34	2371.7
77	040502005126	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	672	8.76	5886.72
78	040502005127	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	48	13.6	652.8
79	040502005128	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	25.52	663.52
80	040502005129	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	40	63.77	2550.8
81	040502006052	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	154	301.75	46469.5
本页小计							58595.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040502006053	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	420. 41	12612. 3
83	040502006054	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	522. 42	15672. 6
		分部小计					126007. 99
		水表					
84	040502009024	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	336	25. 83	8678. 88
85	040502009025	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	25. 9	621. 6
86	040502009026	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	32. 19	418. 47
本页小计							38003. 85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	040502009027	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	48.31	966.2
88	040502009028	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	302.31	5743.89
89	040502009029	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	465.47	2327.35
90	040502009030	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	565.43	2827.15
		分部小计					21583.54
		不锈钢管件					
91	030804003205	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	341	13.85	4722.85
本页小计							16587.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030804003206	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	68.25	2388.75
93	030804003207	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	254.02	1524.12
94	030804003208	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	465.88	2329.4
95	030804003209	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	336	11.91	4001.76
96	030804003210	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	12.1	290.4
97	030804003211	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	12.56	163.28
本页小计							10697.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030804003217	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	39	48.75	1901.25
105	030804003218	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	181.44	907.2
106	030804003219	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	332.77	1663.85
107	030804003220	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	336	5.91	1985.76
108	030804003221	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	5.45	130.8
109	030804003222	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	5.54	72.02
本页小计							6660.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	040504001041	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=550mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	13	1253.42	16294.46
116	040504001042	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=1000mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 D400级重型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	14	1648.62	23080.68
本页小计							39375.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	040504001043	砖砌矩形立式闸阀井	L 1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=600×600, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 500×500 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	1533.75	1533.75
118	040504001044	砖砌矩形立式闸阀井	L 1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=800×800, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 700×700 D250级轻型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	2122.25	2122.25
119	040504001045	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1000 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	2775.14	2775.14
本页小计							6431.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040504001046	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	7	3264	22848
		分部小计					68654.28
		阀门					
121	040502005131	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	27	223.55	6035.85
122	040502005132	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	557.16	1114.32
123	040502005133	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	649.2	5193.6
		分部小计					12343.77
		附件					
124	040502006055	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	54	236.01	12744.54
本页小计							47936.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	040502006056	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	322	1288
126	040502006057	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	390.84	6253.44
		分部小计					20285.98
		附属工程					
		拆除工程					
127	041001011007	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN80 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	4	24.99	99.96
128	041001011008	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	5	33.42	167.1
129	041001011009	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	60.01	120.02
130	041001011010	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN500 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	281.03	281.03
131	041001011011	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN600 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	368.74	368.74
本页小计							8578.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040103001013	废弃现状阀门井Φ1200	1. 废弃现状阀门井Φ1200回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	座	40	237.91	9516.4
133	040502005134	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	464.94	18597.6
134	080807013011	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	80	267.18	21374.4
135	041001006019	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	203	6.66	1351.98
136	041001006020	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14	6.66	93.24
137	041001006021	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5	6.66	33.3
138	041001006022	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10	6.66	66.6
139	041001006023	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	11	6.66	73.26
140	041001006024	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4	6.66	26.64
本页小计							51133.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	041001006025	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3	6.66	19.98
		分部小计					52190.25
		接驳现状消防栓					
142	040502002042	钢管管件制作、安装	1. 类型: 同径三通 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	188.67	1320.69
143	040501002018	焊接钢管 D108×4	1. 材质: Q235B 2. 规格: D108×4 3. 接口方式: 焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	35	140.75	4926.25
144	040502002043	钢管管件制作、安装	1. 种类: 钢制 90° 弯头 2. 规格: DN100 3. 接口形式: 焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	407.74	2854.18
145	040502005135	闸阀	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	649.2	4544.4
本页小计							13665.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040502006058	法兰	1. 种类: 法兰 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	70.37	985.18
147	040504001047	消火栓配套阀门井	1. 名称: 消火栓配套阀门井 2. 阀门规格: DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	7	2572.58	18008.06
		分部小计					32638.76
		管道地面标识					
148	050307009007	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2191	36.58	80146.78
		分部小计					80146.78
		生料带					
149	040501020004	生料带	1. 名称: 生料带 2. 规格: 17mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	844	0.44	371.36
		分部小计					371.36
本页小计							99511.38
合 计							1703863.5

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	12128.75	12128.75
1.5.1	040205018007	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	4851.5	2.50	12128.75
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							12128.75
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	35935.51	35935.51
2.2.1	041109003019	二次搬运	1. 名称: 人工运土方 2. 运距: 50m	m3	288.55	27.08	7813.93
2.2.2	041109003020	二次搬运	1. 名称: 人工运石粉、砂 2. 运距: 50m	m3	258.39	65.94	17038.24
2.2.3	041109003021	二次搬运	1. 名称: 人工运石方 2. 运距: 50m	m3	100.27	36.20	3629.77
2.2.4	041109003022	二次搬运	1. 名称: 人工运混凝土 2. 运距: 50m	m3	100.27	28.25	2832.63
2.2.5	041109003023	二次搬运	1. 名称: 管材 DN75内 2. 运距: 50m	m	3512.6	0.99	3477.47
2.2.6	041109003024	二次搬运	1. 名称: 管材 DN100内 2. 运距: 50m	m	788.6	1.45	1143.47
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	3442.66	3442.66
2.6.1	041102002007	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	14.48	47.08	681.72
本页小计							51506.92

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.2	041102034007	底板模板	1. 构件类型：底板模板	m2	14.48	90.86	1315.65
2.6.3	041102035004	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	2.26	70.06	158.34
2.6.4	041102036009	盖板模板	1. 构件类型：盖板模板	m3	2.26	287.72	650.25
2.6.5	041102036010	井圈模板	1. 构件类型：井圈模板	m3	1.1	578.82	636.70
2.7	2.13	交通疏解		项	1		
小计							39378.17
本页小计							
合计							51506.92

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	296860.12	1.07
2	00010010@1	人工费		元	977.26	1.07
	材料					
1	01010125@5	三级螺纹钢	Φ16外	t	0.67	3956.37
2	01210001@2	角钢	综合	kg	5.04	4.18
3	01290003	钢板	综合	kg	4.53	4.25
4	01290043	钢板	8~15	kg	20.31	4.24
5	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m ³	15.63	166.26
6	04030023	中粗砂	回填	m ³	102.43	166.26
7	04050040	碎石	40	m ³	2.89	181.48
8	04070045@7	再生石粉渣		m ³	958.14	60.00
9	04070045@8	再生石粉渣		m ³	121.18	60.00
10	04130001	标准砖	240×115×53	千块	11.58	410.65
11	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	8.44	410.65
12	05030060	板枋材	综合	m ³	1.27	1749.46
13	17010053	焊接钢管	DN20	m	8.58	6.46
14	17030050	镀锌钢管	DN50	m	5.63	29.26
15	34110010	水		m ³	504.32	3.80
16	34110010@2	水		m ³	0.12	3.80
17	80210220	普通预拌混凝土	C30	m ³	9.57	515.53
18	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m ³	128.26	487.09
19	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	154.95	515.53
20	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	0.12	515.53
21	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m ³	6.12	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	58.36	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	99.32	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	906.64	8.92
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	365.28	7.47
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	2917.83	7.47
6	99450700	电	(机械用)	kw·h	2381.05	0.68
7	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.02	0.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
8	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	13321.05	0.68
9	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	116.52	0.68
10	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	671.14	0.68
	主材					
1	04270160	混凝土垫块		m3	0.02	269.91
2	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	4.99	16.63
3	13010240@1	环氧沥青底漆		kg	1.78	13.69
4	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m2	11.00	31.48
5	13030410	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	3.63	10.80
6	14350270@1	固化剂		kg	0.65	27.08
7	15550095	玻璃布		m2	29.69	1.95
8	17010350@10	焊接钢管 D108×4		m	2.21	46.90
9	17010350@8	焊接钢管 D108×4		m	35.49	46.90
10	17010350@9	焊接钢管 D108×4		m	3.08	46.90
11	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0		m	361.86	24.00
12	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2		m	44.42	67.11
13	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	4.93	187.27
14	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6×2.0		m	4.93	202.33
15	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	391.35	133.76
16	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6×2.0		m	782.30	144.52
17	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8×1.2		m	1903.03	47.94
18	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4×1.0		m	1445.48	17.14
19	17250040@13	PVC给水管DN100		m	105.00	41.02
20	17250040@26	PVC给水管DN40		m	16.00	10.26
21	17250040@27	PVC给水管DN80		m	6.00	33.50
22	17250040@28	PVC给水管DN50		m	19.00	16.44

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
23	17250040@30	PVC给水管DN15		m	338.00	2.79
24	17250040@31	PVC给水管DN20		m	24.00	3.19
25	17250040@32	PVC给水管DN25		m	9.00	4.29
26	18250137@14	不锈钢成品管卡 Φ25.		套	783.30	5.07
27	18250137@28	不锈钢成品管卡 Φ50.		套	81.90	6.73
28	18250137@39	不锈钢成品管卡 Φ88.		套	10.50	10.34
29	18250137@46	不锈钢成品管卡 Φ101.		套	10.50	11.85
30	19000001@1	铜止回阀DN40		个	20.00	92.33
31	19000001@10	铜水表接头DN25		个	26.00	25.52
32	19000001@11	铜水表接头DN40		个	40.00	63.77
33	19000001@18	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN25		个	10.10	272.36
34	19000001@2	铜止回阀DN50		个	19.00	138.94
35	19000001@3	表前铜截止阀DN15		个	336.00	26.55
36	19000001@4	表前铜截止阀DN25		个	13.00	53.39
37	19000001@5	表前铜截止阀DN20		个	24.00	36.28
38	19000001@6	表前铜截止阀DN40		个	20.00	111.21
39	19000001@7	表前铜截止阀DN50		个	58.00	173.45
40	19000001@8	铜水表接头DN15		个	672.00	8.76
41	19000001@9	铜水表接头DN20		个	48.00	13.60
42	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	5.00	355.46
43	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	8.00	550.74
44	19000020@16	铜闸阀 DN50		个	27.00	149.85
45	19000020@2	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	5.00	474.34
46	19000020@23	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	2.00	458.70

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
47	19000020@28	法兰闸阀DN100		个	7.00	550.74
48	19000020@29	法兰阀门（拆除）		个	40.00	
49	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	10.00	458.70
50	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	10.00	550.74
51	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	77.00	603.50
52	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰DN80		副	15.00	840.82
53	20010360@22	不锈钢法兰 DN50		副	27.00	427.18
54	20010360@23	不锈钢法兰 DN80		副	2.00	586.24
55	20010360@24	不锈钢法兰 DN100		副	8.00	711.81
56	20010360@25	钢板平焊法兰 DN100		副	7.00	70.88
57	20010360@3	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	15.00	1044.84
58	24010020@10	旋翼式智能远传水表 DN50		个	19.00	826.14
59	24010020@13	垂直螺翼式智能远传水表 DN80		个	5.00	2113.30
60	24010020@14	垂直螺翼式智能远传水表 DN100		个	5.00	2304.77
61	24010020@6	旋翼式智能远传水表 DN15		个	336.00	210.94
62	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN20		个	24.00	219.64
63	24010020@8	旋翼式智能远传水表 DN25		个	13.00	257.77
64	24010020@9	旋翼式智能远传水表 DN40		个	20.00	680.33
65	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	2191.00	12.00
66	36010080@11	球墨铸铁井盖及井座 400×400	C250级轻型井盖	套	13.00	195.14
67	36010080@12	球墨铸铁井盖及井座 400×400	D400级重型井盖	套	14.00	294.96

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
68	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	D400级重型井盖	套	8.00	709.11
69	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 7 00×700	C250级轻型井盖	套	1.00	597.62
70	36010080@8	球墨铸铁井盖及井座 5 00×500	C250级轻型井盖	套	1.00	304.91
71	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	C250级轻型井盖	套	7.00	469.13
72	80210180@1 8	普通预拌混凝土 C25		m3	7.17	505.24
73	80210180@2 0	普通预拌混凝土 C25		m3	102.27	505.24
74	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P 6		m3	6.38	525.53
75	补充主材003 @12	316L不锈钢90° 弯头 DN50		个	35.00	68.25
76	补充主材003 @15	316L异径三通 DN25X1 5		个	336.00	11.91
77	补充主材003 @16	316L不锈钢90° 弯头 DN25		个	341.00	13.85
78	补充主材003 @17	304L不锈钢90° 弯头 DN25		个	1085.00	9.89
79	补充主材003 @18	316L异径直通 DN25X1 5		个	336.00	5.91
80	补充主材003 @19	316L异径三通 DN25X2 0		个	24.00	12.10
81	补充主材003 @20	316L异径直通 DN25X2 0		个	24.00	5.45
82	补充主材003 @21	316L同径三通 DN25X2 5		个	13.00	12.56
83	补充主材003 @22	316L同径直通 DN25X2 5		个	13.00	5.54
84	补充主材003 @23	304L不锈钢异径三通 DN50×40		个	20.00	33.47
85	补充主材003 @24	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	657.00	48.75
86	补充主材003 @25	316L异径直通 DN50X4 0		个	20.00	20.05
87	补充主材003 @26	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	44.00	34.75
88	补充主材003 @27	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	7.00	135.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区一）

第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
89	补充主材003@28	304L不锈钢90° 弯头 DN80		个	127.00	181.44
90	补充主材003@29	316L不锈钢90° 弯头 DN80		个	6.00	254.02
91	补充主材003@30	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	10.00	245.54
92	补充主材003@31	304L不锈钢90° 弯头 DN100		个	274.00	332.77
93	补充主材003@32	316L不锈钢90° 弯头 DN100		个	5.00	465.88
94	补充主材003@39	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	5.00	109.85
95	补充主材003@40	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	100.00	92.62
96	补充主材003@41	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	5.00	57.76
97	补充主材003@42	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	5.00	57.76
98	补充主材003@43	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	130.00	16.41
99	补充主材003@44	304L不锈钢直通件 DN25		个	204.00	3.56
100	补充主材003@45	304L不锈钢直通件 DN50		个	316.00	13.35
101	补充主材003@46	304L不锈钢直通件 DN80		个	65.00	57.41
102	补充主材003@47	304L不锈钢直通件 DN100		个	132.00	104.46
103	补充主材003@48	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	300.00	32.50
104	补充主材003@49	304L不锈钢异径三通 DN80X25		个	10.00	124.39
105	补充主材003@50	304L不锈钢异径三通 DN80X50		个	15.00	124.39
106	补充主材003@51	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	80.00	223.46
107	补充主材003@52	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	40.00	223.46
108	补充主材003@53	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	35.00	8.97
109	补充主材003@60	304L不锈钢异径三通 DN100×80		个	10.00	240.16

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2823389.53
1.1	供水立管				58306.32
1.2	供水埋管				459556.87
1.3	表后管				13685.74
1.4	改造迁移水表表后管				17026.80
1.5	主次管道管件				141162.50
1.6	土石方工程				608243.83
1.7	支墩及其它				30659.36
1.8	现状路面破除修复				962552.12
1.9	水表管件、阀门及附件安装				183173.54
1.10	管道附属构筑物、阀门及附件安装				188113.56
1.11	附属工程				160908.89
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		317999.27
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		163334.57
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		154664.70
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		154664.70
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		49202.64
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		2340.98
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		46861.66
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		234098.20
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3190591.44
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	287153.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003059	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1047	46.79	48989.13
2	031001003060	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	35	95.03	3326.05
3	031001003061	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	216.74	433.48
4	040501004052	PE管 De32mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	458	11.12	5092.96
本页小计							57841.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004053	PE管 De63mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	14	29.75	416.5
6	040501004054	PE管 De90mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1	48.2	48.2
		分部小计					58306.32
		供水埋管					
		PE给水管					
7	040501004055	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	2673.6	11.12	29730.43
8	040501004056	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格: DN50 (de63) PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	5295.1	29.75	157529.23
本页小计							187724.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040501004057	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线，长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	795.6	48.2	38347.92
10	040501004058	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线，长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2945.2	67.27	198123.6
		分部小计					423731.18
		球墨铸铁给水管					
11	040501003012	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m², 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	211	169.79	35825.69
		分部小计					35825.69
		表后管					
本页小计							272297.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040501004059	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	941	12.51	11771.91
13	040501004060	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	36	12.91	464.76
14	040501004061	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	53	14.01	742.53
15	040501004062	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	15	22.56	338.4
16	040501004063	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	11	28.74	316.14
本页小计							13633.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040501004064	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	52	52
		分部小计					13685.74
		改造迁移水表表后管					
18	040501004065	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	120	12.51	1501.2
19	040501004066	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	416	28.74	11955.84
20	041001006026	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	120	6.66	799.2
21	041001006027	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	416	6.66	2770.56
		分部小计					17026.8
		主次管道管件					
		PE管件					
本页小计							17078.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040502003014	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1526	1	1526
23	040502003015	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2827	5.19	14672.13
24	040502003016	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	802	13.52	10843.04
25	040502003017	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	764	39.53	30200.92
26	040502003018	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	400	3.85	1540
27	040502003019	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	200	8.64	1728
本页小计							60510.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040502003026	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	51	36.73	1873.23
35	040502003027	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	220	36.73	8080.6
36	040502003028	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	50	10.66	533
37	040502003029	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	68	8.8	598.4
38	040502003030	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	400	2.49	996
39	040502003031	PE管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	28.98	28.98
本页小计							12110.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	040502003032	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	23.6	188.8
41	040502003033	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	23.6	70.8
42	040502003034	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	4.76	47.6
43	040502003035	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	7.97	7.97
44	040502003036	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	70	1.26	88.2
45	040502003037	PE管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	112.03	224.06
本页小计							627.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040502003038	PE管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	86.5	1297.5
47	040502003039	PE管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	58.34	408.38
48	040502003040	PE管配件	1. 类型: 60° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	527	1	527
49	040502003041	PE管配件	1. 类型: 60° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	942	5.19	4888.98
50	040502003042	PE管配件	1. 类型: 60° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	267	13.52	3609.84
51	040502003043	PE管配件	1. 类型: 60° 弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	588	39.53	23243.64
本页小计							33975.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040502003050	塑料管管件	1. 类型: 直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	223	5.76	1284.48
59	040502003051	塑料管管件	1. 类型: 直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	38.59	463.08
		分部小计					130215.2
		球墨铸铁管件					
60	040502001087	球墨铸铁管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 接口形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	381.11	762.22
61	040502001088	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	409.09	818.18
62	040502001089	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×80 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	21	409.09	8590.89
63	040502001090	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰盲板 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	252.95	252.95
本页小计							12171.8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
64	040502001091	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰盲板 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1	523. 06	523. 06
		分部小计					10947. 3
		土石方工程					
65	040101002015	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1252. 1	42. 61	53351. 98
66	040101002016	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1074. 22	9. 76	10484. 39
67	040201020023	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	113. 23	271. 39	30729. 49
68	040201020024	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	317. 99	149. 75	47619
69	040201020025	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1405. 62	105. 23	147913. 39
70	040201020026	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	19. 28	239. 01	4608. 11
本页小计							295229. 42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040203007031	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1405.28	138.23	194251.85
79	040203007032	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1405.28	95.61	134358.82
80	040202001018	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1405.28	2.44	3428.88
		分部小计					421572.22
		B类巷道					
81	041001001041	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	17525.6	4.73	82896.09
82	041001001042	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3014.7	28.94	87245.42
83	040103002042	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	452.21	28	12661.88
84	040203007033	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3014.7	116.37	350820.64
85	040202001019	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3014.7	2.44	7355.87
		分部小计					540979.9
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
本页小计							873019.45

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	040502005136	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	951	26.55	25249.05
87	040502005137	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	35	36.28	1269.8
88	040502005138	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	53.39	1601.7
89	040502005139	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	16	111.21	1779.36
90	040502005140	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	37	173.45	6417.65
91	040502005141	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	458.7	917.4
本页小计							37234.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	040502005142	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	92.33	1569.61
93	040502005143	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	138.94	1389.4
94	040502005144	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	355.46	355.46
95	040502005145	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1902	8.76	16661.52
96	040502005146	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	70	13.6	952
97	040502005147	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	25.52	382.8
本页小计							21310.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	040502005148	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	63.77	2168.18
99	040502006059	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	94	301.75	28364.5
100	040502006060	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	420.41	2522.46
		分部小计					91600.89
		水表					
101	040502009031	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	951	25.83	24564.33
102	040502009032	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	25.9	906.5
本页小计							58525.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040502009033	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	32. 19	482. 85
104	040502009034	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	48. 31	821. 27
105	040502009035	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	302. 31	3023. 1
106	040502009036	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	465. 47	465. 47
		分部小计					30263. 52
		不锈钢管件					
107	030804003224	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25. 4×1. 0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1001	11. 63	11641. 63
本页小计							16434. 32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	030804003225	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	27	43.92	1185.84
109	030804003226	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1001	13.85	13863.85
110	030804003227	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	68.25	2320.5
111	030804003228	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	254.02	254.02
112	030804003229	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	951	5.91	5620.41
113	030804003230	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	5.45	190.75
本页小计							23435.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	030804003231	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	5.54	83.1
115	030804003232	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	20.05	340.85
116	030804003233	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	898.58	898.58
		分部小计					36399.53
		PE管配件					
117	040502003052	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1001	1	1001
118	040502003053	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	27	5.19	140.13
119	040502003054	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	13.52	13.52
本页小计							2477.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040502003055	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1001	4. 49	4494. 49
121	040502003056	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	27	25. 89	699. 03
122	040502003057	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De15x32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	951	1. 06	1008. 06
123	040502003058	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De20x32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	1. 06	37. 1
124	040502003059	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De25x32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	1. 06	15. 9
125	040502003060	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De40x63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	4. 92	83. 64
本页小计							6338. 22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	040502003061	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De50x63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	5.67	56.7
127	040502003062	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De80x90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	14.31	14.31
128	040502006061	法兰	1. 名称: PE法兰 2. 规格: DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	171.18	171.18
		分部小计					7735.06
		附件					
129	031004014016	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2002	8.27	16556.54
130	031004014017	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	54	10.88	587.52
131	031004014018	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ88.9 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	15.24	30.48
		分部小计					17174.54
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							17416.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040504001048	砖砌矩形立式闸阀井 L×B=500×500	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=550mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	78	1253.42	97766.76
133	040504001049	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	10	3264	32640
		分部小计					130406.76
		阀门					
134	040502005149	闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	78	223.55	17436.9
135	040502005150	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	649.2	6492
本页小计							154335.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					23928.9
		附件					
136	040502006062	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	110	236.01	25961.1
137	040502006063	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	390.84	7816.8
		分部小计					33777.9
		附属工程					
		拆除工程					
138	041001011012	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN400 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	205.79	205.79
139	041001011013	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN600 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	368.74	368.74
140	040103001015	废弃现状阀门井Φ1200	1. 废弃现状阀门井Φ1200回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	22	237.91	5234.02
141	040103001016	废弃现状阀门井Φ1400	1. 废弃现状阀门井Φ1400回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	6	323.82	1942.92
142	040103001017	废弃现状阀门井Φ1600	1. 废弃现状阀门井Φ1600回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	422.94	1268.82
本页小计							42798.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040502005151	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	31	464.94	14413.14
144	080807013012	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	62	267.18	16565.16
145	041001006028	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	565	6.66	3762.9
146	041001006029	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	22	6.66	146.52
147	041001006030	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32	6.66	213.12
148	041001006031	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9	6.66	59.94
149	041001006032	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7	6.66	46.62
150	041001006033	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质：各类管 2. 规格：DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1	6.66	6.66
		分部小计					44234.35
		接驳现状消防栓					
本页小计							35214.06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	040502002044	钢管管件制作、安装	1. 类型:同径三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100×100 4. 连接形式:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	188.67	2641.38
152	040501002019	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	70	140.75	9852.5
153	040502002045	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	407.74	5708.36
154	040502005152	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	649.2	9088.8
155	040502006064	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	70.37	1970.36
本页小计							29261.4

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	34465.00	34465.00
1.5.1	040205018008	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	13786	2.50	34465.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							34465.00
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	145936.75	145936.75
2.2.1	041109003025	二次搬运	1. 名称: 人工运土方 2. 运距: 50m	m3	1252.1	27.08	33906.87
2.2.2	041109003026	二次搬运	1. 名称: 人工运石粉、砂 2. 运距: 50m	m3	1113.29	65.94	73410.34
2.2.3	041109003027	二次搬运	1. 名称: 人工运石方 2. 运距: 50m	m3	452.21	36.20	16370.00
2.2.4	041109003028	二次搬运	1. 名称: 人工运混凝土 2. 运距: 50m	m3	452.21	28.25	12774.93
2.2.5	041109003029	二次搬运	1. 名称: 管材 DN75内 2. 运距: 50m	m	7024.9	0.99	6954.65
2.2.6	041109003030	二次搬运	1. 名称: 管材 DN100内 2. 运距: 50m	m	1737.9	1.45	2519.96
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	8727.95	8727.95
2.6.1	041102031004	管(渠)道平基模板	1. 构件类型: 支墩模板	m2	107.52	48.28	5191.07
本页小计							189129.70

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.2	041102002008	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	14.8	47.08	696.78
2.6.3	041102034008	底板模板	1. 构件类型：底板模板	m2	14.8	90.86	1344.73
2.6.4	041102035005	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	2.4	70.06	168.14
2.6.5	041102036011	盖板模板	1. 构件类型：盖板模板	m3	2.4	287.72	690.53
2.6.6	041102036012	井圈模板	1. 构件类型：井圈模板	m3	1.1	578.82	636.70
2.7	2.13	交通疏解		项	1		
小计							154664.70
本页小计							
合计							189129.70

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	2340.98	
5	预算包干费	项	46861.66	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			49202.64	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	614672.79	1.07
2	00010010@1	人工费		元	2622.62	1.07
	材料					
1	01010125@5	三级螺纹钢	Φ16外	t	0.52	3956.37
2	01210001@2	角钢	综合	kg	10.08	4.18
3	01290003	钢板	综合	kg	118.72	4.25
4	01290043	钢板	8~15	kg	3.72	4.24
5	04030015@1	中粗砂(回填料用砂)		m ³	24.87	166.26
6	04030023	中粗砂	回填	m ³	143.12	166.26
7	04050040	碎石	40	m ³	3.71	181.48
8	04070045@6	再生石粉渣		m ³	4222.95	60.00
9	04070045@7	再生石粉渣		m ³	107.55	60.00
10	04130001	标准砖	240×115×53	千块	17.74	410.65
11	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	16.58	410.65
12	05030060	板枋材	综合	m ³	2.48	1749.46
13	17010053	焊接钢管	DN20	m	1.63	6.46
14	17030050	镀锌钢管	DN50	m	143.38	29.26
15	34110010	水		m ³	1525.43	3.80
16	34110010@3	水		m ³	7.56	3.80
17	80210220	普通预拌混凝土	C30	m ³	19.14	515.53
18	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m ³	215.01	487.09
19	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m ³	42.18	487.09
20	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	258.63	515.53
21	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m ³	4.74	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	54.83	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	226.12	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	558.63	8.92
4	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	363.97	7.47
5	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	7090.02	7.47
6	99450700	电	(机械用)	kw·h	1408.67	0.68
7	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	38371.53	0.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
8	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	527.86	0.68
9	99450700@5	电	(机械用)	kw·h	1266.19	0.68
	主材					
1	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	51.50	18.98
2	02050001@1 1	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
3	02050001@1 9	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
4	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	36.29	18.98
5	04270160	混凝土垫块		m3	0.02	269.91
6	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	9.98	16.63
7	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	3.56	13.69
8	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	21.99	31.48
9	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	7.27	10.80
10	14350270@1	固化剂		kg	1.31	27.08
11	15550095	玻璃布		m2	59.38	1.95
12	17010350@1 0	焊接钢管 D108×4		m	70.98	46.90
13	17010350@8	焊接钢管 D108×4		m	6.16	46.90
14	17010350@9	焊接钢管 D108×4		m	4.41	46.90
15	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ 25.4×1.0		m	1032.34	24.00
16	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ 50.8×1.2		m	34.55	67.11
17	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ 88.9×2.0		m	1.97	187.27
18	17110060@6	球墨铸铁给水管 K9 DN 150		m	211.00	143.58
19	17250040@1	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	458.00	4.80
20	17250040@1 6	PVC给水管DN50		m	427.00	16.44
21	17250040@1 7	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	2673.60	4.80
22	17250040@2	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	14.00	18.95
23	17250040@2 2	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	5295.10	18.95

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
24	17250040@23	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	795.60	35.63
25	17250040@24	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	2945.20	53.16
26	17250040@27	PVC给水管DN80		m	1.00	33.50
27	17250040@28	PVC给水管DN25		m	53.00	4.29
28	17250040@3	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	1.00	35.63
29	17250040@30	PVC给水管DN40		m	15.00	10.26
30	17250040@32	PVC给水管DN20		m	36.00	3.19
31	17250040@7	PVC给水管DN15		m	1061.00	2.79
32	18000001@61	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	2.00	193.14
33	18000001@92	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN150×DN100		个	2.00	221.12
34	18000001@93	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN150×DN80		个	21.00	221.12
35	18000001@94	球墨铸铁法兰盲板 DN150		个	1.00	64.98
36	18000001@95	球墨铸铁法兰盲板 DN300		个	1.00	212.09
37	18250137@14	不锈钢成品管卡 Φ25.		套	2102.10	5.07
38	18250137@28	不锈钢成品管卡 Φ50.		套	56.70	6.73
39	18250137@39	不锈钢成品管卡 Φ88.		套	2.10	10.34
40	19000001@1	铜止回阀DN40		个	17.00	92.33
41	19000001@10	铜水表接头DN25		个	15.00	25.52
42	19000001@11	铜水表接头DN40		个	34.00	63.77
43	19000001@2	铜止回阀DN50		个	10.00	138.94
44	19000001@3	表前铜截止阀DN15		个	951.00	26.55
45	19000001@4	表前铜截止阀DN25		个	30.00	53.39
46	19000001@5	表前铜截止阀DN20		个	35.00	36.28
47	19000001@6	表前铜截止阀DN40		个	16.00	111.21

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
48	19000001@7	表前铜截止阀DN50		个	37.00	173.45
49	19000001@8	铜水表接头DN15		个	1902.00	8.76
50	19000001@9	铜水表接头DN20		个	70.00	13.60
51	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	1.00	355.46
52	19000020@1 1	QT450球墨铸铁闸阀 DN 100		个	10.00	550.74
53	19000020@2 8	铜闸阀 DN50		个	78.00	149.85
54	19000020@2 9	法兰闸阀DN100		个	14.00	550.74
55	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN 80		个	2.00	458.70
56	19000020@3 0	法兰阀门（拆除）		个	31.00	
57	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰DN 80		副	3.00	840.82
58	20010360@2 2	不锈钢法兰 DN50		副	55.00	427.18
59	20010360@2 4	不锈钢法兰 DN100		副	10.00	711.81
60	20010360@2 5	PE法兰 DN80		副	1.00	113.42
61	20010360@2 6	316L不锈钢平焊法兰DN 80		副	1.00	840.82
62	20010360@2 7	钢板平焊法兰 DN100		副	14.00	70.88
63	20010360@2 8	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	47.00	603.50
64	24010020@1 0	旋翼式智能远传水表 DN50		个	10.00	826.14
65	24010020@1 2	垂直螺翼式智能远传水 表 DN80		个	1.00	2113.30
66	24010020@6	旋翼式智能远传水表 DN15		个	951.00	210.94
67	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN20		个	35.00	219.64
68	24010020@8	旋翼式智能远传水表 DN25		个	15.00	257.77
69	24010020@9	旋翼式智能远传水表 DN40		个	17.00	680.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
70	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1350.00	12.00
71	36010080@3	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	10.00	709.11
72	36010080@6	球墨铸铁井盖及井座 4 00×400	C250级轻型井盖	套	78.00	195.14
73	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	14.00	469.13
74	80210180@2 0	普通预拌混凝土 C25		m3	9.26	505.24
75	80210180@2 1	普通预拌混凝土 C25		m3	461.25	505.24
76	80210180@8	普通预拌混凝土 C30 P 6		m3	16.71	525.53
77	补充主材001	PE 90° 弯头 De63		个	2827.00	5.19
78	补充主材001 @1	PE同径三通 De110		个	12.00	58.12
79	补充主材001 @10	PE法兰短管 De90		个	15.00	86.50
80	补充主材001 @11	PE法兰短管 De63		个	7.00	58.34
81	补充主材001 @12	PE 45° 弯头 De110		个	240.00	40.48
82	补充主材001 @13	PE 30° 弯头 De63		个	400.00	3.85
83	补充主材001 @14	PE 30° 弯头 De90		个	200.00	8.64
84	补充主材001 @15	PE 30° 弯头 De110		个	100.00	40.48
85	补充主材001 @16	PE 45° 弯头 De63		个	706.00	3.85
86	补充主材001 @17	PE异径直通 De110×De 63		个	8.00	23.60
87	补充主材001 @18	PE异径直通 De90×De6 3		个	10.00	4.76
88	补充主材001 @19	PE异径直通 De90×De3 2		个	1.00	7.97
89	补充主材001 @20	PE异径直通 De63×De3 2		个	70.00	1.26
90	补充主材001 @21	PE异径直通 De110×De 90		个	1.00	28.98
91	补充主材001 @22	PE异径直通 De110×De 32		个	3.00	23.60

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
92	补充主材001@23	PE 45° 弯头 De32		个	395.00	0.81
93	补充主材001@24	PE 45° 弯头 De90		个	200.00	8.64
94	补充主材001@25	PE 60° 弯头 De32		个	527.00	1.00
95	补充主材001@26	PE 60° 弯头 De90		个	267.00	13.52
96	补充主材001@27	PE 60° 弯头 De110		个	588.00	39.53
97	补充主材001@28	PE同径三通 De32		个	7.00	0.80
98	补充主材001@29	PE同径三通 De90		个	10.00	38.18
99	补充主材001@3	PE 90° 弯头 De90		个	802.00	13.52
100	补充主材001@30	PE同径三通 De63		个	50.00	3.55
101	补充主材001@4	PE法兰短管 De110		个	2.00	112.03
102	补充主材001@5	PE 90° 弯头 De110		个	764.00	39.53
103	补充主材001@6	PE 90° 弯头 De32		个	1526.00	1.00
104	补充主材001@7	PE 60° 弯头 De63		个	942.00	5.19
105	补充主材002@1	PE 90° 弯头 De32		个	1001.00	1.00
106	补充主材002@10	PE异径三通 De15x32		个	951.00	1.06
107	补充主材002@11	PE异径三通 De20x32		个	35.00	1.06
108	补充主材002@12	PE异径三通 De25x32		个	15.00	1.06
109	补充主材002@13	PE异径三通 De40x63		个	17.00	4.92
110	补充主材002@14	PE异径三通 De50x63		个	10.00	5.67
111	补充主材002@15	PE异径三通 De80x90		个	1.00	14.31
112	补充主材002@16	PE异径三通 De63×De32		个	400.00	2.49

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区二）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
113	补充主材002@17	PE异径三通 De110×90		个	4.00	49.37
114	补充主材002@18	PE异径三通 De110×63		个	51.00	36.73
115	补充主材002@19	PE异径三通 De90×63		个	50.00	10.66
116	补充主材002@2	PE 90° 弯头 De63		个	27.00	5.19
117	补充主材002@20	PE异径三通 De90×32		个	68.00	8.80
118	补充主材002@21	PE异径三通 De110×32		个	220.00	36.73
119	补充主材002@25	PE直通De32		个	440.00	0.32
120	补充主材002@26	PE直通De63		个	785.00	1.42
121	补充主材002@27	PE直通De90		个	223.00	5.76
122	补充主材002@28	PE直通De110		个	12.00	38.59
123	补充主材002@3	PE 90° 弯头 De90		个	1.00	13.52
124	补充主材002@5	PE内牙直通De32		个	1001.00	4.49
125	补充主材002@6	PE内牙直通De63		个	27.00	25.89
126	补充主材003@1	316L外丝直接 DN25		个	1001.00	11.63
127	补充主材003@12	316L不锈钢90° 弯头 DN50		个	34.00	68.25
128	补充主材003@16	316L不锈钢90° 弯头 DN25		个	1001.00	13.85
129	补充主材003@18	316L异径直通 DN25X15		个	951.00	5.91
130	补充主材003@20	316L异径直通 DN25X20		个	35.00	5.45
131	补充主材003@22	316L同径直通 DN25X25		个	15.00	5.54
132	补充主材003@25	316L异径直通 DN50X40		个	17.00	20.05
133	补充主材003@29	316L不锈钢90° 弯头 DN80		个	1.00	254.02

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		71107.72
1.1	供水立管				7587.61
1.2	供水埋管				13100.46
1.3	表后管				1031.45
1.4	改造迁移水表表后管				1490.80
1.5	主次管道管件				9155.17
1.6	土石方工程				2669.00
1.7	支墩及其它				1277.47
1.8	现状路面破除修复				4528.33
1.9	水表管件、阀门及附件安装				30245.43
1.10	生料带				22.00
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3414.14
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1983.00
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1431.14
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		1431.14
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		766.33
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		144.33
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		622.00
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		14433.37
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		75288.19
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	6775.94
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		80081.13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003062	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	51	46.79	2386.29
2	031001003063	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	19	95.03	1805.57
3	031001003064	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	3	216.74	650.22
4	031001003065	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	3	237.31	711.93
5	031001003066	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	27	40.02	1080.54
本页小计							6634.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003067	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	8	76.11	608.88
7	031001003068	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	163.93	163.93
8	031001003069	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	180.25	180.25
		分部小计					7587.61
		供水埋管					
		不锈钢管					
9	031001003070	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2.13	76.11	162.11
本页小计							1115.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003071	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	71.78	180.25	12938.35
		分部小计					13100.46
		表后管					
11	040501004067	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	22	12.51	275.22
12	040501004068	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	12.91	77.46
13	040501004069	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	11	14.01	154.11
本页小计							13445.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004070	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	22.56	157.92
15	040501004071	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	28.74	143.7
16	040501004072	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	52	104
17	040501004073	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	59.52	119.04
		分部小计					1031.45
		改造迁移水表表后管					
本页小计							524.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040501004074	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	40	12.91	516.4
19	040501004075	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20	28.74	574.8
20	041001006034	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20	6.66	133.2
21	041001006035	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	40	6.66	266.4
		分部小计					1490.8
		主次管道管件					
		不锈钢管件					
22	030804003234	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	32.98	329.8
23	030804003235	低压不锈钢管件	1. 名称:30° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×1.2 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	237.46	5699.04
本页小计							7519.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030804003236	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	13.35	26.7
25	030804003237	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	104.46	1253.52
26	030804003238	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	223.46	446.92
27	030804003239	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	107	8.97	959.79
28	030804003240	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x80 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	109.85	439.4
		分部小计					9155.17
		土石方工程					
29	040101002017	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.78	42.61	544.56
本页小计							3670.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040201020027	石粉渣垫层	1. 材料品种:石粉渣 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2.44	149.75	365.39
31	040201020028	腋角石粉渣	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.47	105.23	49.46
32	040103001018	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.74	105.23	814.48
33	040103002043	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.78	42.04	537.27
34	040103002044	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.78	28	357.84
		分部小计					2669
		支墩及其它					
35	040503002018	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.74	734.18	1277.47
		分部小计					1277.47
		现状路面破除修复					
		B类巷道					
36	041001001043	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	147.82	4.73	699.19
本页小计							4101.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	041001001044	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	25.2	28.94	729.29
38	040103002045	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	3.78	28	105.84
39	040203007034	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	25.2	116.37	2932.52
40	040202001020	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	25.2	2.44	61.49
		分部小计					4528.33
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
41	040502005153	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	12	26.55	318.6
42	040502005154	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	36.28	217.68
43	040502005155	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6	53.39	320.34
本页小计							4685.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040502005156	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	111. 21	111. 21
45	040502005157	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	173. 45	1907. 95
46	040502005158	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	458. 7	1834. 8
47	040502005159	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	92. 33	92. 33
48	040502005160	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	138. 94	694. 7
49	040502005161	止回阀	1. 种类:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	355. 46	710. 92
本页小计							5351. 91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040502005162	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	8.76	210.24
51	040502005163	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	13.6	163.2
52	040502005164	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	25.52	306.24
53	040502005165	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	63.77	127.54
54	040502006065	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN50 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	301.75	9656
55	040502006066	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: 316L 3. 规格: DN80 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	420.41	5044.92
		分部小计					21716.67
		水表					
本页小计							15508.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040502009037	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	25.83	309.96
57	040502009038	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	25.9	155.4
58	040502009039	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	32.19	193.14
59	040502009040	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	48.31	48.31
60	040502009041	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	302.31	1511.55
本页小计							2218.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040502009042	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	465.47	930.94
		分部小计					3149.3
		不锈钢管件					
62	030804003241	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	13.85	332.4
63	030804003242	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	68.25	409.5
64	030804003243	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	254.02	508.04
65	030804003244	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	11.91	142.92
66	030804003245	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	12.1	72.6
本页小计							2396.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030804003246	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	12.56	75.36
68	030804003247	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN40X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	33.47	33.47
69	030804003248	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	34.75	173.75
70	030804003249	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	135.73	271.46
71	030804003250	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	9.89	237.36
72	030804003251	低压不锈钢管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	48.75	292.5
本页小计							1083.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
73	030804003252	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	181. 44	362. 88
74	030804003253	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X15 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	5. 91	70. 92
75	030804003254	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X20 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	5. 45	32. 7
76	030804003255	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	5. 54	33. 24
77	030804003256	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	20. 05	20. 05
78	040502005166	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	306. 9	1227. 6
79	040502005167	分水器（三口）	1. 种类:分水器（四口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50×DN15 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	332. 53	332. 53
本页小计							2079. 92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030804003257	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	32.5	130
81	030804003258	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN15X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	31.7	31.7
		分部小计					4790.98
		附件					
82	031004014019	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	48	8.27	396.96
83	031004014020	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	10.88	130.56
84	031004014021	管卡	1. 名称: 不锈钢管卡 2. 材质: SUS304 3. 规格: Φ88.9 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	15.24	60.96
		分部小计					588.48
		生料带					
85	040501020006	生料带	1. 名称: 生料带 2. 规格: 17mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	50	0.44	22
		分部小计					22
本页小计							772.18
合 计							71107.72

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF000 09	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16. 5	1710. 50
2	措施其他项目			
粤04110900 9009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
0411090020 09	夜间施工增加费		20	
0411090050 09	交通疏解员增加费		15	
0411080010 09	地下管线交叉降效费		0	
粤04110900 8009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY000000 09	其他费用			
合 计				1710. 50

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	272.50	272.50
1.5.1	040205018009	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	109	2.50	272.50
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							272.50
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	1214.85	1214.85
2.2.1	041109003031	二次搬运	1. 名称: 人工运土方 2. 运距: 50m	m3	12.78	27.08	346.08
2.2.2	041109003032	二次搬运	1. 名称: 人工运石粉、砂 2. 运距: 50m	m3	7.87	65.94	518.95
2.2.3	041109003033	二次搬运	1. 名称: 人工运石方 2. 运距: 50m	m3	3.78	36.20	136.84
2.2.4	041109003034	二次搬运	1. 名称: 人工运混凝土 2. 运距: 50m	m3	3.78	28.25	106.79
2.2.5	041109003035	二次搬运	1. 名称: 管材 DN75内 2. 运距: 50m	m	2.13	0.99	2.11
2.2.6	041109003036	二次搬运	1. 名称: 管材 DN100内 2. 运距: 50m	m	71.78	1.45	104.08
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	216.29	216.29
2.6.1	041102031005	管(渠)道平基模板	1. 构件类型: 支墩模板	m2	4.48	48.28	216.29
本页小计							1703.64

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 1 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	9091.31	1.07
2	00010010@1	人工费		元	62.88	1.07
	材料					
1	01290003@3	钢板	综合	kg	0.94	4.25
2	01290043	钢板	8~15	kg	0.78	4.24
3	04070045@5	再生石粉渣		m3	14.24	60.00
4	05030060	板枋材	综合	m3	0.02	1749.46
5	17010053	焊接钢管	DN20	m	0.33	6.46
6	17030050@3	镀锌钢管	DN50	m	1.17	29.26
7	34110010	水		m3	11.29	3.80
8	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.76	487.09
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	0.55	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	1.02	246.10
3	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	4.16	7.47
4	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	36.12	7.47
5	99450700	电	(机械用)	kw·h	393.59	0.68
6	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	4.05	0.68
7	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	219.65	0.68
	主材					
1	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0		m	50.29	24.00
2	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2		m	18.75	67.11
3	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	2.96	187.27
4	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	0.99	133.76
5	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	71.83	144.52
6	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	10.00	47.94
7	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	26.62	17.14
8	17050017@9	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0		m	2.96	202.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 2 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
9	17250040@26	PVC给水管DN50		m	25.00	16.44
10	17250040@27	PVC给水管DN80		m	2.00	33.50
11	17250040@28	PVC给水管DN25		m	11.00	4.29
12	17250040@29	PVC给水管DN15		m	22.00	2.79
13	17250040@30	PVC给水管DN100		m	2.00	41.02
14	17250040@31	PVC给水管DN40		m	7.00	10.26
15	17250040@33	PVC给水管DN20		m	46.00	3.19
16	18250137@14	不锈钢成品管卡 Φ25.		套	50.40	5.07
17	18250137@28	不锈钢成品管卡 Φ50.		套	12.60	6.73
18	18250137@39	不锈钢成品管卡 Φ88.		套	4.20	10.34
19	19000001@1	铜止回阀DN40		个	1.00	92.33
20	19000001@10	铜水表接头DN25		个	12.00	25.52
21	19000001@11	铜水表接头DN40		个	2.00	63.77
22	19000001@18	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN25		个	4.04	272.36
23	19000001@2	铜止回阀DN50		个	5.00	138.94
24	19000001@24	316L不锈钢分水器（四口） DN50×DN15		个	1.01	297.73
25	19000001@3	表前铜截止阀DN15		个	12.00	26.55
26	19000001@4	表前铜截止阀DN25		个	6.00	53.39
27	19000001@5	表前铜截止阀DN20		个	6.00	36.28
28	19000001@6	表前铜截止阀DN40		个	1.00	111.21
29	19000001@7	表前铜截止阀DN50		个	11.00	173.45
30	19000001@8	铜水表接头DN15		个	24.00	8.76
31	19000001@9	铜水表接头DN20		个	12.00	13.60
32	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀DN80		个	2.00	355.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 3 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
33	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	458.70
34	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	16.00	603.50
35	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰DN80		副	6.00	840.82
36	24010020@10	旋翼式智能远传水表 DN50		个	5.00	826.14
37	24010020@12	垂直螺翼式智能远传水表 DN80		个	2.00	2113.30
38	24010020@6	旋翼式智能远传水表 DN15		个	12.00	210.94
39	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN20		个	6.00	219.64
40	24010020@8	旋翼式智能远传水表 DN25		个	6.00	257.77
41	24010020@9	旋翼式智能远传水表 DN40		个	1.00	680.33
42	80210180@17	普通预拌混凝土 C25		m3	3.86	505.24
43	补充主材002	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	4.00	109.85
44	补充主材003@12	316L不锈钢90° 弯头 DN50		个	6.00	68.25
45	补充主材003@15	316L异径三通 DN25X15		个	12.00	11.91
46	补充主材003@16	316L不锈钢90° 弯头 DN25		个	24.00	13.85
47	补充主材003@17	304L不锈钢90° 弯头 DN25		个	24.00	9.89
48	补充主材003@18	316L异径直通 DN25X15		个	12.00	5.91
49	补充主材003@19	316L异径三通 DN25X20		个	6.00	12.10
50	补充主材003@20	316L异径直通 DN25X20		个	6.00	5.45
51	补充主材003@21	316L同径三通 DN25X25		个	6.00	12.56
52	补充主材003@22	316L同径直通 DN25X25		个	6.00	5.54
53	补充主材003@23	304L不锈钢异径三通 DN50×40		个	1.00	33.47

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区三）

第 4 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
54	补充主材003@24	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	6.00	48.75
55	补充主材003@25	316L异径直通 DN50X40		个	1.00	20.05
56	补充主材003@26	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	5.00	34.75
57	补充主材003@27	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	2.00	135.73
58	补充主材003@28	304L不锈钢90° 弯头 DN80		个	2.00	181.44
59	补充主材003@29	316L不锈钢90° 弯头 DN80		个	2.00	254.02
60	补充主材003@33	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	4.00	32.50
61	补充主材003@34	304L不锈钢异径三通 DN50×15		个	1.00	31.70
62	补充主材003@38	304L不锈钢30° 弯头 DN50		个	10.00	32.98
63	补充主材003@48	304L不锈钢直通件 DN50		个	2.00	13.35
64	补充主材003@50	304L不锈钢直通件 DN100		个	12.00	104.46
65	补充主材003@55	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	2.00	223.46
66	补充主材003@56	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	107.00	8.97
67	补充主材003@65	304L不锈钢30° 弯头 DN100		个	24.00	237.46
68	补充主材010	生料带		m	50.00	0.44

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1548024.90
1.1	供水立管				68476.73
1.2	供水埋管				491841.36
1.3	表后管				7221.21
1.4	改迁表后管				19660.02
1.5	主次管道管件				110053.64
1.6	土石方工程				138301.13
1.7	现状路面破除修复				324680.56
1.8	水表管件、阀门及附件安装				106666.39
1.9	管道附属构筑物、阀门及附件安装				63205.89
1.10	附属工程				217917.97
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		141470.78
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		83475.59
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		57995.19
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		57995.19
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		24967.57
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		1195.33
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		23772.24
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		119533.09
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		1714463.25
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	154301.69
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		1785289.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003072	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	790.4	46.79	36982.82
2	031001003073	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	27.2	95.03	2584.82
3	031001003074	薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1.6	237.31	379.7
4	031001003075	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	640.5	40.02	25632.81
5	031001003076	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	36.4	76.11	2770.4
本页小计							68350.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001003077	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	0.7	180.25	126.18
		分部小计					68476.73
		供水埋管					
		不锈钢管					
7	031001003078	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1121.65	40.02	44888.43
8	031001003079	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1645.36	76.11	125228.35
9	031001003080	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	243.76	163.93	39959.58
本页小计							210202.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003081	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1563.19	180.25	281765
		分部小计					491841.36
		表后管					
11	040501004076	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	491	12.51	6142.41
12	040501004077	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	36	12.91	464.76
13	040501004078	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	10	14.01	140.1
本页小计							288512.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004079	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12	22.56	270.72
15	040501004080	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	28.74	143.7
16	040501004081	PVC给水管 DN100	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	59.52	59.52
		分部小计					7221.21
		改迁表后管					
17	041001006036	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	978	6.66	6513.48
18	041001006037	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	18	6.66	119.88
19	041001006038	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20	6.66	133.2
本页小计							7240.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	041001006039	废除现状表后管	1. 管道种类、材质: 各类管 2. 规格: DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	6.66	33.3
21	040501004082	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称: PVC给水管 2. 接口形式: 粘接连接 3. 规格: DN15 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	978	12.51	12234.78
22	040501004083	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称: PVC给水管 2. 接口形式: 粘接连接 3. 规格: DN20 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	18	12.91	232.38
23	040501004084	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称: PVC给水管 2. 接口形式: 粘接连接 3. 规格: DN25 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20	14.01	280.2
24	040501004085	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称: PVC给水管 2. 接口形式: 粘接连接 3. 规格: DN40 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5	22.56	112.8
		分部小计					19660.02
		主次管道管件					
		不锈钢管件					
本页小计							12893.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030804003259	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	174	9.89	1720.86
26	030804003260	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	226	48.75	11017.5
27	030804003261	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	39	181.44	7076.16
28	030804003262	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×2.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	332.77	7320.94
29	030804003263	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6×1.2 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	237.46	1899.68
30	030804003264	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	32.98	263.84
本页小计							29298.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030804003265	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	422	13. 85	5844. 7
32	030804003266	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	68. 25	2320. 5
33	030804003267	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	465. 88	465. 88
34	030804003268	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	181	3. 56	644. 36
35	030804003269	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	235	13. 35	3137. 25
36	030804003270	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	41	57. 41	2353. 81
本页小计							14766. 5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030804003271	低压不锈钢管件	1. 名称:直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	260	104. 46	27159. 6
38	030804003272	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	92. 62	370. 48
39	030804003273	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	109. 85	219. 7
40	030804003274	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	57. 76	115. 52
41	030804003275	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	57. 76	57. 76
42	030804003276	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	16. 41	377. 43
本页小计							28300. 49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030804003277	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X80 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	240.16	480.32
44	030804003278	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	37	223.46	8268.02
45	030804003279	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	77	223.46	17206.42
46	030804003280	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	124.39	621.95
47	030804003281	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	156	32.5	5070
48	030804003282	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X100 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	245.54	4665.26
本页小计							36311.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030804003283	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80X80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	135.73	271.46
50	030804003284	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	34.75	208.5
51	030804003285	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25X25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	8.97	197.34
52	030804003286	低压不锈钢管件	1. 名称:异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50×25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	38	17.46	663.48
53	030804003287	低压不锈钢管件	1. 名称:异径弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	34.92	34.92
		分部小计					110053.64
		土石方工程					
54	040101002018	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	322.63	42.61	13747.26
本页小计							15122.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040101002019	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	375.95	9.76	3669.27
56	040201020029	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	46.23	271.39	12546.36
57	040201020030	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	104.46	149.75	15642.89
58	040201020031	腋角石粉渣	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.35	105.23	1404.82
59	040201020032	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	8.83	239.01	2110.46
60	040103001019	回填石粉渣	1. 填方材料品种: 石粉渣 2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	382.51	105.23	40251.53
61	040103002046	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 弃方运距: 15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	698.58	42.04	29368.3
62	040103002047	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	698.58	28	19560.24
		分部小计					138301.13
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
		本页小计					124553.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	041001001045	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2642	4. 73	12496. 66
64	041001001046	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	458. 17	37. 26	17071. 41
65	040103002048	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	91. 63	28	2565. 64
66	040203007035	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	458. 17	138. 23	63332. 84
67	040203007036	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	458. 17	95. 61	43805. 63
68	040202001021	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	458. 17	2. 44	1117. 93
		分部小计					140390. 11
		B类巷道					
69	041001001047	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5969	4. 73	28233. 37
70	041001001048	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1027. 03	28. 94	29722. 25
本页小计							198345. 73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040502005172	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	173.45	1734.5
79	040502006067	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	54	301.75	16294.5
80	040502006068	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	522.42	3134.52
81	040502005173	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	908	8.76	7954.08
82	040502005174	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	60	13.6	816
83	040502005175	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	25.52	510.4
本页小计							30444

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040502005176	水表接头	1. 种类: 水表接头 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	63.77	1530.48
85	040502005177	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	92.33	1107.96
86	040502005178	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	138.94	694.7
87	040502005179	止回阀	1. 种类: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	474.34	474.34
88	040502005180	闸阀	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	550.74	1101.48
		分部小计					51698
		水表					
89	040502009043	水表	1. 名称: 旋翼式智能远传水表 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	454	25.83	11726.82
本页小计							16635.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040502009044	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	25.9	777
91	040502009045	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	32.19	321.9
92	040502009046	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	48.31	579.72
93	040502009047	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	302.31	1511.55
94	040502009048	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	565.43	565.43
		分部小计					15482.42
本页小计							3755.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		不锈钢管件					
95	030804003288	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X15 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	454	11. 91	5407. 14
96	030804003289	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X20 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	30	12. 1	363
97	030804003290	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 316L 3. 规格: DN25X25 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	12. 56	125. 6
98	030804003291	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN40X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	33. 47	401. 64
99	030804003292	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50X50 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	34. 75	173. 75
100	030804003293	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100X100 4. 焊接方法: 卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	245. 54	245. 54
本页小计							6716. 67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030804003294	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	494	9. 89	4885. 66
102	030804003295	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	48. 75	828. 75
103	030804003296	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	332. 77	332. 77
104	030804003297	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	494	13. 85	6841. 9
105	030804003298	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	68. 25	1160. 25
106	030804003299	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:316L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	465. 88	465. 88
本页小计							14515. 21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040504001051	砖砌矩形立式闸阀井 L×B=600×600	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=600×600, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁500×500 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	1533.75	3067.5
119	040504001052	砖砌矩形立式闸阀井 L×B=800×800	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=800×800, H=600mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁700×700 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	7	2122.25	14855.75
120	040504001053	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-335页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	7	3264	22848
本页小计							40771.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					40771.25
		阀门					
121	040502005185	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	557.16	1114.32
122	040502005186	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	649.2	9088.8
		分部小计					10203.12
		附件					
123	040502006069	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	322	1288
124	040502006070	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	390.84	10943.52
		分部小计					12231.52
		附属工程					
		拆除工程					
125	041001011014	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	33.42	100.26
本页小计							22534.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	041001011015	废除现状管	1. 名称:废除现状管 2. 材质:各种管 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	95.33	285.99
127	040103001020	废弃现状阀门井Φ1200	1. 废弃现状阀门井Φ1200回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	10	237.91	2379.1
128	040103001021	废弃现状阀门井Φ1400	1. 废弃现状阀门井Φ1400回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	323.82	1295.28
129	040103001022	废弃现状阀门井Φ1600	1. 废弃现状阀门井Φ1600回填石粉渣 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	422.94	422.94
130	040502005187	拆除现状闸阀	1. 拆除现状闸阀 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	464.94	6974.1
131	080807013013	封堵现状排水管道	1. 封堵现状排水管道 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	30	267.18	8015.4
132	041001006040	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	294	6.66	1958.04
133	041001006041	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3	6.66	19.98
134	041001006042	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	6.66	46.62
本页小计							21397.45

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	041001006043	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	6.66	39.96
136	041001006044	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	19	6.66	126.54
137	041001006045	废除现状表前立管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1	6.66	6.66
		分部小计					21670.87
		管道保护					
138	040501002020	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN125 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	8	81.04	648.32
139	040501002021	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN80 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	53.14	371.98
140	040501002022	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN50 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	80	32.41	2592.8
		分部小计					3613.1
		接驳现状消防栓					
141	040502002046	钢管管件制作、安装	1. 类型:同径三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100×100 4. 连接形式:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	36	188.67	6792.12
本页小计							10578.38

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	040501002023	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	180	140.75	25335
143	040502002047	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	36	407.74	14678.64
144	040502005188	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	36	649.2	23371.2
145	040502006071	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	72	70.37	5066.64
146	040504001054	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	36	2572.58	92612.88
		分部小计					167856.48
		管道地面标识					
本页小计							161064.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	050307009009	管道地面标识	1. 名称：给水管标 2. 材质：圆形陶瓷材质 3. 外径：DN90 4. 内径：DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	664	36. 58	24289. 12
		分部小计					24289. 12
		生料带					
148	040501020007	生料带	1. 名称：生料带 2. 规格：17mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1110	0. 44	488. 4
		分部小计					488. 4
本页小计							24777. 52
合 计							1548024. 9

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1	6010.68	6010.68
1.2.1	041101005009	井字架	1. 类型: 木制井字架 2. 井深: 2m内	座	52	115.59	6010.68
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	12091.25	12091.25
1.5.1	040205018010	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	4836.5	2.50	12091.25
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							18101.93
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1	40689.50	40689.50
2.2.1	041109003037	二次搬运	1. 名称: 人工运土方 2. 运距: 50m	m3	322.63	27.08	8736.82
2.2.2	041109003038	二次搬运	1. 名称: 人工运石粉、砂 2. 运距: 50m	m3	283.18	65.94	18672.89
2.2.3	041109003039	二次搬运	1. 名称: 人工运石方 2. 运距: 50m	m3	154.05	36.20	5576.61
2.2.4	041109003040	二次搬运	1. 名称: 人工运混凝土 2. 运距: 50m	m3	154.05	28.25	4351.91
2.2.5	041109003041	二次搬运	1. 名称: 管材 DN75内 2. 运距: 50m	m	2122.3	0.99	2101.08
2.2.6	041109003042	二次搬运	1. 名称: 管材 DN100内 2. 运距: 50m	m	862.2	1.45	1250.19
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	17305.69	17305.69
本页小计							76097.12

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	1195.33	
5	预算包干费	项	23772.24	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			24967.57	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	330040.40	1.07
	材料					
1	01010125@3	三级螺纹钢	Φ16外	t	0.25	3956.37
2	01210001	角钢	综合	kg	25.92	4.18
3	01290003	钢板	综合	kg	14.40	4.25
4	01290043	钢板	8~15	kg	24.67	4.24
5	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	11.39	166.26
6	04030023	中粗砂	回填	m3	58.43	166.26
7	04050040	碎石	40	m3	2.60	181.48
8	04070045@4	再生石粉渣		m3	668.97	60.00
9	04070045@5	再生石粉渣		m3	52.17	60.00
10	04130001	标准砖	240×115×53	千块	32.52	410.65
11	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	0.52	410.65
12	05030060	板枋材	综合	m3	4.04	1749.46
13	17010053	焊接钢管	DN20	m	10.51	6.46
14	17030050	镀锌钢管	DN50	m	17.91	29.26
15	34110010	水		m3	444.37	3.80
16	34110010@1	水		m3	19.45	3.80
17	80210220	普通预拌混凝土	C30	m3	49.21	515.53
18	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	70.10	487.09
19	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	84.45	515.53
20	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.12	515.53
21	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m3	2.30	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	102.24	246.10
2	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	274.76	8.92
3	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	2530.60	7.47
4	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	14893.86	0.68
5	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	173.40	0.68
6	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	2989.64	0.68
	主材					
1	04270160	混凝土垫块		m3	0.11	269.91

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
2	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	25.65	16.63
3	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	9.16	13.69
4	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m ²	56.55	31.48
5	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	18.68	10.80
6	14350270@1	固化剂		kg	3.36	27.08
7	15550095	玻璃布		m ²	152.68	1.95
8	17010100@1	焊接钢管 DN80 $\times$ 4		m	7.09	36.26
9	17010100@2	焊接钢管 DN50 $\times$ 3.8		m	81.20	21.49
10	17010100@3	焊接钢管 DN125 $\times$ 4		m	8.09	59.06
11	17010350@1	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	15.84	46.90
12	17010350@2	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	11.34	46.90
13	17010350@3	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	182.52	46.90
14	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ 25.4 $\times$ 1.0		m	779.33	24.00
15	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ 50.8 $\times$ 1.2		m	26.85	67.11
16	17050017@4	薄壁不锈钢管 316L Φ 101.6 $\times$ 2.0		m	1.58	202.33
17	17050017@5	薄壁不锈钢管 304L Φ 88.9 $\times$ 2.0		m	240.59	133.76
18	17050017@6	薄壁不锈钢管 304L Φ 101.6 $\times$ 2.0		m	1543.56	144.52
19	17050017@7	薄壁不锈钢管 304L Φ 50.8 $\times$ 1.2		m	1659.90	47.94
20	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ 25.4 $\times$ 1.0		m	1737.48	17.14
21	17250040@10	PVC给水管DN40		m	17.00	10.26
22	17250040@11	PVC给水管DN20		m	54.00	3.19
23	17250040@3	PVC给水管DN100		m	1.00	41.02
24	17250040@5	PVC给水管DN50		m	5.00	16.44
25	17250040@6	PVC给水管DN25		m	30.00	4.29
26	17250040@9	PVC给水管DN15		m	1469.00	2.79
27	18250137@1	不锈钢成品管卡 Φ 25.4		套	1037.40	5.07
28	18250137@2	不锈钢成品管卡 Φ 50.8		套	35.70	6.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
29	18250137@4	不锈钢成品管卡 Φ101.6		套	2.10	11.85
30	19000001@1	铜止回阀DN40		个	12.00	92.33
31	19000001@11	316L不锈钢分水器（3口） DN50×DN25		个	9.09	272.36
32	19000001@12	表前铜截止阀DN15		个	454.00	26.55
33	19000001@13	表前铜截止阀DN25		个	10.00	53.39
34	19000001@14	表前铜截止阀DN20		个	30.00	36.28
35	19000001@15	表前铜截止阀DN40		个	24.00	111.21
36	19000001@16	表前铜截止阀DN50		个	10.00	173.45
37	19000001@17	铜水表接头DN15		个	908.00	8.76
38	19000001@18	铜水表接头DN20		个	60.00	13.60
39	19000001@19	316L不锈钢分水器（6口） DN50×DN25		个	1.01	463.51
40	19000001@2	铜水表接头DN25		个	20.00	25.52
41	19000001@23	316L不锈钢分水器（5口） DN50×DN25		个	6.06	369.83
42	19000001@24	316L不锈钢分水器（四口） DN50×DN25		个	2.02	297.73
43	19000001@3	铜水表接头DN40		个	24.00	63.77
44	19000001@6	铜止回阀DN50		个	5.00	138.94
45	19000020@2	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	14.00	550.74
46	19000020@3	QT450球墨铸铁止回阀 DN100		个	1.00	474.34
47	19000020@4	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	2.00	458.70
48	19000020@6	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	550.74
49	19000020@7	法兰闸阀DN100		个	36.00	550.74
50	19000020@8	法兰阀门（拆除）		个	15.00	
51	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	27.00	603.50
52	20010360@4	不锈钢法兰 DN80		副	2.00	586.24

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
53	20010360@5	不锈钢法兰 DN100		副	14.00	711.81
54	20010360@6	316L不锈钢平焊法兰 DN100		副	3.00	1044.84
55	20010360@7	钢板平焊法兰 DN100		副	36.00	70.88
56	24010020@10	垂直螺翼式智能远传水表 DN100		个	1.00	2304.77
57	24010020@3	旋翼式智能远传水表 DN15		个	454.00	210.94
58	24010020@4	旋翼式智能远传水表 DN20		个	30.00	219.64
59	24010020@5	旋翼式智能远传水表 DN25		个	10.00	257.77
60	24010020@6	旋翼式智能远传水表 DN40		个	12.00	680.33
61	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN50		个	5.00	826.14
62	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	664.00	12.00
63	36010080@2	球墨铸铁井盖及井座 700×700	C250级轻型井盖	套	7.00	597.62
64	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	7.00	709.11
65	36010080@6	球墨铸铁井盖及井座 500×500	C250级轻型井盖	套	2.00	304.91
66	36010205@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	36.00	469.13
67	80210180@11	普通预拌混凝土 C20		m3	2.42	494.44
68	80210180@12	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	2.87	525.53
69	80210180@14	普通预拌混凝土 C25		m3	157.14	505.24
70	80210180@16	普通预拌混凝土 C25		m3	6.48	505.24
71	补充主材002	304L不锈钢45°弯头 DN50		个	8.00	32.98
72	补充主材002@1	304L不锈钢异径弯头 DN50×25		个	38.00	17.46
73	补充主材002@2	304L不锈钢异径弯头 DN100x50		个	1.00	34.92
74	补充主材003	316L不锈钢90°弯头 DN50		个	51.00	68.25

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
75	补充主材003@1	316L异径三通 DN25X15		个	454.00	11.91
76	补充主材003@10	304L不锈钢90° 弯头 DN50		个	243.00	48.75
77	补充主材003@11	316L异径直通 DN50X40		个	12.00	20.05
78	补充主材003@12	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	11.00	34.75
79	补充主材003@13	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	20.00	245.54
80	补充主材003@14	304L不锈钢90° 弯头 DN100		个	23.00	332.77
81	补充主材003@15	316L不锈钢90° 弯头 DN100		个	2.00	465.88
82	补充主材003@18	304L不锈钢同径三通 DN80X80		个	2.00	135.73
83	补充主材003@19	304L不锈钢90° 弯头 DN80		个	39.00	181.44
84	补充主材003@2	316L不锈钢90° 弯头 DN25		个	916.00	13.85
85	补充主材003@24	304L不锈钢45° 弯头 DN100		个	8.00	237.46
86	补充主材003@25	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	2.00	109.85
87	补充主材003@26	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	4.00	92.62
88	补充主材003@27	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	2.00	57.76
89	补充主材003@28	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	1.00	57.76
90	补充主材003@29	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	23.00	16.41
91	补充主材003@3	304L不锈钢90° 弯头 DN25		个	668.00	9.89
92	补充主材003@30	304L不锈钢直通件 DN25		个	181.00	3.56
93	补充主材003@31	304L不锈钢直通件 DN50		个	235.00	13.35
94	补充主材003@32	304L不锈钢直通件 DN80		个	41.00	57.41
95	补充主材003@33	304L不锈钢直通件 DN100		个	260.00	104.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区四）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2805616.84
1.1	供水立管				131003.60
1.2	供水埋管				458171.72
1.3	表后管				13561.93
1.4	改造迁移水表表后管				14319.21
1.5	主次管道管件				89645.13
1.6	土石方工程				389733.88
1.7	现状路面破除修复				925762.57
1.8	水表管件、阀门及附件安装				252329.61
1.9	管道附属构筑物、阀门及附件安装				150800.39
1.10	附属工程				326864.15
1.11	仪表安装				53424.65
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		371505.79
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		186808.34
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		184697.45
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		184697.45
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		53083.22
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		3403.13
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		49680.09
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		340312.61
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3230205.85
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	290718.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水立管					
1	031001003082	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2203.2	46.79	103087.73
2	031001003083	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	25.6	95.03	2432.77
3	031001003084	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:316L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3.2	216.74	693.57
4	040501004086	PE管 De32mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1939.4	11.12	21566.13
本页小计							127780.2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004087	PE管 De63mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	102.2	29.75	3040.45
6	040501004088	PE管 De90mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	2.4	48.2	115.68
7	040501004089	PE管 De110mm	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1	67.27	67.27
		分部小计					131003.6
		供水埋管					
		PE给水管					
8	040501004090	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	3626.74	11.12	40329.35
本页小计							43552.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040501004091	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	4557.58	29.75	135588.01
10	040501004092	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	2785.68	48.2	134269.78
11	040501004093	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	2199.86	67.27	147984.58
		分部小计					458171.72
		表后管					
12	040501004094	PVC给水管 DN15	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN15 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1013	12.51	12672.63
本页小计							430515

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501004095	PVC给水管 DN20	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	35	12.91	451.85
14	040501004096	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3	14.01	42.03
15	040501004097	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4	22.56	90.24
16	040501004098	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7	28.74	201.18
17	040501004099	PVC给水管 DN80	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2	52	104
		分部小计					13561.93
本页小计							889.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		改造迁移水表表后管					
18	040501004100	PVC给水管 DN25	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	141	14.01	1975.41
19	040501004101	PVC给水管 DN40	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	42	22.56	947.52
20	040501004102	PVC给水管 DN50	1. 管道材料名称:PVC给水管 2. 接口形式:粘接连接 3. 规格:DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	287.5	28.74	8262.75
21	041001006046	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	141	6.66	939.06
22	041001006047	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN40 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	42	6.66	279.72
23	041001006048	废除现状表后管	1. 管道种类、材质:各类管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	287.5	6.66	1914.75
		分部小计					14319.21
		主次管道管件					
本页小计							14319.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		PE管件					
24	040502003063	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1957	1	1957
25	040502003064	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1506	5.19	7816.14
26	040502003065	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	836	13.52	11302.72
27	040502003066	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	39.53	1264.96
28	040502003067	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	363	0.81	294.03
29	040502003068	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	460	3.85	1771
本页小计							24405.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040502003069	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	279	8.64	2410.56
31	040502003070	PE管配件	1. 类型:30° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	220	40.48	8905.6
32	040502003071	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	363	0.81	294.03
33	040502003072	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	460	3.85	1771
34	040502003073	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	279	8.64	2410.56
35	040502003074	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	220	40.48	8905.6
本页小计							24697.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040502003075	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	22	58.12	1278.64
37	040502003076	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	38.18	343.62
38	040502003077	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	27	3.55	95.85
39	040502003078	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	44	0.8	35.2
40	040502003079	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	49.37	493.7
41	040502003080	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	376	36.73	13810.48
本页小计							16057.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040502003081	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	43	10.66	458.38
43	040502003082	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	345	8.8	3036
44	040502003083	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	482	2.49	1200.18
45	040502003084	PE管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	28.98	144.9
46	040502003085	PE管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	23.6	660.8
47	040502003086	PE管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	4.76	61.88
本页小计							5562.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040502003087	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	7.97	191.28
49	040502003088	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	449	1.26	565.74
50	040502003089	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	604	0.32	193.28
51	040502003090	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	766	1.42	1087.72
52	040502003091	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	464	5.76	2672.64
53	040502003092	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	367	38.59	14162.53
本页小计							18873.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040502003093	塑料管管件	1. 类型: 异径弯头 2. 材质: PE 3. 规格: De110*63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	49.11	49.11
		分部小计					89645.13
		土石方工程					
55	040101002020	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1164.59	42.61	49623.18
56	040101002021	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 人机配合开挖 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	756.33	9.76	7381.78
57	040201020033	中粗砂垫层	1. 材料品种: 中粗砂 2. 垫层厚度: 详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	92.22	271.39	25027.59
58	040201020034	石粉渣垫层	1. 材料品种: 石粉渣 2. 垫层厚度: 详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	363.43	149.75	54423.64
59	040201020035	腋角石粉渣	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 石粉渣 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	54.62	105.23	5747.66
60	040201020036	腋角中粗砂	1. 部位: 120° 腋角 2. 材料品种: 中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	14.86	239.01	3551.69
本页小计							145804.65

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
61	040103001023	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1039.98	105.23	109437.1
62	040103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1920.92	42.04	80755.48
63	040103002051	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1920.92	28	53785.76
		分部小计					389733.88
		现状路面破除修复					
		A类巷道					
64	041001001049	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5269.86	4.73	24926.44
65	041001001050	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	917.5	37.26	34186.05
66	040103002052	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	183.5	28	5138
67	040203007038	混凝土面板 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	917.5	138.23	126826.03
68	040203007039	混凝土基层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	917.5	95.61	87722.18
本页小计							522777.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	040202001023	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	917.5	2.44	2238.7
		分部小计					281037.4
		B类巷道					
70	041001001051	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20767.64	4.73	98230.94
71	041001001052	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:15cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3596.54	28.94	104083.87
72	040103002053	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	539.48	28	15105.44
73	040203007040	混凝土面板 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3596.54	116.37	418529.36
74	040202001024	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3596.54	2.44	8775.56
		分部小计					644725.17
		水表管件、阀门及附件安装					
		阀门					
75	040502005189	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1360	26.55	36108
本页小计							683071.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040502005190	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	36.28	616.76
77	040502005191	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	53.39	266.95
78	040502005192	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	111.21	1556.94
79	040502005193	截止阀	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	173.45	3122.1
80	040502005194	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2720	8.76	23827.2
81	040502005195	水表接头	1. 种类:水表接头 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	13.6	462.4
本页小计							29852.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	040502006073	法兰盘	1. 种类:法兰盘 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	420. 41	5044. 92
89	040502005201	闸阀	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	458. 7	1834. 8
		分部小计					97114. 74
		水表					
90	040502009049	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1360	25. 83	35128. 8
91	040502009050	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	25. 9	440. 3
92	040502009051	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	32. 19	160. 95
本页小计							42609. 77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040502009052	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	48.31	338.17
94	040502009053	水表	1. 名称:旋翼式智能远传水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	302.31	2720.79
95	040502009054	水表	1. 名称:垂直螺翼式远传水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含大样图对应的阀门等安装费用 5. 甲供主材 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	465.47	930.94
		分部小计					39719.95
		不锈钢管件					
96	030804003304	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ25.4×1.0 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1382	11.63	16072.66
97	030804003305	低压不锈钢管件	1. 名称:外丝直接 2. 材质:316L 3. 规格:Φ50.8×1.2 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	43.92	702.72
本页小计							20765.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030804003312	低压不锈钢管件	1. 名称:变径直通 2. 材质:316L 3. 规格:DN50X40 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	20.05	140.35
105	030804003313	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰 2. 材质:316L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	898.58	1797.16
106	040502005202	分水器（二口）	1. 种类:分水器（二口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	110	270.92	29801.2
107	040502005203	分水器（三口）	1. 种类:分水器（三口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	306.9	2455.2
108	040502005204	分水器（六口）	1. 种类:分水器（六口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	499.97	499.97
109	040502005205	分水器（七 口）	1. 种类:分水器（七口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	565.52	565.52
110	040502005206	分水器（八 口）	1. 种类:分水器（八口） 2. 材质:316L 3. 规格:DN50*25 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	630.59	1261.18
		分部小计					82194.65
		PE管配件					
本页小计							36520.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	040502003094	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1382	1	1382
112	040502003095	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	5.19	83.04
113	040502003096	塑料管管件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	13.52	27.04
114	040502003097	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1382	4.49	6205.18
115	040502003098	塑料管管件	1. 类型:内牙直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	25.89	414.24
116	040502003099	塑料管管件	1. 类型:异径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De15x32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1360	1.06	1441.6
本页小计							9553.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	040502003100	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De20x32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	1.06	18.02
118	040502003101	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De25x32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	1.06	5.3
119	040502003102	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De40x63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	4.92	34.44
120	040502003103	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De50x63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	5.67	51.03
121	040502003104	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De80x90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	14.31	28.62
122	040502006074	法兰	1. 名称: PE法兰 2. 规格: DN80 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	171.18	342.36
		分部小计					10032.87
		附件					
本页小计							479.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	031004014025	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ25.4 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	2764	8.27	22858.28
124	031004014026	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ50.8 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	32	10.88	348.16
125	031004014027	管卡	1. 名称:不锈钢管卡 2. 材质:SUS304 3. 规格:Φ88.9 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	4	15.24	60.96
		分部小计					23267.4
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
126	040504001055	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=550mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	97	1253.42	121581.74
		分部小计					121581.74
		阀门					
本页小计							144849.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	040502005207	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	97	223. 55	21684. 35
		分部小计					21684. 35
		附件					
128	040502006075	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	236. 01	2360. 1
129	040502006076	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	322	3220
130	040502006077	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	390. 84	1954. 2
		分部小计					7534. 3
		附属工程					
		拆除工程					
131	041001011016	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	60. 01	120. 02
132	041001011017	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	4	44. 99	179. 96
本页小计							29518. 63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	040501002024	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	319	140.75	44899.25
149	040502002049	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	29	407.74	11824.46
150	040502005209	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	29	649.2	18826.8
151	040502006078	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	58	70.37	4081.46
152	040504001056	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	29	2572.59	74605.11
		分部小计					159708.51
		管道地面标识					
本页小计							154237.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	050307009010	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1398	36.58	51138.84
		分部小计					51138.84
		生料带					
154	040501020008	生料带	1. 名称: 生料带 2. 规格: 17mm 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3318	0.44	1459.92
		分部小计					1459.92
		仪表安装					
155	030601004006	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
156	030601004007	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
157	030601004008	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN150 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
158	040502005210	蝶阀	1. 种类: 流量计并配套蝶阀 2. 材质及规格: 球墨铸铁, DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	3367.46	6734.92
本页小计							60399.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	040502005211	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1987.61	3975.22
160	040502005212	闸阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1275.81	2551.62
161	040502006079	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	284.56	2276.48
162	040502006080	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	156.55	1252.4
163	040502006081	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	108.54	868.32
164	040502005213	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2270.03	2270.03
165	040502005214	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1252.54	1252.54
166	040502005215	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	888.68	888.68
本页小计							15335.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	687.15	1374.3
168	040502008002	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	462.54	925.08
169	040502008003	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	358.45	716.9
170	040504001057	DMA流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 84页 4. 阀门规格:DN300 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	9764.81	9764.81
171	040504001058	DMA流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 84页 4. 阀门规格:DN200 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	8754.01	8754.01
172	040504001059	DMA流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 84页 4. 阀门规格:DN150 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	8754.01	8754.01
		分部小计					53424.65
本页小计							30289.11
合 计							2805616.84

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	14564.34	14564.34
1.1.1	041101005010	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	126	115.59	14564.34
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	35623.75	35623.75
1.5.1	040205018011	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	14249.5	2.50	35623.75
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							50188.09
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1	146345.74	146345.74
2.3.1	041109003043	二次搬运	1. 名称:人工运土方 2. 运距:50m	m3	1164.59	27.08	31537.10
2.3.2	041109003044	二次搬运	1. 名称:人工运石粉、砂 2. 运距:50m	m3	1010.93	65.94	66660.72
2.3.3	041109003045	二次搬运	1. 名称:人工运石方 2. 运距:50m	m3	539.48	36.20	19529.18
2.3.4	041109003046	二次搬运	1. 名称:人工运混凝土 2. 运距:50m	m3	539.48	28.25	15240.31
2.3.5	041109003047	二次搬运	1. 名称:管材 DN75内 2. 运距:50m	m	3648	0.99	3611.52
2.3.6	041109003048	二次搬运	1. 名称:管材 DN100内 2. 运距:50m	m	6735.8	1.45	9766.91
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	38351.71	38351.71
本页小计							234885.54

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.1	041102002010	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	170.96	47.08	8048.80
2.6.2	041102034010	底板模板	1. 构件类型：底板模板	m2	170.96	90.86	15533.43
2.6.3	041102036015	盖板模板	1. 构件类型：盖板模板	m3	23.45	287.72	6747.03
2.6.4	041102036016	井圈模板	1. 构件类型：井圈模板	m3	13.86	578.82	8022.45
2.7	2.13	交通疏解		项	1		
小计							184697.45
本页小计							
合计							234885.54

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	3403.13	
5	预算包干费	项	49680.09	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			53083.22	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	696371.78	1.07
	材料					
1	01010125@1	三级钢	Φ12~16	t	2.39	4034.46
2	01010125@2	三级螺纹钢	Φ16外	t	1.46	3956.37
3	01130002	扁钢	综合	kg	12.60	4.29
4	01210001	角钢	综合	kg	25.26	4.18
5	01290003	钢板	综合	kg	239.22	4.25
6	01290043	钢板	8~15	kg	7.61	4.24
7	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	81.60	0.39
8	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	19.17	166.26
9	04030023	中粗砂	回填	m3	116.57	166.26
10	04070045@4	再生石粉渣		m3	1948.67	60.00
11	04070045@5	再生石粉渣		m3	290.32	60.00
12	04130001	标准砖	240×115×53	千块	19.97	410.65
13	04130001@2	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	20.61	410.65
14	05010020	松杂原木	综合	m3	0.18	1749.46
15	05030060	板枋材	综合	m3	9.33	1749.46
16	17010053	焊接钢管	DN20	m	3.35	6.46
17	17030050	镀锌钢管	DN50	m	174.10	29.26
18	24330010@1	警示带	另外计算	m	1.00	
19	34110010	水		m3	1325.26	3.80
20	34110010@1	水		m3	15.67	3.80
21	80210220	普通预拌混凝土	C30	m3	39.64	515.53
22	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	140.38	487.09
23	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	168.92	515.53
24	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.20	515.53
25	8021906@1	普通预拌混凝土（微膨胀）	碎石粒径综合考虑 C35	m3	13.31	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	251.98	246.10
2	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	578.49	8.92
3	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	6837.52	7.47
4	99450700	电	(机械用)	kw·h	43197.46	0.68

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	机械					
5	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	603.29	0.68
6	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	2754.12	0.68
	主材					
1	04270160	混凝土垫块		m ³	0.23	269.91
2	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	45.46	16.63
3	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	16.24	13.69
4	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m ²	100.22	31.48
5	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	15.05	10.80
6	14350270@1	固化剂		kg	5.95	27.08
7	15550095	玻璃布		m ²	270.59	1.95
8	17010350@1	焊接钢管 D108×4		m	12.76	46.90
9	17010350@2	焊接钢管 D108×4		m	9.14	46.90
10	17010350@4	焊接钢管 D108×4		m	323.47	46.90
11	17050017@1	薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0		m	2172.36	24.00
12	17050017@2	薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2		m	25.27	67.11
13	17050017@3	薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0		m	3.16	187.27
14	17250040@1	PVC给水管DN40		m	46.00	10.26
15	17250040@10	PVC给水管DN50		m	294.50	16.44
16	17250040@11	PVC给水管DN25		m	144.00	4.29
17	17250040@13	PVC给水管DN15		m	1013.00	2.79
18	17250040@15	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	1939.40	4.80
19	17250040@16	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	102.20	18.95
20	17250040@17	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	2.40	35.63
21	17250040@2	PVC给水管DN80		m	2.00	33.50
22	17250040@3	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	3626.74	4.80
23	17250040@4	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	4557.58	18.95

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
24	17250040@5	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	2785.68	35.63
25	17250040@6	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	2200.86	53.16
26	17250040@8	PVC给水管DN20		m	35.00	3.19
27	18210200@1	法兰套筒伸缩器DN300		个	1.00	1334.81
28	18210200@2	法兰套筒伸缩器DN200		个	1.00	720.94
29	18210200@3	法兰套筒伸缩器DN150		个	1.00	546.61
30	18250137@1	不锈钢成品管卡 Φ25.4		套	2902.20	5.07
31	18250137@2	不锈钢成品管卡 Φ50.8		套	33.60	6.73
32	18250137@3	不锈钢成品管卡 Φ88.9		套	4.20	10.34
33	19000001@1	铜止回阀DN40		个	7.00	92.33
34	19000001@10	316L不锈钢分水器（8口）DN50×DN25		个	2.02	592.84
35	19000001@11	表前铜截止阀DN15		个	1360.00	26.55
36	19000001@12	表前铜截止阀DN25		个	5.00	53.39
37	19000001@13	表前铜截止阀DN20		个	17.00	36.28
38	19000001@14	表前铜截止阀DN40		个	14.00	111.21
39	19000001@15	表前铜截止阀DN50		个	18.00	173.45
40	19000001@16	铜水表接头DN15		个	2720.00	8.76
41	19000001@17	铜水表接头DN20		个	34.00	13.60
42	19000001@2	铜水表接头DN25		个	10.00	25.52
43	19000001@3	铜水表接头DN40		个	14.00	63.77
44	19000001@5	316L不锈钢分水器（3口）DN50×DN25		个	8.08	272.36
45	19000001@6	铜止回阀DN50		个	9.00	138.94
46	19000001@7	316L不锈钢分水器（2口）DN50×DN25		个	111.10	236.73
47	19000001@8	316L不锈钢分水器（6口）DN50×DN25		个	1.01	463.51

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
48	19000001@9	316L不锈钢分水器（7口） DN50×DN25		个	1.01	528.42
49	19000020@1	QT450球墨铸铁止回阀 DN80		个	2.00	355.46
50	19000020@2	铜闸阀 DN50		个	97.00	149.85
51	19000020@3	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	4.00	458.70
52	19000020@5	QT450蝶阀 DN300		个	2.00	2740.12
53	19000020@6	QT450蝶阀 DN200		个	2.00	1699.12
54	19000020@7	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	987.32
55	19000020@8	法兰闸阀DN100		个	29.00	550.74
56	19000020@9	法兰阀门（拆除）		个	87.00	
57	20010360@1	316L不锈钢平焊法兰 DN50		副	34.00	603.50
58	20010360@10	钢板平焊法兰DN200		副	1.00	162.06
59	20010360@11	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	162.06
60	20010360@12	钢板平焊法兰DN150		副	1.00	118.16
61	20010360@13	钢板平焊法兰 DN150		副	4.00	118.16
62	20010360@14	钢板平焊法兰 DN100		副	29.00	70.88
63	20010360@2	316L不锈钢平焊法兰DN80		副	6.00	840.82
64	20010360@4	不锈钢法兰 DN50		副	5.00	427.18
65	20010360@5	不锈钢法兰 DN80		副	5.00	586.24
66	20010360@6	不锈钢法兰 DN100		副	2.50	711.81
67	20010360@7	PE法兰 DN80		副	2.00	113.42
68	20010360@8	316L不锈钢平焊法兰DN80		副	2.00	840.82
69	20010360@9	钢板平焊法兰 DN300		副	5.00	310.60
70	24010020@10	垂直螺翼式智能远传水表 DN80		个	2.00	2113.30
71	24010020@3	旋翼式智能远传水表 DN15		个	1360.00	210.94
72	24010020@4	旋翼式智能远传水表 DN20		个	17.00	219.64

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
73	24010020@5	旋翼式智能远传水表 DN25		个	5.00	257.77
74	24010020@6	旋翼式智能远传水表 DN40		个	7.00	680.33
75	24010020@7	旋翼式智能远传水表 DN50		个	9.00	826.14
76	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	1398.00	12.00
77	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	3.00	469.13
78	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 4 00×400	C250级轻型井盖	套	97.00	195.14
79	36010205@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	29.00	469.13
80	80210180@1 0	普通预拌混凝土 C30 P 6		m3	20.78	525.53
81	80210180@1 2	普通预拌混凝土 C25		m3	550.27	505.24
82	80210180@1 3	普通预拌混凝土 C25		m3	2.07	505.24
83	80210180@1 4	普通预拌混凝土 C10		m3	2.02	483.48
84	80210180@6	普通预拌混凝土 C25		m3	14.11	505.24
85	补充主材001	PE同径三通 De110		个	22.00	58.12
86	补充主材001 @1	PE 90° 弯头 De63		个	1506.00	5.19
87	补充主材001 @10	PE异径直通 De90×De6 3		个	13.00	4.76
88	补充主材001 @11	PE异径直通 De90×De3 2		个	24.00	7.97
89	补充主材001 @12	PE异径直通 De63×De3 2		个	449.00	1.26
90	补充主材001 @13	PE异径直通 De110×De 90		个	5.00	28.98
91	补充主材001 @15	PE 90° 弯头 De90		个	836.00	13.52
92	补充主材001 @17	PE 90° 弯头 De110		个	32.00	39.53
93	补充主材001 @18	PE 90° 弯头 De32		个	1957.00	1.00
94	补充主材001 @23	PE 30° 弯头 De32		个	363.00	0.81

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
95	补充主材001@26	PE同径三通 De32		个	44.00	0.80
96	补充主材001@27	PE同径三通 De90		个	9.00	38.18
97	补充主材001@28	PE同径三通 De63		个	27.00	3.55
98	补充主材001@29	PE 22.5° 弯头 De32		个	363.00	0.81
99	补充主材001@30	PE 22.5° 弯头 De63		个	460.00	3.85
100	补充主材001@31	PE 22.5° 弯头 De90		个	279.00	8.64
101	补充主材001@32	PE 22.5° 弯头 De110		个	220.00	40.48
102	补充主材001@5	PE 30° 弯头 De63		个	460.00	3.85
103	补充主材001@6	PE 30° 弯头 De90		个	279.00	8.64
104	补充主材001@7	PE 30° 弯头 De110		个	220.00	40.48
105	补充主材001@9	PE异径直通 De110×De63		个	28.00	23.60
106	补充主材002	PE异径三通 De63×De32		个	482.00	2.49
107	补充主材002@1	PE异径三通 De110×90		个	10.00	49.37
108	补充主材002@11	PE异径弯头De110*63		个	1.00	49.11
109	补充主材002@12	PE 90° 弯头 De32		个	1382.00	1.00
110	补充主材002@13	PE异径三通 De15x32		个	1360.00	1.06
111	补充主材002@14	PE异径三通 De20x32		个	17.00	1.06
112	补充主材002@15	PE异径三通 De25x32		个	5.00	1.06
113	补充主材002@16	PE异径三通 De40x63		个	7.00	4.92
114	补充主材002@17	PE异径三通 De50x63		个	9.00	5.67
115	补充主材002@18	PE异径三通 De80x90		个	2.00	14.31

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
116	补充主材002@19	PE 90° 弯头 De63		个	16.00	5.19
117	补充主材002@2	PE异径三通 De110×63		个	376.00	36.73
118	补充主材002@20	PE 90° 弯头 De90		个	2.00	13.52
119	补充主材002@21	PE内牙直通De32		个	1382.00	4.49
120	补充主材002@22	PE内牙直通De63		个	16.00	25.89
121	补充主材002@3	PE异径三通 De90×63		个	43.00	10.66
122	补充主材002@4	PE异径三通 De90×32		个	345.00	8.80
123	补充主材002@6	PE直通De32		个	604.00	0.32
124	补充主材002@7	PE直通De63		个	766.00	1.42
125	补充主材002@8	PE直通De90		个	464.00	5.76
126	补充主材002@9	PE直通De110		个	367.00	38.59
127	补充主材003	316L不锈钢90° 弯头 DN50		个	16.00	68.25
128	补充主材003@1	316L外丝直接 DN25		个	1382.00	11.63
129	补充主材003@2	316L不锈钢90° 弯头 DN25		个	1382.00	13.85
130	补充主材003@3	316L异径直通 DN25X15		个	1360.00	5.91
131	补充主材003@4	316L异径直通 DN25X20		个	17.00	5.45
132	补充主材003@5	316L同径直通 DN25X25		个	5.00	5.54
133	补充主材003@6	316L异径直通 DN50X40		个	7.00	20.05
134	补充主材003@7	316L不锈钢90° 弯头 DN80		个	2.00	254.02
135	补充主材003@8	316L外丝直接 DN50		个	16.00	43.92
136	补充主材010	生料带		m	3318.00	0.44
	设备					

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-巷道（片区五）

第 8 页 共 8 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单项工程总价表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-涌口市政、社区道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3708108.14
1.1	供水埋管				687732.84
1.2	土石方工程				548813.13
1.3	管道支护				356769.55
1.4	地基处理				23367.35
1.5	支墩及其它				137610.89
1.6	主次管道管件				104780.00
1.7	现状路面破除修复				1381098.54
1.8	管道附属构筑物、阀门及附件安装				233748.90
1.9	附属工程				180247.06
1.10	仪表安装				53939.88
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		334702.19
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		304899.21
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		29802.98
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		29802.98
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		60171.18
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		319.87
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		59851.31
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		31987.31
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		4102981.51
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	369268.34
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		4167350.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003013	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1049.52	169.79	178198
2	040501003014	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	900.34	224.94	202522.48
3	040501003015	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	84	369.39	31028.76
本页小计							411749.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					411749.24
		焊接钢管					
4	040501002025	焊接钢管 D159×4.5	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	6	195.91	1175.46
		分部小计					1175.46
		不锈钢管					
5	031001003085	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	181.54	40.02	7265.23
6	031001003086	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	453.76	76.11	34535.67
本页小计							42976.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001003087	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12.93	163.93	2119.61
8	031001003088	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1280.93	180.25	230887.63
		分部小计					274808.14
		土石方工程					
9	040101002022	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2942.91	9.76	28722.8
10	040201020037	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	390.87	271.39	106078.21
11	040201020038	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	78.08	239.01	18661.9
12	040103001027	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1798.24	105.23	189228.8
本页小计							575698.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103002054	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2942. 91	42. 04	123719. 94
14	040103002055	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2942. 91	28	82401. 48
		分部小计					548813. 13
		管道支护					
15	粤040101007007	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4935. 02	26. 88	132653. 34
16	粤040101007008	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	295. 36	758. 79	224116. 21
		分部小计					356769. 55
		地基处理					
17	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:管道包封 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	8. 95	597. 32	5346. 01
18	040303002001	混凝土基础	1. 部位:管道包封 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	17. 99	818. 52	14725. 17
19	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:三级钢 Φ10mm 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0. 614	5368. 35	3296. 17
		分部小计					23367. 35
		支墩及其它					
本页小计							586258. 32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040503002019	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.34	871.87	4655.79
21	040503002020	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	87.18	769.81	67112.04
22	040503002021	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	67.4	976.9	65843.06
		分部小计					137610.89
		主次管道管件					
		304L不锈钢管配件					
23	030804003314	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	62	9.89	613.18
24	030804003315	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	136	48.75	6630
25	030804003316	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	181.44	725.76
本页小计							145579.83

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030804003317	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	35	332.77	11646.95
27	030804003318	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	32.98	65.96
28	030804003319	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	237.46	2137.14
29	030804003320	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	245.54	3192.02
30	030804003321	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50×50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	34.75	139
31	030804003322	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25×25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	8.97	35.88
本页小计							17216.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030804003323	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×80 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	240.16	2401.6
33	030804003324	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×50 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	223.46	2458.06
34	030804003325	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	223.46	1117.3
35	030804003326	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	32.5	260
36	030804003327	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x80 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	109.85	109.85
37	030804003328	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100x50 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	92.62	833.58
本页小计							7180.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030804003329	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x50 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	57.76	462.08
39	030804003330	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80x25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	57.76	808.64
40	030804003331	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径直通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50x25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	16.41	114.87
41	030804003332	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	224	104.46	23399.04
42	030804003333	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 304L 3. 规格: DN80 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	57.41	114.82
43	030804003334	低压不锈钢管件	1. 名称: 直通件 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	76	13.35	1014.6
本页小计							25914.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030804003335	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	34	3.56	121.04
45	030804003336	低压不锈钢管件	1. 名称:异径四通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100X50 4. 焊接方法:卡压连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	412.92	1238.76
		分部小计					59640.13
		球墨铸铁管件					
46	040502001092	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	381.11	762.22
47	040502001093	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	381.11	4954.43
48	040502001094	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	460.81	8294.58
49	040502001095	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	803.75	4018.75
本页小计							19389.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040502001096	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×150 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	440.68	1322.04
51	040502001097	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	890.39	1780.78
52	040502001098	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19	519.48	9870.12
53	040502001099	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	409.09	3272.72
54	040502001100	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	409.09	4909.08
55	040502001101	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300x200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	667.47	667.47
本页小计							21822.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040502001102	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150x100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	312.53	1562.65
57	040502001103	球墨铸铁管件	1. 名称:11.25° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	426.52	853.04
58	040502001104	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	444.57	1333.71
59	040502001105	球墨铸铁管件	1. 名称:异径四通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150-80 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	411.8	823.6
60	040502001106	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰盲板 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	523.06	523.06
		分部小计					44948.25
		钢制管件					
61	040502002050	钢制管件	1. 类型:法兰盲板 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 接口形式:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	191.62	191.62
		分部小计					191.62
本页小计							5287.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现状路面破除修复					
		主干道路沥青					
62	041001001053	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	624.92	4.01	2505.93
63	041001001054	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	624.92	4.73	2955.87
64	041001001055	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	568.86	16.59	9437.39
65	041001003010	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	250.67	57.03	14295.71
66	040103002056	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	137.69	28	3855.32
67	040203006009	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 加0.2%增强纤维 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	568.86	57.92	32948.37
68	040203006010	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	568.86	75.18	42766.89
69	040201021005	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	568.86	16.81	9562.54
本页小计							118328.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	040203003009	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	568.86	2.19	1245.8
71	040203003010	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	632.49	6.54	4136.48
72	040203007041	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	250.67	162.81	40811.58
73	040203007042	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:33cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	250.67	200.08	50154.05
74	040202001025	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	250.67	2.44	611.63
		分部小计					215287.56
		支路道路沥青					
75	041001001056	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	701.38	4.01	2812.53
76	041001001057	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	701.38	4.73	3317.53
77	041001001058	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	876.53	16.59	14541.63
本页小计							117631.23

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	040203007044	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	378.31	101.42	38368.2
87	040202001026	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	378.31	2.44	923.08
		分部小计					257504.73
		主干路混凝土路					
88	041001001059	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	190.08	4.73	899.08
89	041001001060	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	32.16	57.03	1834.08
90	040103002058	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	9.65	28	270.2
91	040203007045	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	32.16	200.65	6452.9
92	040203007046	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:33cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	32.16	200.08	6434.57
93	040202001027	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	32.16	2.44	78.47
		分部小计					15969.3
		次干路混凝土路					
本页小计							55260.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	041001001061	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5177.48	4.73	24489.48
95	041001001062	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	962.53	57.03	54893.09
96	040103002059	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	288.76	28	8085.28
97	040203007047	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	962.53	183.04	176181.49
98	040203007048	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	962.53	113.02	108785.14
99	040202001028	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	962.53	2.44	2348.57
		分部小计					374783.05
		支路混凝土路					
100	041001001063	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1908.08	4.73	9025.22
101	041001001064	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	473.35	37.26	17637.02
本页小计							401445.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
102	040103002060	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	94. 67	28	2650. 76
103	040203007049	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	473. 35	169. 23	80105. 02
104	040203007050	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	473. 35	101. 42	48007. 16
105	040202001029	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	473. 35	2. 44	1154. 97
		分部小计					158580. 15
		人行道（地砖）					
106	041001002004	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	348. 97	6. 61	2306. 69
107	041001003012	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	348. 97	31. 33	10933. 23
108	040103002061	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	59. 32	28	1660. 96
109	040204004007	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79. 93	8. 58	685. 8
本页小计							147504. 59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	040204002009	30X30X5cm花岗岩地板砖	1. 块料品种、规格:30X30X5cm花岗岩地板砖 2. 基础材料品种、厚度:2cmDM M10干混预拌砂浆 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	348.97	196.55	68590.05
111	040204002010	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	348.97	95.61	33365.02
112	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	348.97	2.21	771.22
113	040204004008	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:100*15*35cm 花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.93	199.49	15945.24
		分部小计					134258.21
		交通标线					
114	040205006004	交通标线	1. 类型:热熔标线 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	764.14	46.74	35715.9
		分部小计					35715.9
		路面钢筋					
115	040901008004	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14 L=700mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	2539	30.67	77871.13
116	040901003004	钢筋网片	1. 路面加强钢筋 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	18.66	5955.44	111128.51
		分部小计					188999.64
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
本页小计							343387.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物					
117	040504001060	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	L 1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=1000mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁400×400 D250级轻型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	1363.19	1363.19
118	040504001061	砖砌矩形立式闸阀井 ×B=500×500	L 1. 类型:砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=1000mm 3. 垫层材料品种、厚度:C20商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度:C30商品混凝土 (P6)底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格:MU15烧结实心砖 240×115×53 M 10水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格:球墨铸铁400×400 D400级重型井盖 9. 结构及做法:详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	1648.62	4945.86
本页小计							6309.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	040504001062	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	5122.19	5122.19
120	040504001063	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	5071.47	10142.94
121	040504001064	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	11	5311.45	58425.95
122	040504001065	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	5835.34	17506.02
本页小计							91197.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	040504001066	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	6075.32	18225.96
124	040504002012	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	6608.44	19825.32
125	040504001067	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	7273.55	7273.55
126	040504001068	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: $\phi 1200$ 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 70$ 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3202.09	9606.27
本页小计							54931.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	040504001069	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 ϕ 700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3264	9792
128	040504001070	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集: 07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: ϕ 800 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 ϕ 700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2149.53	6448.59
		分部小计					168677.84
		阀门					
129	040502005216	闸阀 DN50	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	207	828
130	040502005217	闸阀 DN80	1. 种类:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	557.16	557.16
本页小计							17625.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040502005218	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	649.2	8439.6
132	040502005219	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	1134.97	6809.82
133	040502005220	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1987.61	5962.83
134	040502005221	蝶阀 DN300	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	3367.46	3367.46
135	040502005222	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	3252.96	3252.96
136	040502005223	排气阀 DN80	1. 名称: 排气阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	5571.09	11142.18
本页小计							38974.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040502005224	闸阀 DN50	1. 种类:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	183.17	549.51
138	040502005225	排泥阀	1. 名称:排泥阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	649.2	1947.6
		分部小计					42857.12
		附件					
139	040502001107	排泥三通 DN150×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	447.16	447.16
140	040502001108	排泥三通 DN200×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	570.06	1140.12
141	040502006082	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	414.46	828.92
142	040502006083	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	230.76	1384.56
本页小计							6297.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040502006084	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	163. 18	1958. 16
144	040502006085	法兰 DN50	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 不锈钢 3. 规格:DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	236. 01	3304. 14
145	040502006086	法兰 DN80	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 不锈钢 3. 规格:DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	322	644
146	040502006087	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:304L 不锈钢 3. 规格:DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	390. 84	12506. 88
		分部小计					22213. 94
		附属工程					
		管道保护					
147	040501014012	管道保护	1. 名称:管道保护 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	221	71. 04	15699. 84
148	040501002026	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN100 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	61	65. 76	4011. 36
		分部小计					19711. 2
		接驳现状消防栓					
本页小计							38124. 38

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	040502002051	钢管管件制作、安装	1. 类型:同径三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100×100 4. 连接形式:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	21	188.67	3962.07
150	040501002027	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	105	140.75	14778.75
151	040502002052	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	21	407.74	8562.54
152	040502005226	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	21	649.2	13633.2
153	040502006088	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	42	70.37	2955.54
本页小计							43892.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	040504001071	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	21	2572. 58	54024. 18
		分部小计					97916. 28
		新旧管接驳					
155	040502001109	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	377. 93	755. 86
156	040502001110	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	594. 1	1188. 2
157	040502001111	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	914. 06	1828. 12
158	040502001112	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	509. 23	509. 23
159	040502001113	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	1273. 13	6365. 65
本页小计							64671. 24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	040502001114	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1339.01	1339.01
161	040502001115	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN600×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2333.88	2333.88
162	040502001116	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN600×150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2478.28	2478.28
163	040502001117	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN600×200 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2505.36	2505.36
164	040502001118	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	694.54	1389.08
165	040502001119	球墨铸铁管配件	1. 类型: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	420.2	1680.8
本页小计							11726.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	040502001120	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	328.76	1643.8
167	030804003337	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	332.77	5324.32
168	030804003338	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	181.44	725.76
169	030804003339	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	48.75	292.5
170	040501014013	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	470.34	1411.02
171	040501014014	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	586.64	1173.28
172	040501014015	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	650.71	1952.13
本页小计							12522.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	040501014016	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN400 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	6	728.92	4373.52
174	040501014017	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN600 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	处	3	1088.27	3264.81
		分部小计					42534.61
		管道地面标识					
175	050307009011	管道地面标识	1. 名称:给水管标 2. 材质:圆形陶瓷材质 3. 外径:DN90 4. 内径:DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	449	36.58	16424.42
176	040502017004	警示带	1. 名称:警示带 2. 规格:400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2045	1.79	3660.55
		分部小计					20084.97
		仪表安装					
177	030601004009	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
178	030601004010	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN200 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
本页小计							28433.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	030601004011	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355. 11	355. 11
180	040502005227	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	3367. 46	6734. 92
181	040502005228	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1987. 61	3975. 22
182	040502005229	闸阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1275. 81	2551. 62
183	040502006089	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	284. 56	2276. 48
184	040502006090	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	156. 55	1252. 4
185	040502006091	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	108. 54	868. 32
本页小计							18014. 07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	040502005230	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计并配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2270.03	2270.03
187	040502005231	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计并配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1252.54	1252.54
188	040502005232	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计并配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	888.68	888.68
189	040504002013	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	12117.44	12117.44
190	040504002014	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN200 5. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	9324	9324
191	040504001072	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN150 5. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	8612.9	8612.9
本页小计							34465.59

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	4276.83	4276.83
1.1.1	041101005011	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	37	115.59	4276.83
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	136031.28	136031.28
1.5.1	粤050401008004	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	7392.00	18.09	133721.28
1.5.2	040205018012	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	924	2.50	2310.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							140308.11
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	29802.98	29802.98
2.6.1	041102031006	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	396.68	48.28	19151.71
2.6.2	041102002011	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	48.65	47.08	2290.44
2.6.3	041102034011	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	44.67	90.86	4058.72
2.6.4	041102036017	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	7.69	287.72	2212.57
2.6.5	041102036018	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	3.61	578.82	2089.54
2.7	2.13	交通疏导		项	1		
本页小计							170111.09

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	319.87	
5	预算包干费	项	59851.31	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			60171.18	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 1 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	604115.22	1.07
2	00010010@1	人工费		元	2219.72	1.07
	材料					
1	01000001	型钢	综合	kg	652.85	3.88
2	01000010@1	型钢	综合	t	11.09	3883.33
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	1.25	4111.59
4	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	9.57	4111.59
5	01010030@2	螺纹钢	Φ12-16	t	0.52	4034.46
6	01010035	热轧圆盘条	Φ12~25	t	0.71	4111.59
7	01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	9.57	3956.37
8	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	11.60	4034.46
9	01010125@3	螺纹钢	Φ10以内	t	0.64	4061.84
10	01010125@6	螺纹钢	Φ10~25	t	0.74	3956.37
11	01010125@7	螺纹钢	Φ12-16	t	1.70	4034.46
12	01130002	扁钢	综合	kg	53.00	4.29
13	01130002@1	扁钢	综合	kg	31.20	4.29
14	01210001	角钢	综合	kg	17.72	4.18
15	01290003	钢板	综合	kg	614.38	4.25
16	01290043@1	钢板	8~15	kg	8.86	4.24
17	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	553.00	0.39
18	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	37.80	0.39
19	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	106.38	0.39
20	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	100.72	166.26
21	04030023	中粗砂	回填	m3	494.06	166.26
22	04050040	碎石	40	m3	1.11	181.48
23	04070045@5	再生石粉渣		m3	2409.64	60.00
24	04130001	标准砖	240×115×53	千块	21.10	410.65
25	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	1.37	410.65
26	05010020	松杂原木	综合	m3	1.98	1749.46
27	05030060	板枋材	综合	m3	5.66	1749.46
28	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.01	1749.46
29	05030180	松木板		m3	24.08	1749.46
30	13310050	乳化沥青		kg	676.44	3.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 2 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	14030001@1	柴油		t	0.14	7473.00
32	17010050	焊接钢管	综合	t	0.37	4400.64
33	17010053@1	焊接钢管	DN20	m	3.76	6.46
34	17030050	镀锌钢管	DN50	m	21.88	29.26
35	34110010	水		m3	1323.79	3.80
36	34110010@2	水		m3	11.35	3.80
37	35090260@1	槽型钢板桩		t	6.29	4140.28
38	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	62.43	487.09
39	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	3.65	494.44
40	80210220	普通预拌混凝土	C30	m3	46.88	515.53
41	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	77.18	533.90
42	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	61.36	548.23
43	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.68	483.48
44	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	572.43	487.09
45	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	505.24
46	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	341.85	533.90
47	8021907	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C40	m3	8.53	548.23
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	178.57	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	355.02	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	209.90	8.92
4	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	235.32	8.92
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5183.71	7.47
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	78.02	7.47
7	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	9100.30	7.47
8	99450700	电	(机械用)	kw·h	2746.68	0.68
9	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.07	0.68
10	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	18616.51	0.68
11	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	1789.98	0.68
	主材					
1	01290303@3	彩钢板		m2	1300.77	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	72.10	18.98
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	84.46	23.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 3 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
4	02050001@12	T型胶圈 DN300		个	20.60	43.68
5	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
6	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
7	02050001@22	T型胶圈 DN150		个	26.78	18.98
8	02050001@3	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
9	02050001@4	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
10	02050001@5	T型胶圈 DN200		个	10.30	23.69
11	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	180.52	18.98
12	02050001@7	T型胶圈 DN200		个	154.86	23.69
13	02050001@8	T型胶圈 DN300		个	14.45	43.68
14	04270160	混凝土垫块		m3	0.06	269.91
15	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	16.22	16.63
16	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	5.79	13.69
17	13030270@1	无毒饮水水仓	干膜厚度 $\geq 150 \mu m$	m2	35.81	31.48
18	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	10.90	10.80
19	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.03	10.80
20	14350270@1	固化剂		kg	2.12	27.08
21	15550095	玻璃布		m2	96.56	1.95
22	17010100@1	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	61.73	46.90
23	17010350@10	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	9.24	46.90
24	17010350@11	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	6.62	46.90
25	17010350@5	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	6.08	77.73
26	17010350@9	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	106.47	46.90
27	17010360@1	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	0.24	77.73
28	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ 50.8 $\times$ 1.2		m	447.86	47.94
29	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ 25.4 $\times$ 1.0		m	179.00	17.14
30	17050017@14	薄壁不锈钢管 304L Φ 88.9 $\times$ 2.0		m	12.76	133.76

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 4 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
31	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	1264.28	144.52
32	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	1049.52	143.58
33	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	900.34	191.40
34	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	84.00	320.66
35	18000001@1	球墨铸铁90°弯头 DN150		个	2.00	193.14
36	18000001@3	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN100		个	2.00	352.93
37	18000001@35	球墨铸铁45°弯头 DN200		个	18.00	243.68
38	18000001@36	球墨铸铁45°弯头 DN300		个	5.00	492.78
39	18000001@42	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	2.00	288.81
40	18000001@44	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN100		个	5.00	741.88
41	18000001@45	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN150		个	1.00	807.76
42	18000001@60	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN100		个	2.00	551.44
43	18000001@65	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	3.00	252.71
44	18000001@66	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN300×DN100		个	2.00	579.42
45	18000001@67	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN200×DN100		个	19.00	302.35
46	18000001@69	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN150×DN100		个	8.00	221.12
47	18000001@70	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN150×DN80		个	12.00	221.12
48	18000001@72	球墨铸铁异径直通 DN300×DN200		个	1.00	356.50
49	18000001@73	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	5.00	124.56
50	18000001@74	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN100		个	1.00	259.19
51	18000001@80	球墨铸铁法兰短管 DN300		个	2.00	383.57

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 5 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
52	18000001@81	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	4.00	203.07
53	18000001@83	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	5.00	140.79
54	18000001@84	球墨铸铁11.25° 弯头 DN200		个	2.00	209.39
55	18000001@85	球墨铸铁22.5° 弯头 DN200		个	3.00	227.44
56	18000001@86	球墨铸铁异径四通 DN150*DN80		个	2.00	223.83
57	18000001@89	球墨铸铁法兰盲板 DN300		个	1.00	212.09
58	18000001@90	球墨铸铁90° 弯头 DN150		个	13.00	193.14
59	18010200@1	球墨铸铁马鞍三通 DN100×DN100		个	2.00	145.31
60	18010200@2	球墨铸铁马鞍三通 DN150×DN150		个	1.00	252.71
61	18010200@3	球墨铸铁马鞍三通 DN600×DN100		个	1.00	1525.27
62	18010200@4	球墨铸铁马鞍三通 DN600×DN150		个	1.00	1669.67
63	18010200@5	球墨铸铁马鞍三通 DN600×DN200		个	1.00	1696.75
64	18210200@3	法兰套筒伸缩器DN300		个	1.00	1334.81
65	18210200@4	法兰套筒伸缩器DN200		个	1.00	720.94
66	18210200@5	法兰套筒伸缩器DN150		个	1.00	546.61
67	19000001@24	手动闸阀 DN50		个	3.03	149.85
68	19000001@7	表前铜截止阀DN50		个	4.04	173.45
69	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	13.00	550.74
70	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	6.00	987.32
71	19000020@24	QT450蝶阀 DN200		个	3.00	1699.12
72	19000020@25	QT450蝶阀 DN300		个	1.00	2740.12
73	19000020@28	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	1.00	458.70

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 6 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
74	19000020@29	QT450排气阀 DN150		个	1.00	3105.31
75	19000020@30	QT450排气阀 DN200		个	2.00	5282.60
76	19000020@33	QT450排泥阀 DN100		个	3.00	550.74
77	19000020@34	QT450蝶阀 DN300		个	2.00	2740.12
78	19000020@35	QT450蝶阀 DN200		个	2.00	1699.12
79	19000020@36	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	987.32
80	19000020@37	法兰闸阀DN100		个	21.00	550.74
81	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	3.00	310.48
82	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	6.00	227.44
83	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	1.00	570.40
84	20010360@21	304L不锈钢法兰 DN50		副	7.00	427.18
85	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	1.00	586.24
86	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	16.00	711.82
87	20010360@24	钢板平焊法兰 DN300		副	5.00	310.60
88	20010360@25	钢板平焊法兰DN200		副	1.00	162.06
89	20010360@26	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	162.06
90	20010360@27	钢板平焊法兰DN150		副	1.00	118.16
91	20010360@28	钢板平焊法兰 DN150		副	4.00	118.16
92	20010360@29	钢板平焊法兰 DN100		副	21.00	70.88
93	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	449.00	12.00
94	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	27.00	709.11

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 7 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
95	36010080@10	球墨铸铁井盖及井座 400×400	D400级重型井盖	套	3.00	294.96
96	36010080@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	1.00	709.11
97	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	5.00	469.13
98	36010080@7	球墨铸铁井盖及井座 500×500	C250级轻型井盖	套	1.00	304.91
99	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	21.00	469.13
100	36010205@7	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	3.00	709.11
101	36050020@2	30X30X5cm花岗岩地板砖		m2	355.95	155.08
102	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩路缘石		m	81.13	136.75
103	80210180@18	普通预拌混凝土 C30 P6		m3	0.86	525.53
104	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	1.16	505.24
105	80210180@21	普通预拌混凝土 C10		m3	10.12	483.48
106	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	67.07	505.24
107	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	79.52	1146.43
108	补充主材002@1	304L不锈钢90°弯头 DN25		个	62.00	9.89
109	补充主材002@10	304L不锈钢异径三通 DN100×80		个	10.00	240.16
110	补充主材002@11	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	11.00	223.46
111	补充主材002@12	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	5.00	223.46
112	补充主材002@13	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	8.00	32.50
113	补充主材002@14	304L不锈钢异径直通 DN100x80		个	1.00	109.85
114	补充主材002@15	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	9.00	92.62
115	补充主材002@16	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	8.00	57.76

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区一）

第 8 页 共 9 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
116	补充主材002@17	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	14.00	57.76
117	补充主材002@18	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	7.00	16.41
118	补充主材002@19	304L不锈钢直通件 DN100		个	224.00	104.46
119	补充主材002@2	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	136.00	48.75
120	补充主材002@20	304L不锈钢直通件 DN80		个	2.00	57.41
121	补充主材002@21	304L不锈钢直通件 DN50		个	76.00	13.35
122	补充主材002@22	304L不锈钢直通件 DN25		个	34.00	3.56
123	补充主材002@24	304L不锈钢90°弯头 DN100		个	16.00	332.77
124	补充主材002@25	304L不锈钢90°弯头 DN80		个	4.00	181.44
125	补充主材002@26	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	6.00	48.75
126	补充主材002@3	304L不锈钢90°弯头 DN80		个	4.00	181.44
127	补充主材002@4	304L不锈钢90°弯头 DN100		个	35.00	332.77
128	补充主材002@5	304L不锈钢45°弯头 DN50		个	2.00	32.98
129	补充主材002@6	304L不锈钢45°弯头 DN100		个	9.00	237.46
130	补充主材002@7	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	13.00	245.54
131	补充主材002@8	304L不锈钢同径三通 DN50X50		个	4.00	34.75
132	补充主材002@9	304L不锈钢同径三通 DN25X25		个	4.00	8.97
133	补充主材003	304L不锈钢异径四通 DN100X50		个	3.00	412.92
134	补充主材006	警示带		m	2045.00	1.79
	设备					
1	24130040@2	DMA流量计及水压监测 DN300		台	1.00	12914.08
2	24130040@3	DMA流量计及水压监测 DN200		台	1.00	10308.57

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		6542562.86
1.1	供水埋管				1197706.73
1.2	土石方工程				1146459.33
1.3	管道支护				871504.26
1.4	支墩及其它				226350.32
1.5	主次管道管件				120082.65
1.6	现状路面破除修复				2430936.14
1.7	管道附属构筑物、阀门及附件安装				333954.08
1.8	附属工程				175156.10
1.9	仪表安装				40413.25
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		630127.64
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		558745.24
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		71382.40
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		71382.40
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		115025.48
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		232.23
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		114793.25
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		23222.65
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		7287715.98
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	655894.44
6	含税不含单列费工程造价	$\frac{FHJ+CHJ+QTXM+SJ}{AQWMSGF}$	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		7384865.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		PE给水管					
1	040501004103	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1111.3	29.75	33061.18
2	040501004104	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	244.69	48.2	11794.06
3	040501004105	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线,长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1950.9	67.27	131237.04
		分部小计					176092.28
		球墨铸铁给水管					
本页小计							176092.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501003016	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	179.09	169.79	30407.69
5	040501003017	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2179.2	224.94	490189.25
6	040501003018	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1275.71	369.39	471234.52
		分部小计					991831.46
		焊接钢管					
本页小计							991831.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	040501002028	焊接钢管 D159×4.5	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	44.04	195.91	8627.88	
8	040501002029	焊接钢管 D219×6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D219×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥300 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	73.3	288.61	21155.11	
		分部小计						29782.99
		土石方工程						
9	040101002023	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m3	6201.14	9.76	60523.13	
本页小计								90306.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040201020039	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	786.29	271.39	213391.24
11	040201020040	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	188.14	239.01	44967.34
12	040103001028	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3737.05	105.23	393249.77
13	040103002062	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6201.14	42.04	260695.93
14	040103002063	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6201.14	28	173631.92
		分部小计					1146459.33
		管道支护					
15	粤040101006003	打拔槽型钢板桩	1. 类型:槽钢 2. 含支撑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	296.36	772.66	228985.52
16	粤040101007009	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8999.27	26.88	241900.38
17	粤040101007010	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	527.97	758.79	400618.36
本页小计							1957440.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					871504.26
		支墩及其它					
18	040503002022	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.16	871.87	11473.81
19	040503002023	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	140.78	769.81	108373.85
20	040503002024	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	77	734.18	56531.86
21	040503002025	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	26.56	734.18	19499.82
22	040503002026	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	26.42	1153.33	30470.98
		分部小计					226350.32
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
23	040502001121	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	525.79	1051.58
24	040502001122	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	352.23	3170.07
本页小计							230571.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040502001123	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	460.81	5990.53
26	040502001124	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	803.75	3215
27	040502001125	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1191.83	1191.83
28	040502001126	球墨铸铁管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	650.34	3251.7
29	040502001127	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150x100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	312.53	312.53
30	040502001128	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150x80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	309.81	309.81
本页小计							14271.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040502001135	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	492.4	3939.2
38	040502001136	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	25	409.09	10227.25
39	040502001137	球墨铸铁管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	694.54	694.54
40	040502001138	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	420.2	2101
41	040502001139	球墨铸铁管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	328.76	328.76
42	040502001140	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	339.59	2377.13
本页小计							19667.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040502003108	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	39.53	513.89
50	040502003109	PE管配件	1. 类型:60° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	5.19	25.95
51	040502003110	PE管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	40.48	202.4
52	040502003111	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	23.6	236
53	040502003112	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De50×De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1.26	5.04
54	040502003113	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	58.12	174.36
本页小计							1157.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040502003114	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De50×De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	3.55	21.3
56	040502003115	PE管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	46	112.03	5153.38
57	040502003116	PE管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	86.5	86.5
58	040502003117	PE管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	38	58.34	2216.92
59	040502003118	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	192	1.42	272.64
60	040502003119	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	39	5.76	224.64
本页小计							7975.38

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040502003120	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	269	38. 59	10380. 71
		分部小计					19695. 13
		钢制管件					
62	040502002054	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制45° 弯头 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	297. 35	594. 7
63	040502002055	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制45° 弯头 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	329. 18	1316. 72
		分部小计					1911. 42
		现状路面破除修复					
		主干道路沥青					
64	041001001065	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	54. 36	4. 01	217. 98
65	041001001066	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	54. 36	4. 73	257. 12
66	041001001067	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	264. 25	16. 59	4383. 91
67	041001003013	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	87	57. 03	4961. 61
本页小计							22112. 75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040103002064	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	52.53	28	1470.84
69	040203006013	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 加0.2%增强纤维 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	264.25	57.92	15305.36
70	040203006014	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	264.25	75.18	19866.32
71	040201021007	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	264.25	16.81	4442.04
72	040203003013	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	264.25	2.19	578.71
73	040203003014	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	299.7	6.54	1960.04
74	040203007051	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	87	162.81	14164.47
75	040203007052	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:33cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	87	200.08	17406.96
本页小计							75194.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040202001030	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	264.25	2.44	644.77
		分部小计					85660.13
		次干路、厂区道路沥青					
77	041001001068	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	46.36	4.01	185.9
78	041001001069	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	46.36	4.73	219.28
79	041001001070	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	125.7	16.59	2085.36
80	041001003014	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	55.7	37.26	2075.38
81	040103002065	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	23.71	28	663.88
82	040203006015	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 加0.2%增强纤维 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	127.5	57.92	7384.8
83	040203006016	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	127.5	75.18	9585.45
本页小计							22844.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040201021008	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	127.5	16.81	2143.28
85	040203003015	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	127.5	2.19	279.23
86	040203003016	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	139.7	6.54	913.64
87	040203007053	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	55.7	146.74	8173.42
88	040203007054	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	55.7	113.02	6295.21
89	040202001031	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	55.7	2.44	135.91
		分部小计					40140.74
		支路道路沥青					
90	041001001071	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	751.12	4.01	3011.99
91	041001001072	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	751.12	4.73	3552.8
本页小计							24505.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	041001001073	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	485.9	16.59	8061.08
93	041001003015	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	166.3	37.26	6196.34
94	040103002066	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	81.85	28	2291.8
95	040203006017	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 加0.2%增强纤维 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	485.9	57.92	28143.33
96	040203006018	5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	485.9	62.65	30441.64
97	040201021009	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	485.9	16.81	8167.98
98	040203003017	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	485.9	2.19	1064.12
99	040203003018	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	543.43	6.54	3554.03
本页小计							87920.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	040203007055	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	166.3	134.18	22314.13
101	040203007056	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	166.3	101.42	16866.15
102	040202001032	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	166.3	2.44	405.77
		分部小计					134071.16
		次干路混凝土路					
103	041001001074	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3896.8	4.73	18431.86
104	041001001075	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.44	57.03	96405.79
105	040103002067	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	507.13	28	14199.64
106	040203007057	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.44	183.04	309418.14
107	040203007058	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1690.44	113.02	191053.53
本页小计							669095.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040202001033	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1690.44	2.44	4124.67
		分部小计					633633.63
		支路混凝土路					
109	041001001076	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7194.8	4.73	34031.4
110	041001001077	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2269.69	37.26	84568.65
111	040103002068	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	453.94	28	12710.32
112	040203007059	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2269.69	169.23	384099.64
113	040203007060	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2269.69	101.42	230191.96
114	040202001034	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2269.69	2.44	5538.04
		分部小计					751140.01
		人行道（地砖）					
115	041001002005	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	756.6	6.61	5001.13
本页小计							760265.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					63648.66
		路面钢筋					
124	040901008005	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14 L=700mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	根	6355	30.67	194907.85
125	040901003005	钢筋网片	1. 路面加强钢筋 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	t	41.25	5955.44	245661.9
		分部小计					440569.75
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
126	040504001073	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格:1100*1100mm 3. 井深:详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	20	5311.45	106229
127	040504001074	闸阀井	1. 名称:闸阀井 2. 规格:1300*1300mm 3. 井深:详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	2	6075.32	12150.64
本页小计							558949.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	040504002015	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	10	6608.44	66084.4
129	040504002016	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	7273.55	29094.2
130	040504001075	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: Φ1200 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3202.09	9606.27
131	040504001076	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3264	9792
本页小计							114576.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040504001077	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格:Φ800 4. 井深:详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2149.53	6448.59
		分部小计					239405.1
		阀门					
133	040502005233	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	649.2	12984
134	040502005234	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1134.97	2269.94
135	040502005235	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	1987.61	19876.1
136	040502005236	蝶阀 DN300	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	3367.46	13469.84
本页小计							55048.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040502005237	排气阀DN50	1. 种类:排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	1024. 78	5123. 9
138	040502005238	手动闸阀 DN80	1. 种类:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	557. 16	1671. 48
139	040502005239	QT450排泥阀 DN100	1. 名称:排泥阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	649. 2	1947. 6
		分部小计					57342. 86
		附件					
140	040502001144	排泥三通 DN200×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	570. 06	1140. 12
141	040502001145	排泥三通 DN300×80	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	847. 07	847. 07
142	040502006092	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	414. 46	3315. 68
本页小计							14045. 85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	040502006093	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	230.76	4615.2
144	040502006094	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	163.18	652.72
145	040502006095	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	40	101.49	4059.6
146	040502006096	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	85.59	171.18
147	040502006097	法兰 DN75	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN75 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	85.59	342.36
148	040502006098	法兰 DN65	1. 类型: 法兰 2. 材质: PE 3. 规格: DN65 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	73.78	295.12
149	040502011003	补偿器(波纹管)	1. 规格: 法兰伸缩接头DN200 2. 材质: QT450 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	1252.54	12525.4
150	040502011004	补偿器(波纹管)	1. 规格: 法兰伸缩接头DN300 2. 材质: QT450 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	2270.03	9080.12
本页小计							31741.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030804003340	低压不锈钢管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	53.85	161.55
		分部小计					37206.12
		附属工程					
		管道保护					
152	040501014018	管道保护	1. 名称: 管道保护 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	102	71.04	7246.08
153	040501002030	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN100 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	14	65.76	920.64
154	040501002031	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN200 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	64	176.39	11288.96
155	040501002032	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN300 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	43	336.62	14474.66
		分部小计					33930.34
		接驳现状消防栓					
156	040502002056	钢管管件制作、安装	1. 类型: 同径三通 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	188.67	4339.41
本页小计							38431.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	040501002033	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	115	140.75	16186.25
158	040502002057	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制 90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 接口形式:焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	23	407.74	9378.02
159	040502005240	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	23	649.2	14931.6
160	040502006099	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	46	70.37	3237.02
161	040504001078	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	座	23	2572.59	59169.57
		分部小计					107241.87
		新旧管接驳					
		本页小计					102902.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	040502001146	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×300 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1668.43	1668.43
163	040502001147	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN400×200 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1451.82	1451.82
164	040501014019	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN400 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	728.92	728.92
165	040501014020	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN600 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	1088.27	1088.27
		分部小计					4937.44
		管道地面标识					
166	050307009012	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	606	36.58	22167.48
167	040502017005	警示带	1. 名称: 警示带 2. 规格: 400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3843	1.79	6878.97
		分部小计					29046.45
		仪表安装					
本页小计							33983.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	030601004012	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
169	030601004013	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN200 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
170	040502005241	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	3367.46	6734.92
171	040502005242	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1987.61	3975.22
172	040502006100	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	284.56	2276.48
173	040502006101	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	156.55	1252.4
174	040502005243	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2270.03	2270.03
本页小计							17219.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	040502005244	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1252.54	1252.54
176	040504002017	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	12117.44	12117.44
177	040504002018	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN200 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	9324	9324
178	040502002058	预埋集水坑	1. 预埋集水坑 φ400 带防水翼环 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	250	500
		分部小计					40413.25
本页小计							23193.98
合 计							6542562.86

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	5201.55	5201.55
1.1.1	041101005012	井字架	1. 类型: 木制井字架 2. 井深: 2m内	座	45	115.59	5201.55
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	237862.24	237862.24
1.5.1	粤050401008005	施工围栏	1. 材料种类、规格: 彩钢板围挡 2. 围栏高度: 1.8m 3. 护板	m	12936.00	18.09	234012.24
1.5.2	040205018013	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	1540	2.50	3850.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							243063.79
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	71382.40	71382.40
2.6.1	041102031007	管(渠)道平基模板	1. 构件类型: 支墩模板	m2	857.82	48.28	41415.55
2.6.2	041102002012	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	68.08	47.08	3205.21
2.6.3	041102034012	底板模板	1. 构件类型: 底板模板	m2	74.79	90.86	6795.42
2.6.4	041102035006	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	78.84	70.06	5523.53
2.6.5	041102036019	盖板模板	1. 构件类型: 盖板模板	m3	13.53	287.72	3892.85
2.6.6	041102036020	井圈模板	1. 构件类型: 井圈模板	m3	5.3	578.82	3067.75
本页小计							314446.19

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	232.23	
5	预算包干费	项	114793.25	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			115025.48	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	1091076.76	1.07
2	00010010@1	人工费		元	1647.27	1.07
	材料					
1	01000001	型钢	综合	kg	301.31	3.88
2	01000010@1	型钢	综合	t	19.40	3883.33
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	1.36	4111.59
4	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	21.36	4111.59
5	01010030@2	螺纹钢	Φ12-16	t	1.29	4034.46
6	01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	21.32	3956.37
7	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	16.04	4034.46
8	01010125@7	螺纹钢	Φ10~25	t	1.29	3956.37
9	01010125@8	螺纹钢	Φ12-16	t	4.25	4034.46
10	01130002	扁钢	综合	kg	9.40	4.29
11	01130002@1	扁钢	综合	kg	68.00	4.29
12	01130002@2	扁钢	综合	kg	50.00	4.29
13	01190001	槽钢	综合	kg	296.36	4.14
14	01210001	角钢	综合	kg	26.37	4.18
15	01290003	钢板	综合	kg	997.56	4.25
16	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	853.00	0.39
17	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	37.80	0.39
18	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	14.80	0.39
19	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	242.70	166.26
20	04030023	中粗砂	回填	m3	993.87	166.26
21	04050040	碎石	40	m3	1.11	181.48
22	04070045@5	再生石粉渣		m3	5007.65	60.00
23	04130001	标准砖	240×115×53	千块	22.46	410.65
24	05010020	松杂原木	综合	m3	3.66	1749.46
25	05030060	板枋材	综合	m3	9.14	1749.46
26	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.01	1749.46
27	05030180	松木板		m3	43.92	1749.46
28	13310050	乳化沥青		kg	410.74	3.10
29	14030001@1	柴油		t	0.08	7473.00
30	17010050	焊接钢管	综合	t	0.17	4400.64

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	17030050	镀锌钢管	DN50	m	73.17	29.26
32	34110010	水		m3	2569.44	3.80
33	34110010@2	水		m3	12.43	3.80
34	35090260	槽型钢板桩		t	17.56	4140.28
35	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	115.76	487.09
36	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	5.94	494.44
37	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	31.44	515.53
38	80210230	普通预拌混凝土	C35	m3	46.42	533.90
39	80210240	普通预拌混凝土	C40	m3	21.30	548.23
40	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.68	483.48
41	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	929.59	487.09
42	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	104.60	487.09
43	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	505.24
44	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	923.14	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	312.09	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	813.29	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	261.89	8.92
4	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	366.15	8.92
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	9241.14	7.47
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	36.01	7.47
7	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	21925.83	7.47
8	99450700	电	(机械用)	kw·h	3593.84	0.68
9	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.16	0.68
10	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	27907.93	0.68
11	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	2516.84	0.68
	主材					
1	01290303@3	彩钢板		m2	2276.35	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	24.72	18.98
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	107.12	23.69
4	02050001@11	T型胶圈 DN150		个	51.50	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
5	02050001@12	T型胶圈 DN300		个	55.62	43.68
6	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	14.42	18.98
7	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
8	02050001@21	T型胶圈 DN300		个	41.20	43.68
9	02050001@3	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
10	02050001@5	T型胶圈 DN200		个	72.10	23.69
11	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	30.80	18.98
12	02050001@7	T型胶圈 DN200		个	374.82	23.69
13	02050001@8	T型胶圈 DN300		个	219.42	43.68
14	04270160	混凝土垫块		m3	0.10	269.91
15	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	46.61	16.63
16	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	16.49	13.69
17	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150 \mu m$	m2	102.94	31.48
18	13030410	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	11.94	10.80
19	13030410@1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	2.03	10.80
20	14350270@1	固化剂		kg	6.03	27.08
21	15550095	玻璃布		m2	278.62	1.95
22	17010100@1	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	14.17	46.90
23	17010100@2	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	64.58	141.88
24	17010100@3	焊接钢管 D325 $\times$ 8		m	43.30	283.35
25	17010350@10	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	74.33	141.88
26	17010350@11	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	44.66	77.73
27	17010350@17	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	116.61	46.90
28	17010350@18	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	10.12	46.90
29	17010350@19	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	7.25	46.90
30	17010360@1	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	0.63	77.73
31	17010360@2	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	1.26	141.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
32	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	179.09	143.58
33	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	2179.20	191.40
34	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	1275.71	320.66
35	17250040@22	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	1111.30	18.95
36	17250040@23	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	244.69	35.63
37	17250040@24	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	1950.90	53.16
38	18000001@10	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150		个	7.00	151.62
39	18000001@23	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	3.00	703.07
40	18000001@25	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	18.00	579.42
41	18000001@27	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	21.00	302.35
42	18000001@3	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN100		个	2.00	352.93
43	18000001@35	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	13.00	243.68
44	18000001@36	球墨铸铁45° 弯头 DN300		个	4.00	492.78
45	18000001@4	球墨铸铁90° 弯头 DN200		个	2.00	308.66
46	18000001@44	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN300		个	1.00	1137.18
47	18000001@45	球墨铸铁马鞍三通 DN400×DN200		个	1.00	920.57
48	18000001@55	球墨铸铁异径直通 DN200×DN150		个	1.00	189.53
49	18000001@56	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	4.00	185.02
50	18000001@62	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	9.00	164.26
51	18000001@73	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	1.00	124.56
52	18000001@78	球墨铸铁同径三通 DN300×DN300		个	1.00	880.86

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
53	18000001@79	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	5.00	433.21
54	18000001@80	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	5.00	351.98
55	18000001@82	球墨铸铁异径直通 DN150×DN80		个	1.00	121.84
56	18000001@83	球墨铸铁法兰短管 DN300		个	1.00	383.57
57	18000001@84	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	5.00	203.07
58	18000001@85	球墨铸铁法兰短管 DN150		个	1.00	140.79
59	18000001@86	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN80		个	1.00	536.10
60	18000001@88	球墨铸铁22.5°弯头 DN200		个	23.00	227.44
61	18000001@89	球墨铸铁22.5°弯头 DN300		个	19.00	416.97
62	18000001@90	球墨铸铁双承双盘四通 DN200*DN300		个	1.00	1109.20
63	18000001@91	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN80		个	8.00	275.27
64	18000001@92	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	25.00	221.12
65	18210200@1	法兰套筒伸缩器DN300		个	1.00	1334.81
66	18210200@2	法兰套筒伸缩器DN200		个	1.00	720.94
67	18210200@3	法兰伸缩接头DN200		个	10.00	720.94
68	18210200@4	法兰伸缩接头DN300		个	4.00	1334.81
69	19000001@25	QT450排气阀 DN50		个	5.05	983.13
70	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	20.00	550.74
71	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	987.32
72	19000020@17	QT450蝶阀 DN300		个	2.00	2740.12
73	19000020@24	QT450蝶阀 DN200		个	10.00	1699.12
74	19000020@25	QT450蝶阀 DN300		个	4.00	2740.12

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
75	19000020@33	QT450蝶阀 DN200		个	2.00	1699.12
76	19000020@34	手动闸阀 DN80		个	3.00	458.70
77	19000020@35	QT450排泥阀 DN100		个	3.00	550.74
78	19000020@36	法兰闸阀DN100		个	23.00	550.74
79	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	10.00	310.48
80	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	2.00	227.44
81	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	4.00	570.40
82	20010360@14	PE法兰 DN100		副	20.00	133.12
83	20010360@15	钢板平焊法兰 DN300		副	5.00	310.60
84	20010360@16	钢板平焊法兰DN200		副	11.00	162.06
85	20010360@17	PE法兰 DN80		副	1.00	113.42
86	20010360@20	PE法兰 DN75		副	2.00	113.42
87	20010360@24	PE法兰 DN65		副	2.00	96.74
88	20010360@25	钢板平焊法兰DN300		副	4.00	310.60
89	20010360@26	钢板平焊法兰 DN100		副	23.00	70.88
90	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	162.06
91	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	606.00	12.00
92	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	44.00	709.11
93	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	23.00	469.13
94	36010205@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	3.00	709.11
95	36050020@2	30X30X5cm花岗岩地板 砖		m2	771.73	155.08
96	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩 路缘石		m	131.93	136.75

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区二）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
97	80210180@21	普通预拌混凝土 C10		m3	13.39	483.48
98	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	91.85	505.24
99	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	48.76	1146.43
100	补充主材001@1	PE 90° 弯头 De63		个	20.00	5.19
101	补充主材001@11	PE同径三通 De110		个	3.00	58.12
102	补充主材001@13	PE异径直通 De110×De50		个	10.00	23.60
103	补充主材001@2	PE 90° 弯头 De90		个	5.00	13.52
104	补充主材001@25	PE法兰短管 De110		个	46.00	112.03
105	补充主材001@30	PE 90° 弯头 De110		个	13.00	39.53
106	补充主材001@31	PE 90° 弯头 De32		个	10.00	1.00
107	补充主材001@32	PE 60° 弯头 De63		个	5.00	5.19
108	补充主材001@33	PE同径三通 De50		个	6.00	3.55
109	补充主材001@34	PE异径直通 De50×De25		个	4.00	1.26
110	补充主材001@35	PE法兰短管 De90		个	1.00	86.50
111	补充主材001@36	PE法兰短管 De63		个	38.00	58.34
112	补充主材001@5	PE 45° 弯头 De110		个	5.00	40.48
113	补充主材002@24	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	3.00	53.85
114	补充主材002@25	PE直通De63		个	192.00	1.42
115	补充主材002@26	PE直通De90		个	39.00	5.76
116	补充主材002@27	PE直通De110		个	269.00	38.59
117	补充主材006	警示带		m	3843.00	1.79
	设备					

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1672034.03
1.1	供水埋管				481681.69
1.2	土石方工程				230230.69
1.3	支墩及其它				151927.26
1.4	主次管道管件				67094.69
1.5	现状路面破除修复				556368.60
1.6	管道附属构筑物、阀门及附件安装				66882.27
1.7	附属工程				85030.29
1.8	仪表安装				32818.54
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		174919.33
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		147494.30
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		27425.03
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		27425.03
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		21950.97
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		206.17
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		21744.80
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		20617.14
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		1868904.33
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	168201.39
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		1889611.42
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		2037105.72

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003019	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	625.7	169.79	106237.6
2	040501003020	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	830.5	224.94	186812.67
		分部小计					293050.27
		不锈钢管					
3	031001003089	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	131	40.02	5242.62
本页小计							298292.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001003090	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	52	76.11	3957.72
5	031001003091	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	163.93	983.58
6	031001003092	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	990	180.25	178447.5
		分部小计					188631.42
		土石方工程					
7	040101002024	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1191.26	9.76	11626.7
8	040201020041	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	204.37	271.39	55463.97
9	040201020042	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	48.13	239.01	11503.55
本页小计							261983.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040103001029	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	648. 11	105. 23	68200. 62
11	040103002070	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1191. 26	42. 04	50080. 57
12	040103002071	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1191. 26	28	33355. 28
		分部小计					230230. 69
		支墩及其它					
13	040503002027	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	82. 93	769. 81	63840. 34
14	040503002028	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	119. 98	734. 18	88086. 92
		分部小计					151927. 26
		主次管道管件					
		304L不锈钢管配件					
15	030804003341	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	65	9. 89	642. 85
16	030804003342	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	48. 75	1267. 5
本页小计							305474. 08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030804003343	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	181.44	544.32
18	030804003344	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	332.77	5657.09
19	030804003345	低压不锈钢管件	1. 名称:同径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×100 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	245.54	2455.4
20	030804003346	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x50 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	92.62	926.2
21	030804003347	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x25 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	16.41	426.66
22	030804003348	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	165	104.46	17235.9
本页小计							27245.57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030804003349	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	57. 41	114. 82
24	030804003350	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	13. 35	120. 15
25	030804003351	低压不锈钢管件	1. 名称:直通件 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	25	3. 56	89
26	030804003352	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×80 4. 焊接方法:焊接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	240. 16	480. 32
27	030804003353	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	223. 46	2681. 52
28	030804003354	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50×25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	39	32. 5	1267. 5
本页小计							4753. 31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040502001151	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200*100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	402.15	804.3
36	040502001152	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	569.11	1138.22
37	040502001153	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	519.48	1038.96
38	040502001154	球墨铸铁管配件	1. 类型: 双承单盘中三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×DN100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	409.09	2045.45
39	040502001155	球墨铸铁管件	1. 名称: 法兰短管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 接口形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	420.2	840.4
40	040502001156	球墨铸铁管配件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150×100 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	400.06	3600.54
本页小计							9467.87

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040502001157	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	505.94	7083.16
42	040502001158	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	339.59	1018.77
43	040502001159	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	444.57	1778.28
44	040502001160	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	352.23	1761.15
45	040502001161	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	460.81	1382.43
		分部小计					25508.42
		现状路面破除修复					
		次干路混凝土路					
46	041001001078	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3491	4.73	16512.43
本页小计							29536.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
47	041001001079	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1105. 3	57. 03	63035. 26
48	040103002072	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	331. 59	28	9284. 52
49	040203007061	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1105. 3	183. 04	202314. 11
50	040203007062	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1105. 3	113. 02	124921. 01
51	040202001035	路床(槽) 整形	1. 部位:机动车道 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1105. 3	2. 44	2696. 93
		分部小计					418764. 26
		人行道（地砖）					
52	041001002006	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	277	6. 61	1830. 97
53	041001003017	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:15km 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	277	31. 33	8678. 41
54	040103002073	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	47. 09	28	1318. 52
本页小计							414079. 73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040204004011	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃料运距:15km 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	105.87	8.58	908.36
56	040204002013	30X30X5cm花岗岩地板砖	1. 块料品种、规格:30X30X5cm花岗岩地板砖 2. 基础材料品种、厚度:2cmDM M10干混预拌砂浆 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	277	196.55	54444.35
57	040204002014	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	277	95.61	26483.97
58	040204001008	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	277	2.21	612.17
59	040204004012	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:100*15*35cm 花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	105.87	199.49	21120.01
		分部小计					115396.76
		交通标线					
60	040205006006	交通标线	1. 类型:热熔标线 2. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	475.13	46.74	22207.58
		分部小计					22207.58
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							125776.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040504001079	闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 66页 5. 阀门规格: DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	6075.32	12150.64
62	040504002019	蝶阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 87页 5. 阀门规格: DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	6608.44	19825.32
63	040504001080	排气阀井	1. 名称: 排气阀井 2. 参照图集: 07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: φ1400 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	3865.59	7731.18
64	040504001081	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	3264	6528
本页小计							46235.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	040504001082	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: Φ800 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	2149.53	4299.06
		分部小计					50534.2
		阀门					
66	040502005245	蝶阀 DN150	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1134.97	2269.94
67	040502005246	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	1987.61	5962.83
68	040502005247	排气阀DN50	1. 种类:排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1024.78	2049.56
69	040502005248	闸阀 DN50	1. 种类:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	183.17	366.34
本页小计							14947.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	040502005249	QT450排泥阀 DN100	1. 名称:排泥阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	649.2	1298.4
		分部小计					11947.07
		附件					
71	040502001162	排泥三通 DN200×100	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	570.06	1140.12
72	040502006102	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	230.76	1846.08
73	040502006103	法兰 DN150	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	163.18	979.08
74	040502006104	法兰 DN100	1. 类型:法兰 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	108.93	435.72
		分部小计					4401
		附属工程					
		管道保护					
75	040501014021	管道保护	1. 名称:管道保护 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	12	71.04	852.48
本页小计							6551.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	040501002034	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN100 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	50	65.76	3288
		分部小计					4140.48
		接驳现状消防栓					
77	040502005250	闸阀	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	649.2	11685.6
78	040502006105	法兰盘	1. 种类: 法兰盘 2. 材质: Q235B 3. 规格: DN100 4. 焊接方式: 法兰连接 5. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	36	70.37	2533.32
79	040501002035	焊接钢管 D108×4	1. 材质: Q235B 2. 规格: D108×4 3. 接口方式: 焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	108	140.75	15201
80	040504001083	消火栓井	1. 名称: 消火栓井 2. 含支墩 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	18	2572.59	46306.62
		分部小计					75726.54
		新旧管接驳					
本页小计							79014.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	040501014022	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN200 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	586.64	1173.28
82	040502006106	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN200 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	156.55	939.3
83	040502002059	钢管管件制作、安装	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: Q235B钢 DN200*150 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	197.31	197.31
		分部小计					2309.89
		管道地面标识					
84	050307009013	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图 6. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	62	36.58	2267.96
85	040502017006	警示带	1. 名称: 警示带 2. 规格: 400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	260	1.79	465.4
		分部小计					2733.36
		拆除工程					
86	041001011020	废除现状管	1. 名称: 废除现状管 2. 材质: 各种管 3. 规格: DN200 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	60.01	120.02
		分部小计					120.02
		仪表安装					
本页小计							5163.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030601004014	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN200 3. 甲供材料 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2	355.11	710.22
88	040502005251	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1987.61	7950.44
89	040502006107	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200 4. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	156.55	2504.8
90	040502005252	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1252.54	2505.08
91	040504002020	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 146页 4. 阀门规格:DN200 5. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	9324	18648
92	040502002060	预埋集水坑	1. 预埋集水坑 $\phi 400$ 带防水翼环 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	250	500
		分部小计					32818.54
本页小计							32818.54
合 计							1672034.03

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1040.31	1040.31
1.1.1	041101005013	井字架	1. 类型: 木制井字架 2. 井深: 2m内	座	9	115.59	1040.31
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	86655.80	86655.80
1.5.1	粤050401008006	施工围栏	1. 材料种类、规格: 彩钢板围挡 2. 围栏高度: 1.8m 3. 护板	m	4620.00	18.09	83575.80
1.5.2	040205018014	施工围栏	1. 材料种类: 施工围栏 2. 规格、型号: 1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度: 1.2m	m	1232	2.50	3080.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							87696.11
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	27425.03	27425.03
2.6.1	041102031008	管(渠)道平基模板	1. 构件类型: 支墩模板	m2	506.21	48.28	24439.82
2.6.2	041102002013	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	10.45	47.08	491.99
2.6.3	041102034013	底板模板	1. 构件类型: 底板模板	m2	12.57	90.86	1142.11
2.6.4	041102036021	盖板模板	1. 构件类型: 盖板模板	m3	2.14	287.72	615.72
2.6.5	041102036022	井圈模板	1. 构件类型: 井圈模板	m3	0.99	578.82	573.03
本页小计							115121.14

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项	206.17	
5	预算包干费	项	21744.80	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			21950.97	-

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	255266.15	1.07
	材料					
1	01000001@2	型钢	综合	kg	35.45	3.88
2	01000010@1	型钢	综合	t	6.93	3883.33
3	01010030@2	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.00	4111.59
4	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	3.60	4034.46
5	01010125@5	螺纹钢	Φ10~25	t	0.00	3956.37
6	01010125@6	螺纹钢	Φ10~25	t	0.46	3956.37
7	01130002	扁钢	综合	kg	8.00	4.29
8	01130002@1	扁钢	综合	kg	18.40	4.29
9	01210001	角钢	综合	kg	4.73	4.18
10	01290003	钢板	综合	kg	191.57	4.25
11	01290043@1	钢板	8~15	kg	5.54	4.24
12	04010020@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	159.00	0.39
13	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	62.09	166.26
14	04030023	中粗砂	回填	m3	258.32	166.26
15	04050040	碎石	40	m3	0.74	181.48
16	04070045@6	再生石粉渣		m3	868.47	60.00
17	04130001	标准砖	240×115×53	千块	17.44	410.65
18	05030060	板枋材	综合	m3	1.97	1749.46
19	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.00	1749.46
20	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.02	4400.64
21	17010053@1	焊接钢管	DN20	m	2.38	6.46
22	17030050	镀锌钢管	DN50	m	15.95	29.26
23	34110010	水		m3	806.72	3.80
24	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	42.38	487.09
25	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	4.84	494.44
26	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m3	24.61	515.53
27	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.46	483.48
28	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	286.69	487.09
29	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	121.18	487.09
30	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.69	505.24
31	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.14	515.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 2 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
32	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	270.58	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	15.82	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	162.00	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	26.97	8.92
4	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	118.02	8.92
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	110.34	7.47
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	4.24	7.47
7	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	4083.31	7.47
8	99450700	电	(机械用)	kw·h	1057.08	0.68
9	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.07	0.68
10	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	7381.83	0.68
11	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	195.62	0.68
	主材					
1	01290303@3	彩钢板		m2	812.98	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	41.20	18.98
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	41.20	23.69
4	02050001@11	T型胶圈 DN150		个	10.30	18.98
5	02050001@3	T型胶圈 DN200		个	4.12	23.69
6	02050001@5	T型胶圈 DN200		个	24.72	23.69
7	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	107.62	18.98
8	02050001@7	T型胶圈 DN200		个	142.85	23.69
9	04270160	混凝土垫块		m3	0.02	269.91
10	13010220@5	环氧沥青面漆		kg	15.39	16.63
11	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	5.50	13.69
12	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度≥150 μm	m2	33.93	31.48
13	13030410	煤焦油沥青清漆	L01-17	kg	9.34	10.80
14	13030410@1	煤焦油沥青清漆	L01-17	kg	1.36	10.80
15	14350270@1	固化剂		kg	2.02	27.08
16	15550095	玻璃布		m2	91.61	1.95
17	17010100@7	焊接钢管 D108×4		m	50.60	46.90

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 3 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
18	17010350@10	焊接钢管 D108×4		m	109.51	46.90
19	17010350@9	焊接钢管 D219×6		m	0.44	141.88
20	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	5.92	133.76
21	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0		m	977.13	144.52
22	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2		m	51.32	47.94
23	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0		m	129.17	17.14
24	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	625.70	143.58
25	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	830.50	191.40
26	18000001@27	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	2.00	302.35
27	18000001@28	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	5.00	221.12
28	18000001@3	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN100		个	2.00	352.93
29	18000001@56	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	2.00	185.02
30	18000001@65	球墨铸铁同径三通 DN150×DN150		个	1.00	252.71
31	18000001@73	球墨铸铁异径直通 DN150×DN100		个	2.00	124.56
32	18000001@79	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	3.00	433.21
33	18000001@80	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN150		个	2.00	351.98
34	18000001@84	球墨铸铁法兰短管 DN200		个	2.00	203.07
35	18000001@89	球墨铸铁异径三通 DN150×DN100		个	9.00	212.09
36	18000001@91	球墨铸铁22.5°弯头 DN150		个	3.00	151.62
37	18000001@92	球墨铸铁22.5°弯头 DN200		个	4.00	227.44
38	18000001@93	球墨铸铁45°弯头 DN150		个	5.00	164.26

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
39	18000001@94	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	3.00	243.68
40	18000001@95	球墨铸铁 异径三通 DN200×DN100		个	14.00	288.81
41	18210200@5	法兰套筒伸缩器DN200		个	2.00	720.94
42	19000001@24	手动闸阀 DN50		个	2.02	149.85
43	19000001@25	QT450排气阀 DN50		个	2.02	983.13
44	19000020@24	QT450蝶阀 DN200		个	3.00	1699.12
45	19000020@35	QT450排泥阀 DN100		个	2.00	550.74
46	19000020@36	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	2.00	987.32
47	19000020@37	QT450蝶阀 DN200		个	4.00	1699.12
48	19000020@38	法兰闸阀DN100		个	18.00	550.74
49	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	4.00	310.48
50	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	3.00	227.44
51	20010360@26	球墨铸铁法兰 DN100		副	2.00	148.00
52	20010360@27	钢法兰 DN200		副	3.00	162.06
53	20010360@28	钢板平焊法兰DN200		副	2.00	162.06
54	20010360@29	钢板平焊法兰 DN200		副	8.00	162.06
55	20010360@30	钢板平焊法兰 DN100		副	18.00	70.88
56	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	62.00	12.00
57	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	11.00	709.11
58	36010205@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	18.00	469.13
59	36010205@9	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	2.00	709.11
60	36050020@2	30X30X5cm花岗岩地板 砖		m2	282.54	155.08

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区三）

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
61	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩路缘石		m	107.46	136.75
62	80210180@21	普通预拌混凝土 C10		m3	3.86	483.48
63	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	23.85	505.24
64	补充主材002@1	304L不锈钢90°弯头 DN25		个	65.00	9.89
65	补充主材002@10	304L不锈钢异径三通 DN100×80		个	2.00	240.16
66	补充主材002@15	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	10.00	92.62
67	补充主材002@18	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	26.00	16.41
68	补充主材002@19	304L不锈钢直通件 DN100		个	165.00	104.46
69	补充主材002@2	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	26.00	48.75
70	补充主材002@20	304L不锈钢直通件 DN80		个	2.00	57.41
71	补充主材002@21	304L不锈钢直通件 DN50		个	9.00	13.35
72	补充主材002@22	304L不锈钢直通件 DN25		个	25.00	3.56
73	补充主材002@24	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	12.00	53.85
74	补充主材002@29	304L不锈钢法兰短管 DN150		个	3.00	127.32
75	补充主材002@3	304L不锈钢90°弯头 DN80		个	3.00	181.44
76	补充主材002@30	304L不锈钢22.5°弯头 DN100		个	28.00	237.46
77	补充主材002@32	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	12.00	223.46
78	补充主材002@33	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	39.00	32.50
79	补充主材002@4	304L不锈钢90°弯头 DN100		个	17.00	332.77
80	补充主材002@7	304L不锈钢同径三通 DN100x100		个	10.00	245.54
81	补充主材006	警示带		m	260.00	1.79
	设备					

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		3360683.81
1.1	供水埋管				689677.73
1.2	土石方工程				605077.65
1.3	管道支护				432588.55
1.4	地基处理				94680.91
1.5	支墩及其它				95525.78
1.6	主次管道管件				116051.14
1.7	现状路面破除修复				1065978.26
1.8	管道附属构筑物、阀门及附件安装				147700.13
1.9	附属工程				95043.62
1.10	仪表安装				18360.04
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		289795.23
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		262275.05
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		27520.18
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		27520.18
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		59387.69
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		129.14
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		59258.55
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		12914.08
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3709866.73
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	333888.01
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		3781479.69

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		球墨铸铁给水管					
1	040501003021	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	224.2	169.79	38066.92
2	040501003022	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	639.7	224.94	143894.12
3	040501003023	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	831.2	369.39	307036.97
本页小计							488998.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					488998.01
		焊接钢管					
4	040501002036	焊接钢管 D159×4.5	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	7.2	195.91	1410.55
5	040501002037	焊接钢管 D219×6	1. 材质:Q235B 2. 规格:D219×6 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥300 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	59.8	288.61	17258.88
本页小计							18669.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501002038	焊接钢管 D325×8	1. 材质:Q235B 2. 规格:D325×8 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	40.1	495.89	19885.19
		分部小计					38554.62
		不锈钢管					
7	031001003093	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ25.4x1.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	433.22	40.02	17337.46
8	031001003094	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ50.8x1.2 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	997.55	76.11	75923.53
9	031001003095	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ88.9×2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	13.61	163.93	2231.09
本页小计							115377.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003096	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	369.67	180.25	66633.02
		分部小计					162125.1
		土石方工程					
11	040101002025	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3225.17	9.76	31477.66
12	040201020043	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	394.71	271.39	107120.35
13	040201020044	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	104.32	239.01	24933.52
14	040103001030	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2049.37	105.23	215655.21
15	040103002074	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3225.17	42.04	135586.15
16	040103002075	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3225.17	28	90304.76
		分部小计					605077.65
		管道支护					
本页小计							671710.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	粤040101007011	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	5742.8	26.88	154366.46
18	粤040101007012	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱，桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	308.481	758.79	234072.3
19	粤040101006004	打拔槽型钢板桩	1. 类型:槽钢 2. 含支撑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	57.14	772.66	44149.79
		分部小计					432588.55
		地基处理					
20	040201007003	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:抛石挤淤 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	423.64	187.74	79534.17
21	040303001002	混凝土垫层	1. 部位:管道包封 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 3. 混凝土强度等级:C15	m3	3.3	597.32	1971.16
22	040303002002	混凝土基础	1. 部位:管道包封 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 3. 混凝土强度等级:C30	m3	12.87	818.52	10534.35
23	040901001002	现浇构件钢筋	1. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 2. 钢筋规格:三级钢Φ10mm	t	0.492	5368.35	2641.23
		分部小计					94680.91
		支墩及其它					
24	040503002029	混凝土支墩	1. 类别:无筋，1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	13.99	871.87	12197.46
本页小计							539466.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040503002030	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	69.41	769.81	53432.51
26	040503002031	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	40.72	734.18	29895.81
		分部小计					95525.78
		主次管道管件					
		304L不锈钢管配件					
27	030804003358	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	74	9.89	731.86
28	030804003359	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	302	48.75	14722.5
29	030804003360	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	102	181.44	18506.88
30	030804003361	低压不锈钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	332.77	2994.93
本页小计							120284.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030804003362	低压不锈钢管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	237. 46	712. 38
32	030804003363	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	77	3. 56	274. 12
33	030804003364	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	168	13. 35	2242. 8
34	030804003365	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	57. 41	114. 82
35	030804003366	低压不锈钢管件	1. 名称:同径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	57	104. 46	5954. 22
36	030804003367	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	92. 62	1204. 06
本页小计							10502. 4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030804003368	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100x25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	92.62	92.62
38	030804003369	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	16.41	82.05
39	030804003370	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	57.76	404.32
40	030804003371	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN80x25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	57.76	115.52
41	030804003372	低压不锈钢管件	1. 名称:异径直通 2. 材质:304L 3. 规格:DN50x25 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	16.41	82.05
42	030804003373	低压不锈钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:304L 3. 规格:DN100×50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	223.46	893.84
本页小计							1670.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030804003374	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	223.46	893.84
44	030804003375	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	32.5	747.5
45	030804003376	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN100×100 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	245.54	2209.86
46	030804003377	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50×50 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	34.75	243.25
47	030804003378	低压不锈钢管件	1. 名称: 同径三通 2. 材质: 304L 3. 规格: DN25×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7	8.97	62.79
48	030804003379	低压不锈钢管件	1. 名称: 异径弯头 2. 材质: 304L 3. 规格: DN50×25 4. 焊接方法: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	17.46	87.3
本页小计							4244.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040502002065	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制法兰短管 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	296.8	2374.4
57	040502002066	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制法兰短管 2. 材质及规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	230.25	4605
		分部小计					15327.44
		球墨铸铁管件					
58	040502001163	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	381.11	762.22
59	040502001164	球墨铸铁管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	525.79	4206.32
60	040502001165	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	352.23	1056.69
61	040502001166	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	460.81	2764.86
本页小计							15769.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040502001173	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	409.09	1636.36
69	040502001174	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘中三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×DN80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	409.09	1227.27
70	040502001175	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300x150 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	917.47	917.47
71	040502001176	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	650.34	650.34
72	040502001177	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN300 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	689.13	3445.65
73	040502001178	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN200 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	380.88	1904.4
74	040502001179	铸铁管管件	1. 种类:盘承短管 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:胶圈 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	326.56	1306.24
本页小计							11087.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					45945.22
		现状路面破除修复					
		次干路混凝土路					
75	041001001080	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3248.2	4.73	15363.99
76	041001001081	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1780.62	57.03	101548.76
77	040103002076	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	534.19	28	14957.32
78	040203007063	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:24cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1780.62	183.04	325924.68
79	040203007064	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1780.62	113.02	201245.67
80	040202001036	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1780.62	2.44	4344.71
		分部小计					663385.13
		支路混凝土路					
81	041001001082	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1498.92	4.73	7089.89
本页小计							670475.02

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合价
82	041001001083	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	380.53	37.26	14178.55
83	040103002077	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	76.11	28	2131.08
84	040203007065	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	380.53	169.23	64397.09
85	040203007066	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	380.53	101.42	38593.35
86	040202001037	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	380.53	2.44	928.49
		分部小计					127318.45
		人行道（地砖）					
87	041001002007	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	139.57	6.61	922.56
88	041001003018	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	139.57	31.33	4372.73
89	040103002078	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	23.73	28	664.44
本页小计							126188.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	040204003003	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	301.41	98.39	29655.73
98	040204001010	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	301.41	2.21	666.12
		分部小计					47010.92
		交通标线					
99	040205006007	交通标线	1. 类型:热熔标线 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	537.32	46.74	25114.34
		分部小计					25114.34
		路面钢筋					
100	040901008006	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14 L=700mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	3773	30.67	115717.91
101	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.48	5955.44	2858.61
		分部小计					118576.52
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
本页小计							174012.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	040504001084	砖砌矩形立式闸阀井	1. 类型: 砖砌矩形立式闸阀井 2. 规格: L×B=500×500, H=1000mm 3. 垫层材料品种、厚度: C20 商品混凝土 100厚 4. 底板材料品种、厚度: C30 商品混凝土 (P6) 底板 5. 底板钢筋制安 6. 砖砌材料品种、规格: MU15 烧结实心砖 240×115×53 M 10 水泥砂浆 7. 井壁内、外抹灰 8. 井盖材质及规格: 球墨铸铁 400×400 D400级重型井盖 9. 结构及做法: 详见大样图 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	1648.62	1648.62
103	040504001085	闸阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 66页 5. 阀门规格: DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	5311.45	10622.9
104	040504001086	闸阀井	1. 名称: 蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集: 07MS101-2 66页 5. 阀门规格: DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	6075.32	6075.32
本页小计							18346.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	040504002021	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	6608.44	26433.76
106	040504001087	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	7273.55	21820.65
107	040504001088	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: Φ1200 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	3202.09	6404.18
108	040504001089	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3264	9792
本页小计							64450.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	040504001090	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: φ800 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2149.53	6448.59
		分部小计					89246.02
		阀门					
110	040502005253	闸阀 DN50	1. 种类:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	207	207
111	040502005254	闸阀 DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	649.2	1298.4
112	040502005255	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1134.97	1134.97
113	040502005256	蝶阀 DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1987.61	7950.44
本页小计							17039.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040502005257	蝶阀 DN300	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	3367. 46	10102. 38
115	040502005258	排气阀DN50	1. 种类:排气阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1024. 78	2049. 56
116	040502005259	闸阀 DN50	1. 种类:手动闸阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	183. 17	366. 34
117	040502005260	排泥阀 DN100	1. 名称:排泥阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	649. 2	1947. 6
118	040502011005	补偿器(波纹管)	1. 规格:法兰伸缩接头DN300 2. 材质:QT450 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	2270. 03	6810. 09
119	040502011006	补偿器(波纹管)	1. 规格:法兰伸缩接头DN200 2. 材质:QT450 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1252. 54	5010. 16
		分部小计					36876. 94
		附件					
本页小计							26286. 13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040502001180	排泥三通 DN200×80	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	487.89	487.89
121	040502001181	排泥三通 DN300×80	1. 类型:排泥三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×80 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	847.07	1694.14
122	031001003097	排泥管	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 材质:304L 3. 规格:Φ101.6x2.0 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	18	181.7	3270.6
123	030804003383	排泥弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	332.77	332.77
124	040502006108	法兰 DN300	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	686.98	4121.88
125	040502006109	法兰 DN200	1. 类型:法兰 2. 材质:304L不锈钢 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	359.72	2877.76
本页小计							12785.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	040502006110	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	272.44	544.88
127	040502006111	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	390.84	3908.4
128	040502006112	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	322	1288
129	040502006113	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	236.01	2360.1
130	040502002067	钢管管件制作、安装	1. 种类: 钢制法兰短管 2. 材质及规格: DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	230.25	690.75
		分部小计					21577.17
		附属工程					
		管道保护					
131	040501002039	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN125 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6	81.04	486.24
132	040501002040	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN80 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	54	53.14	2869.56
本页小计							12147.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	040501002041	给水管线保护套管	1. 材质及规格: 钢管 DN50 2. 接口方式: 焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	36	32. 41	1166. 76
134	040501014023	管道保护	1. 名称: 管道保护 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	203	71. 04	14421. 12
		分部小计					18943. 68
		接驳现状消防栓					
135	040502002068	钢管管件制作、安装	1. 类型: 同径三通 2. 材质: Q235B钢 3. 规格: DN100×100 4. 连接形式: 焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	188. 67	1698. 03
136	040501002042	焊接钢管 D108×4	1. 材质: Q235B 2. 规格: D108×4 3. 接口方式: 焊接 4. 除锈: St3级 5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0. 6mm 7. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	45	140. 75	6333. 75
137	040502002069	钢管管件制作、安装	1. 种类: 钢制 90° 弯头 2. 规格: DN100 3. 接口形式: 焊接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	407. 74	3669. 66
本页小计							27289. 32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	040502005261	闸阀	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9	649.2	5842.8
139	040502006114	法兰	1. 种类:法兰 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN100 4. 焊接方式:法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	70.37	1266.66
140	040504001091	消火栓配套阀门井	1. 名称:消火栓配套阀门井 2. 阀门规格:DN100	座	9	2572.59	23153.31
		分部小计					41964.21
		新旧管接驳					
141	040501014024	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	2	650.71	1301.42
142	040501014025	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	1	586.64	586.64
143	040501014026	新旧管连接	1. 名称:现状管道开口 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	470.34	1411.02
144	040502001182	球墨铸铁管配件	1. 类型:三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×300 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	2	1243.48	2486.96
145	040502001183	球墨铸铁管配件	1. 类型:马鞍三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	594.1	594.1
本页小计							36642.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040502001184	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN100×50 4. 连接形式:T型胶圈接口	个	1	326.37	326.37
147	040502003121	PE管三通	1. 种类:PE管三通 2. 材质及规格:DN100x100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	58.12	116.24
148	040502003122	PE管三通	1. 种类:PE管三通 2. 材质及规格:DN100x50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	36.73	36.73
149	040502003123	PE法兰短管	1. 种类:PE法兰短管 2. 材质及规格:DN100 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	112.03	112.03
150	030804003384	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	53.85	107.7
151	040502003124	PE法兰短管	1. 种类:PE法兰短管 2. 材质及规格:DN50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	58.34	58.34
152	030804003385	低压不锈钢管件	1. 名称:法兰短管 2. 材质:304L 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	16.09	32.18
		分部小计					7169.73
		管道地面标识					
本页小计							789.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	050307009014	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他 详见施工图 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	649	36.58	23740.42
154	040502017007	警示带	1. 名称: 警示带 2. 规格: 400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1802	1.79	3225.58
		分部小计					26966
		仪表安装					
155	030601004015	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
156	040502005262	蝶阀	1. 种类: 流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格: 球墨铸铁, DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	3367.46	3367.46
157	040502005263	双法兰伸缩接头	1. 种类: 流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格: DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2270.03	2270.03
158	040504002022	流量计井	1. 名称: 流量计井 2. 规格: 3200*1300*1400mm 3. 参照图集: 07MS101-2 146页 4. 阀门规格: DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	12117.44	12117.44
本页小计							45076.04

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3236.52	3236.52
1.1.1	041101005014	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	28	115.59	3236.52
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	96077.52	96077.52
1.5.1	粤050401008007	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	4928.00	18.09	89147.52
1.5.2	040205018015	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	2772	2.50	6930.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							99314.04
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	27520.18	27520.18
2.6.1	041102031009	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板、管道包封	m2	411.39	48.28	19861.91
2.6.2	041102002014	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	22.49	47.08	1058.83
2.6.3	041102034014	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	30.78	90.86	2796.67
2.6.4	041102036023	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	4.9	287.72	1409.83
2.6.5	041102036024	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	2.18	578.82	1261.83
本页小计							126834.22

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	560661.36	1.07
2	00010010@1	人工费		元	1685.74	1.07
	材料					
1	01000001@2	型钢	综合	kg	599.67	3.88
2	01000010@1	型钢	综合	t	7.39	3883.33
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.25	4111.59
4	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.03	4111.59
5	01010030@2	螺纹钢	Φ12-16	t	0.77	4034.46
6	01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	0.27	3956.37
7	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	5.31	4034.46
8	01010125@3	螺纹钢	Φ10以内	t	0.51	4061.84
9	01010125@8	螺纹钢	Φ10~25	t	0.49	3956.37
10	01010125@9	螺纹钢	Φ12-16	t	2.52	4034.46
11	01130002	扁钢	综合	kg	21.60	4.29
12	01130002@1	扁钢	综合	kg	19.20	4.29
13	01130002@2	扁钢	综合	kg	5.00	4.29
14	01190001	槽钢	综合	kg	57.14	4.14
15	01210001	角钢	综合	kg	17.79	4.18
16	01290003	钢板	综合	kg	429.19	4.25
17	01290043@1	钢板	8~15	kg	7.63	4.24
18	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	268.60	0.39
19	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	37.80	0.39
20	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	15.70	0.39
21	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	134.57	166.26
22	04030023	中粗砂	回填	m3	498.91	166.26
23	04050040	碎石	40	m3	1.11	181.48
24	04050180	片石		m3	466.00	152.38
25	04070010	再生石粉渣		m3	29.87	60.00
26	04070045@5	再生石粉渣		m3	2746.16	60.00
27	04130001	标准砖	240×115×53	千块	12.04	410.65
28	04130001@3	MU15烧结实心砖	240×115×53	千块	0.39	410.65
29	05010020	松杂原木	综合	m3	2.35	1749.46
30	05030060	板枋材	综合	m3	3.23	1749.46

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.00	1749.46
32	05030180	松木板		m3	28.02	1749.46
33	17010050@2	焊接钢管	综合	t	0.34	4400.64
34	17010053@1	焊接钢管	DN20	m	3.19	6.46
35	17030050	镀锌钢管	DN50	m	18.84	29.26
36	34110010	水		m3	1311.82	3.80
37	34110010@2	水		m3	4.86	3.80
38	35090260	槽型钢板桩		t	7.79	4140.28
39	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	24.69	487.09
40	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	11.15	494.44
41	80210210	普通预拌混凝土	C25	m3	46.12	505.24
42	80210220	普通预拌混凝土	C30	m3	25.30	515.53
43	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.68	483.48
44	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	473.26	487.09
45	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	41.13	487.09
46	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	505.24
47	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	521.29	533.90
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	196.61	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	378.41	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	290.69	8.92
4	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	133.47	8.92
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5614.37	7.47
6	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	10010.09	7.47
7	99450700	电	(机械用)	kw·h	2838.75	0.68
8	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.12	0.68
9	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	11326.52	0.68
10	99450700@4	电	(机械用)	kw·h	858.78	0.68
	主材					
1	01290303@3	彩钢板		m2	867.18	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	6.18	18.98
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	37.08	23.69

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
4	02050001@11	T型胶圈 DN150		个	14.42	18.98
5	02050001@12	T型胶圈 DN300		个	51.50	43.68
6	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	4.12	43.68
7	02050001@21	T型胶圈 DN300		个	10.30	43.68
8	02050001@22	T型胶圈 DN200		个	10.30	23.69
9	02050001@23	T型胶圈 DN150		个	8.24	18.98
10	02050001@3	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
11	02050001@4	T型胶圈 DN150		个	4.12	18.98
12	02050001@5	T型胶圈 DN200		个	16.48	23.69
13	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	38.56	18.98
14	02050001@7	T型胶圈 DN200		个	110.03	23.69
15	02050001@8	T型胶圈 DN300		个	142.97	43.68
16	04270160	混凝土垫块		m3	0.04	269.91
17	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	42.10	16.63
18	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	14.81	13.69
19	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m2	92.90	31.48
20	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	4.67	10.80
21	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.03	10.80
22	14350270@1	固化剂		kg	5.39	27.08
23	15550095	玻璃布		m2	252.38	1.95
24	17010100@7	焊接钢管 DN80 $\times$ 4		m	54.70	36.26
25	17010100@8	焊接钢管 DN50 $\times$ 3.8		m	36.54	21.49
26	17010100@9	焊接钢管 DN125 $\times$ 4		m	6.07	59.06
27	17010350@15	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	45.63	46.90
28	17010350@16	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	3.96	46.90
29	17010350@17	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	2.84	46.90
30	17010350@4	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	60.64	141.88
31	17010350@5	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	7.30	77.73

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
32	17010350@7	焊接钢管 D325×8		m	40.62	283.35
33	17010360@2	焊接钢管 D219×6		m	1.89	141.88
34	17010360@4	焊接钢管 D159×4.5		m	2.52	77.73
35	17010360@5	焊接钢管 D325×8		m	1.26	283.35
36	17050017@10	薄壁不锈钢管 304L Φ50.8×1.2		m	984.58	47.94
37	17050017@11	薄壁不锈钢管 304L Φ25.4×1.0		m	427.15	17.14
38	17050017@8	薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0		m	13.43	133.76
39	17050017@9	薄壁不锈钢管 304L Φ101.6×2.0		m	382.63	144.52
40	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	224.20	143.58
41	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	639.70	191.40
42	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	831.20	320.66
43	18000001@1	球墨铸铁90°弯头 DN150		个	2.00	193.14
44	18000001@23	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN200		个	2.00	703.07
45	18000001@25	球墨铸铁双承单盘中三通 DN300×DN100		个	12.00	579.42
46	18000001@27	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN100		个	3.00	302.35
47	18000001@28	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN100		个	4.00	221.12
48	18000001@3	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN80		个	1.00	270.76
49	18000001@35	球墨铸铁45°弯头 DN200		个	6.00	243.68
50	18000001@36	球墨铸铁45°弯头 DN300		个	10.00	492.78
51	18000001@4	球墨铸铁90°弯头 DN200		个	8.00	308.66
52	18000001@59	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	1.00	433.21
53	18000001@62	球墨铸铁45°弯头 DN150		个	3.00	164.26

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
54	18000001@72	球墨铸铁异径三通 DN300×DN150		个	1.00	606.50
55	18000001@75	球墨铸铁异径直通 DN200×DN100		个	2.00	185.02
56	18000001@76	球墨铸铁双承单盘中三通 DN200×DN80		个	6.00	275.27
57	18000001@77	球墨铸铁双承单盘中三通 DN150×DN80		个	3.00	221.12
58	18000001@79	球墨铸铁三通 DN300×DN300		个	2.00	880.86
59	18000001@81	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN80		个	2.00	536.10
60	18000001@82	球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN100		个	1.00	288.81
61	18000001@83	球墨铸铁 盘承短管	DN300	个	5.00	378.16
62	18000001@84	球墨铸铁 盘承短管	DN200	个	5.00	183.21
63	18000001@85	球墨铸铁 盘承短管	DN150	个	4.00	119.13
64	18010200@6	球墨铸铁异径直通 DN100×DN50		个	1.00	93.75
65	18030035@5	钢制法兰短管 DN200		个	8.00	219.72
66	18030035@6	钢制法兰短管 DN300		个	5.00	329.58
67	18030035@7	钢制法兰短管 DN150		个	23.00	164.79
68	18210200@1	法兰套筒伸缩器DN300		个	1.00	1334.81
69	18210200@3	法兰伸缩接头DN200		个	4.00	720.94
70	18210200@4	法兰伸缩接头DN300		个	3.00	1334.81
71	19000001@24	手动闸阀 DN50		个	2.02	149.85
72	19000001@25	QT450排气阀 DN50		个	2.02	983.13
73	19000001@7	表前铜截止阀DN50		个	1.01	173.45
74	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	2.00	550.74
75	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	1.00	987.32
76	19000020@17	QT450蝶阀 DN300		个	1.00	2740.12
77	19000020@24	QT450蝶阀 DN200		个	4.00	1699.12

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
78	19000020@25	QT450蝶阀 DN300		个	3.00	2740.12
79	19000020@38	QT450排泥阀 DN100		个	3.00	550.74
80	19000020@39	法兰闸阀DN100		个	9.00	550.74
81	20010360@15	钢板平焊法兰 DN300		副	1.00	310.60
82	20010360@16	钢板平焊法兰DN200		副	4.00	162.06
83	20010360@21	304L不锈钢法兰 DN50		副	5.00	427.18
84	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	2.00	586.24
85	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	5.00	711.82
86	20010360@24	钢板平焊法兰DN300		副	3.00	310.60
87	20010360@25	304L不锈钢法兰 DN150		副	1.00	445.96
88	20010360@26	304L不锈钢法兰 DN200		副	4.00	568.40
89	20010360@27	304L不锈钢法兰 DN300		副	3.00	1115.44
90	20010360@29	钢板平焊法兰 DN100		副	9.00	70.88
91	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	649.00	12.00
92	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	D400级重型井盖	套	17.00	709.11
93	36010080@7	球墨铸铁井盖及井座 4 00×400	D400级重型井盖	套	1.00	294.96
94	36010205@4	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	C250级轻型井盖	套	9.00	469.13
95	36010205@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ 700	D400级重型井盖	套	2.00	709.11
96	36050020@2	30×30×5cmC30混凝土 透水砖		m ²	142.36	61.92
97	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩 路缘石		m	247.76	136.75
98	80210180@18	普通预拌混凝土 C30 P 6		m ³	0.21	525.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区四）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
99	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	1.27	505.24
100	80210180@21	普通预拌混凝土 C10		m3	4.81	483.48
101	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	32.40	505.24
102	补充材料001@1	PE管三通 DN100x100		个	2.00	58.12
103	补充材料001@3	PE法兰短管 DN100		个	1.00	112.03
104	补充材料001@4	PE管三通 DN100x50		个	1.00	36.73
105	补充材料001@5	PE法兰短管 DN50		个	1.00	58.34
106	补充主材002@1	304L不锈钢90°弯头 DN25		个	74.00	9.89
107	补充主材002@11	304L不锈钢异径三通 DN100×50		个	4.00	223.46
108	补充主材002@12	304L不锈钢异径三通 DN100×25		个	4.00	223.46
109	补充主材002@13	304L不锈钢异径三通 DN50×25		个	23.00	32.50
110	补充主材002@15	304L不锈钢异径直通 DN100x50		个	13.00	92.62
111	补充主材002@16	304L不锈钢异径直通 DN80x50		个	7.00	57.76
112	补充主材002@17	304L不锈钢异径直通 DN80x25		个	2.00	57.76
113	补充主材002@18	304L不锈钢异径直通 DN50x25		个	10.00	16.41
114	补充主材002@2	304L不锈钢90°弯头 DN50		个	302.00	48.75
115	补充主材002@24	304L不锈钢法兰短管 DN100		个	22.00	53.85
116	补充主材002@25	304L不锈钢法兰短管 DN80		个	9.00	35.44
117	补充主材002@27	304L不锈钢同径直通 DN25		个	77.00	3.56
118	补充主材002@28	304L不锈钢同径直通 DN50		个	168.00	13.35
119	补充主材002@29	304L不锈钢同径直通 DN80		个	2.00	57.41

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		6277041.15
1.1	供水埋管				1021516.65
1.2	土石方工程				997140.23
1.3	管道支护				604451.95
1.4	地基处理				305524.32
1.5	支墩及其它				71837.07
1.6	主次管道管件				112635.66
1.7	现状路面破除修复				2195626.11
1.8	管道附属构筑物、阀门及附件安装				668678.78
1.9	附属工程				171629.05
1.10	仪表安装				128001.33
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		636577.72
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		576324.41
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		60253.31
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		60253.31
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		99790.76
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		407.52
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		99383.24
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		40751.97
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		7013409.63
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	631206.87
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		7068292.09

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水埋管					
		PE给水管					
1	040501004106	PE给水管 DN32 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN32 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1097.03	11.12	12198.97
2	040501004107	PE给水管 DN63 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN63 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线, 长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	709.8	29.75	21116.55
3	040501004108	PE给水管 DN90 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN90 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线, 长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1195.52	48.2	57624.06
4	040501004109	PE给水管 DN110 PN1.6	1. 名称:PE给水管 2. 型号:PE100 3. 规格:DN110 PN1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 含示踪线, 长度及含量见设计图纸 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2785.7	67.27	187394.04
		分部小计					278333.62
		焊接钢管					
本页小计							278333.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501002043	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	56.28	140.75	7921.41
6	040501002044	焊接钢管 D159×4.5	1. 材质:Q235B 2. 规格:D159×4.5 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	110.06	195.91	21561.85
本页小计							29483.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501002045	焊接钢管 D325×8	1. 材质:Q235B 2. 规格:D325×8 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	108.42	495.89	53764.39
		分部小计					83247.65
		球墨铸铁给水管					
8	040501003024	球墨铸铁给水管 K9 DN150	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN150 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² ,终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm,其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	642	169.79	109005.18
本页小计							162769.57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040501003025	球墨铸铁给水管 K9 DN200	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN200 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	610	224.94	137213.4
10	040501003026	球墨铸铁给水管 K9 DN300	1. 名称:球墨铸铁给水管 2. 型号:K9级 3. 规格:DN300 4. 接口方式:T型胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6. 内防腐:内衬水泥砂浆 7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m ² , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1120	369.39	413716.8
		分部小计					659935.38
		土石方工程					
11	040101002026	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	5451.89	9.76	53210.45
12	040201020045	中粗砂垫层	1. 材料品种:中粗砂 2. 垫层厚度:详见大样图 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	666.04	271.39	180756.6
本页小计							784897.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040201020046	腋角中粗砂	1. 部位:120° 腋角 2. 材料品种:中粗砂 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	170.13	239.01	40662.77
14	040103001031	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 填方粒径要求:按设计及规范要求 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3237.29	105.23	340660.03
15	040103002080	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 弃方运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5451.89	42.04	229197.46
16	040103002081	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5451.89	28	152652.92
		分部小计					997140.23
		管道支护					
17	粤040101006005	打拔拉森钢板桩	1. 类型:IIIa拉森钢板桩 2. 桩长:9m 3. 其他:含支撑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	68.328	1040.08	71066.59
18	041103001001	钢板桩支撑安拆	1. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	26	84.66	2201.16
19	粤040101007013	挡土板	1. 类型:挡土木板300×60 2. 含木支撑 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8235.5	26.88	221370.24
20	粤040101007014	挡土板槽钢立柱	1. 类型:挡土板槽钢立柱 2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	408.3	758.79	309813.96
本页小计							1367625.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					604451.95
		地基处理					
21	040201007004	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:抛石挤淤 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1627.38	187.74	305524.32
		分部小计					305524.32
		支墩及其它					
22	040503002032	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 1m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.55	871.87	6582.62
23	040503002033	混凝土支墩	1. 类别:无筋, 3m3以内 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	51.1	769.81	39337.29
24	040503002034	混凝土支墩	1. 类别:有筋, 5m3以外 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	26.53	976.9	25917.16
		分部小计					71837.07
		主次管道管件					
		球墨铸铁管件					
25	040502001185	球墨铸铁管件	1. 名称:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	352.23	2113.38
26	040502001186	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	460.81	1843.24
本页小计							381318.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040502001187	球墨铸铁管配件	1. 类型:45° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	803.75	8841.25
28	040502001188	球墨铸铁管件	1. 名称:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150 4. 接口形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	339.59	1697.95
29	040502001189	球墨铸铁管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	444.57	444.57
30	040502001190	球墨铸铁管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	727.94	2183.82
31	040502001191	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×300 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1191.83	1191.83
32	040502001192	球墨铸铁管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×DN200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	650.34	650.34
本页小计							15009.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040502001193	球墨铸铁管配件	1. 类型:异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×200 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	992.38	992.38
34	040502001194	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×150 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	953.57	953.57
35	040502001195	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN300×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15	890.39	13355.85
36	040502001196	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN200×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	519.48	6233.76
37	040502001197	球墨铸铁管配件	1. 类型:双承单盘异径三通 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN150×100 4. 连接形式:T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	409.09	2454.54
		分部小计					42956.48
		PE管件					
38	040502003125	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	183	0.32	58.56
本页小计							24048.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040502003126	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	112	1.42	159.04
40	040502003127	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	201	5.76	1157.76
41	040502003128	塑料管管件	1. 类型:直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	466	38.59	17982.94
42	040502003129	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	165	1	165
43	040502003130	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	101	5.19	524.19
44	040502003131	PE管配件	1. 类型:90° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	181	13.52	2447.12
本页小计							22436.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040502003138	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	67	3.85	257.95
52	040502003139	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	121	8.64	1045.44
53	040502003140	PE管配件	1. 类型:22.5° 弯头 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	280	40.48	11334.4
54	040502003141	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	26	58.12	1511.12
55	040502003142	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	38.18	76.36
56	040502003143	PE管配件	1. 类型:同径三通 2. 材质:PE 3. 规格:De32×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	0.8	3.2
本页小计							14228.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040502003144	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	49.37	987.4
58	040502003145	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	149	36.73	5472.77
59	040502003146	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17	10.66	181.22
60	040502003147	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De90×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	25	8.8	220
61	040502003148	塑料管管件	1. 类型: 异径三通 2. 材质: PE 3. 规格: De63×32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	2.49	44.82
62	040502003149	PE管配件	1. 类型: 异径直通 2. 材质: PE 3. 规格: De110×De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	28.98	144.9
本页小计							7051.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040502003150	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De110×De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11	23.6	259.6
64	040502003151	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	4.76	14.28
65	040502003152	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De90×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	7.97	79.7
66	040502003153	PE管配件	1. 类型:异径直通 2. 材质:PE 3. 规格:De63×De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	153	1.26	192.78
67	040502003154	PE管配件	1. 类型:法兰短管 2. 材质:PE 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	33	112.03	3696.99
		分部小计					67549.4
		钢制管件					
68	040502002071	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制22.5° 弯头 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	191.62	383.24
本页小计							4626.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	040502002072	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制22.5° 弯头 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	307.26	614.52
70	040502002073	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制异径三通 2. 材质及规格:D108×108 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	188.67	1132.02
		分部小计					2129.78
		现状路面破除修复					
		主干路混凝土路					
71	041001001084	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	186.4	4.73	881.67
72	041001001085	拆除混凝土面板	1. 材质:混凝土面板 2. 厚度:30cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.39	57.03	136.3
73	040103002082	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.72	28	20.16
74	040203007067	混凝土面板 C40	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.39	200.65	479.55
75	040203007068	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:33cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.39	200.08	478.19
76	040202001038	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.39	2.44	5.83
		分部小计					2001.7
本页小计							3748.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	040103002084	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m3	354.82	28	9934.96
86	040203007071	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m2	1774.1	169.23	300230.94
87	040203007072	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m2	1774.1	101.42	179929.22
88	040202001040	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m2	1774.1	2.44	4328.8
		分部小计					593187.16
		次干路、厂区道路沥青					
89	041001001090	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m	1995.5	4.01	8001.96
90	041001001091	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m	1995.5	4.73	9438.72
91	041001001092	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m2	1564	16.59	25946.76
92	041001003020	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容，详见设计图纸及相关 规范	m2	667.3	37.26	24863.6
本页小计							562674.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040103002085	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	289.86	28	8116.08
94	040203006019	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1564	57.92	90586.88
95	040203006020	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1564	75.18	117581.52
96	040201021010	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1564	16.81	26290.84
97	040203003019	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1564	2.19	3425.16
98	040203003020	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:1.6~2kg/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1722.57	6.54	11265.61
99	040203007073	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	667.3	146.74	97919.6
100	040203007074	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:18cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	667.3	113.02	75418.25
本页小计							430603.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	040202001041	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	667.3	2.44	1628.21
		分部小计					500483.19
		支路道路沥青					
102	041001001093	旧路面机械切缝	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	370.72	4.01	1486.59
103	041001001094	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	370.72	4.73	1753.51
104	041001001095	拆除沥青面层	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:10cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	90.7	16.59	1504.71
105	041001003021	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:20cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	29.64	37.26	1104.39
106	040103002086	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	15	28	420
107	040203006021	4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	90.7	57.92	5253.34
108	040203006022	5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	90.7	62.65	5682.36
本页小计							18833.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	040201021011	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	90.7	16.81	1524.67
110	040203003021	改性乳化沥青粘油层 PC-3	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:0.3~0.6L/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	90.7	2.19	198.63
111	040203003022	改性热沥青黏层	1. 材料品种:改性乳化沥青 PC-3 2. 喷油量:1.6~2kg/m2 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	101.68	6.54	664.99
112	040203007075	混凝土面板 C35	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.64	134.18	3977.1
113	040203007076	水泥混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:16cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.64	101.42	3006.09
114	040202001042	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.64	2.44	72.32
		分部小计					26648.7
		人行道（地砖）					
115	041001002008	拆除人行道	1. 材质:人行道块 2. 厚度:5cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	77.38	6.61	511.48
116	041001003022	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:17cm 3. 废弃料运距:15km 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	77.38	31.33	2424.32
本页小计							12379.6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	040103002087	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	13.15	28	368.2
118	040204004015	拆除侧石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石 2. 废弃物运距:15km 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	77.38	8.58	663.92
119	040204002017	人行道面砖	1. 块料品种、规格:30X30X5cm花岗岩地板砖 2. 基础材料品种、厚度:2cmDM M10干混预拌砂浆 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	77.38	196.55	15209.04
120	040204002018	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	77.38	95.61	7398.3
121	040204001011	人行道整形碾压	1. 部位:非机动车道 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	77.38	2.21	171.01
122	040204004016	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:100*15*35cm 花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼后座 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	45.63	199.49	9102.73
		分部小计					35849
		交通标线					
123	040205006008	交通标线	1. 类型:热熔标线 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1703.29	46.74	79611.77
		分部小计					79611.77
		路面钢筋					
本页小计							112524.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	040901008007	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格: $\phi 14$ L=700mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	5338	30.67	163716.46
125	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	1.72	5955.44	10243.36
		分部小计					173959.82
		管道附属构筑物、阀门及附件安装					
		管道附属构筑物					
126	040504001092	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	5122.19	15366.57
127	040504001093	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN80 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	4882.21	9764.42
本页小计							199090.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	040504001094	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	19	5311.45	100917.55
129	040504001095	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D250级轻型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	5071.47	20285.88
130	040504001096	闸阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1300*1300mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 66页 5. 阀门规格:DN150 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	10	6075.32	60753.2
131	040504002023	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN200 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	14	6608.44	92518.16
本页小计							274474.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	040504001097	蝶阀井	1. 名称:蝶阀井 2. 规格: 1400*1400mm 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:07MS101-2 87页 5. 阀门规格:DN300 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	16	7273.55	116376.8
133	040504001098	排气阀井	1. 名称:排气阀井 2. 参照图集:07MS101-2 52页 3. 阀门井规格: $\phi 1200$ 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、支墩、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	4	3202.09	12808.36
134	040504001099	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井 2. 规格: 内径1200 3. 井深: 详见设计图纸 4. 参照图集:中南标17ZS02-3 35页 5. 阀门规格:DN100 6. 含踏步、支墩、防坠网 7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	3264	9792
135	040504001100	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 2. 参照图集:07MS101-2 58页 3. 阀门井规格: $\phi 800$ 4. 井深: 详见设计图纸 5. 含踏步、防水套管、防坠网 6. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级重型井盖 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	3	2149.53	6448.59
本页小计							145425.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					445031.53
		阀门					
136	040502005264	闸阀 DN80	1. 种类: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	557.16	2785.8
137	040502005265	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23	649.2	14931.6
138	040502005266	闸阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	1134.97	11349.7
139	040502005267	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	1987.61	27826.54
140	040502005268	蝶阀 DN300	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	3367.46	53879.36
141	040502011007	补偿器(波纹管)	1. 规格: 法兰伸缩接头DN200 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14	1252.54	17535.56
142	040502011008	补偿器(波纹管)	1. 规格: 法兰伸缩接头DN300 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	2270.03	36320.48
本页小计							164629.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	040502006115	法兰 DN50	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	236.01	1888.08
150	040502006116	法兰 DN75	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN75 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	281.53	1689.18
151	040502006117	法兰 DN80	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN80 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10	322	3220
152	040502006118	法兰 DN100	1. 类型: 法兰 2. 材质: 304L 不锈钢 3. 规格: DN100 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	52	390.84	20323.68
153	040502006119	法兰 DN150	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	20	163.18	3263.6
154	040502006120	法兰 DN200	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28	230.76	6461.28
155	040502006121	法兰 DN300	1. 类型: 法兰 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	32	414.46	13262.72
		分部小计					52110.61
		附属工程					
		管道保护					
本页小计							50108.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	040501014027	管道保护	1. 名称:管道保护 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	80	71.04	5683.2
157	040501002046	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN150 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12	103.65	1243.8
158	040501002047	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN200 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	120	176.39	21166.8
159	040501002048	给水管线保护套管	1. 材质及规格:钢管 DN300 2. 接口方式:焊接接口 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	132	336.62	44433.84
		分部小计					72527.64
		接驳现状消防栓					
160	040502002074	钢管管件制作、安装	1. 类型:同径三通 2. 材质:Q235B钢 3. 规格:DN100×100 4. 连接形式:焊接 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	13	188.67	2452.71
161	040501002049	焊接钢管 D108×4	1. 材质:Q235B 2. 规格:D108×4 3. 接口方式:焊接 4. 除锈:St3级 5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm 6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm 7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8. 含超声波和X光探伤、电火花试验 9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	65	140.75	9148.75
本页小计							84129.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	040502001203	球墨铸铁管配件	1. 类型: 马鞍三通 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN300×150 4. 连接形式: T型胶圈接口 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	969.12	969.12
169	040501014028	新旧管连接	1. 名称: 现状管道开口 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	处	3	650.71	1952.13
		分部小计					5208.76
		管道地面标识					
170	050307009015	管道地面标识	1. 名称: 给水管标 2. 材质: 圆形陶瓷材质 3. 外径: DN90 4. 内径: DN70 5. 其他详见施工图	个	819	36.58	29959.02
171	040502017008	警示带	1. 名称: 警示带 2. 规格: 400mm塑料 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1854	1.79	3318.66
		分部小计					33277.68
		仪表安装					
172	030601004016	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN300 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
173	030601004017	DMA流量计及水压监测	1. 名称: DMA流量计及水压监测 2. 规格: DN200 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1	355.11	355.11
本页小计							36909.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	030601004018	DMA流量计及水压监测	1. 名称:DMA流量计及水压监测 2. 规格:DN150 3. 甲供材料 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2	355. 11	710. 22
175	040502005273	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	3367. 46	6734. 92
176	040502005274	蝶阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	1987. 61	3975. 22
177	040502005275	闸阀	1. 种类:流量计井配套蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN 150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	1275. 81	5103. 24
178	040502006123	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN300 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	284. 56	2276. 48
179	040502006124	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN200 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	156. 55	1252. 4
180	040502006125	法兰	1. 种类:流量计井配套法兰 2. 连接形式:焊接 3. 规格:DN150 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	108. 54	1736. 64
本页小计							21789. 12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	040502005276	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	2270.03	2270.03
182	040502005277	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1	1252.54	1252.54
183	040502005278	双法兰伸缩接头	1. 种类:流量计井配套伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	888.68	1777.36
184	040504002024	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:3200*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN300 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	12117.44	12117.44
185	040504002025	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1600mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN200 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	1	9324	9324
186	040504001102	流量计井	1. 名称:流量计井 2. 规格:2750*1300*1400mm 3. 参照图集:07MS101-2 146 页 4. 阀门规格:DN150 5. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级重型井盖 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	座	2	8612.9	17225.8
本页小计							43967.17

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	10981.05	10981.05
1.1.1	041101005015	井字架	1. 类型:木制井字架 2. 井深:2m内	座	95	115.59	10981.05
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	292039.44	292039.44
1.5.1	粤050401008008	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢板围挡 2. 围栏高度:1.8m 3. 护板	m	16016.00	18.09	289729.44
1.5.2	040205018016	施工围栏	1. 材料种类:施工围栏 2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m 3. 围栏高度:1.2m	m	924	2.50	2310.00
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							303020.49
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	混凝土模板工程		项	1	60253.31	60253.31
2.6.1	041102031010	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:支墩模板	m2	273.4	48.28	13199.75
2.6.2	041102002015	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	149	47.08	7014.92
2.6.3	041102034015	底板模板	1. 构件类型:底板模板	m2	154.99	90.86	14082.39
2.6.4	041102035007	池壁(隔墙)模板	1. 池壁(隔墙)模板	m2	157.68	70.06	11047.06
2.6.5	041102036025	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板	m3	28.14	287.72	8096.44
2.6.6	041102036026	井圈模板	1. 构件类型:井圈模板	m3	10.62	578.82	6147.07
本页小计							363273.80

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.6.7	040303018006	混凝土防撞护栏	1. 水泥混凝土防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C30 3. 周转材料	m	49.2	13.53	665.68
2.7	2.13	交通疏解		项	1		
小计							60253.3
本页小计							
合计							363273.80

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 1 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	人工					
1	00010010	人工费		元	995378.28	1.07
2	00010010@1	人工费		元	1615.66	1.07
	材料					
1	01000001	型钢	综合	kg	262.85	3.88
2	01000010@1	型钢	综合	t	24.02	3883.33
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	1.38	4111.59
4	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.02	4111.59
5	01010030@2	螺纹钢	Φ12-16	t	1.08	4034.46
6	01010035	热轧圆盘条	Φ12~25	t	0.28	4111.59
7	01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	0.90	3956.37
8	01010125@2	三级钢	Φ12~16	t	30.72	4034.46
9	01010125@7	螺纹钢	Φ10~25	t	1.60	3956.37
10	01010125@8	螺纹钢	Φ12-16	t	3.57	4034.46
11	01130002	扁钢	综合	kg	124.70	4.29
12	01130002@1	扁钢	综合	kg	47.50	4.29
13	01130002@2	扁钢	综合	kg	88.00	4.29
14	01210001	角钢	综合	kg	27.68	4.18
15	01290003	钢板	综合	kg	2030.16	4.25
16	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	1761.80	0.39
17	04010020@3	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	37.80	0.39
18	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	16.17	0.39
19	04030015@1	中粗砂(回填用砂)		m3	219.47	166.26
20	04030023	中粗砂	回填	m3	841.87	166.26
21	04050040	碎石	40	m3	1.11	181.48
22	04050180	片石		m3	1790.12	152.38
23	04070010	再生石粉渣		m3	114.73	60.00
24	04070045@5	再生石粉渣		m3	4337.97	60.00
25	04130001	标准砖	240×115×53	千块	16.54	410.65
26	05010020	松杂原木	综合	m3	4.63	1749.46
27	05030060	板枋材	综合	m3	11.57	1749.46
28	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.01	1749.46
29	05030180	松木板		m3	40.19	1749.46
30	13310050	乳化沥青		kg	774.40	3.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 2 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
31	14030001@1	柴油		t	0.16	7473.00
32	17010050	焊接钢管	综合	t	0.15	4400.64
33	17030050	镀锌钢管	DN50	m	86.70	29.26
34	17290080@2	钢筋混凝土管	D300	m	6.67	69.56
35	34110010	水		m ³	2451.11	3.80
36	34110010@2	水		m ³	7.02	3.80
37	34110040@2	电		kW·h	15.77	0.68
38	35090210@1	拉森钢板桩	IIIa	t	1.82	4812.13
39	35090260@1	槽型钢板桩		t	8.70	4140.28
40	80210190@1	普通预拌混凝土	C15	m ³	11.84	487.09
41	80210200	普通预拌混凝土	C20	m ³	2.08	494.44
42	80210220@1	普通预拌混凝土	C30	m ³	17.77	515.53
43	80210230	普通预拌混凝土	C35	m ³	155.79	533.90
44	8021901@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m ³	0.68	483.48
45	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m ³	883.36	487.09
46	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m ³	1.03	505.24
47	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m ³	904.30	533.90
48	8021907	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C40	m ³	0.63	548.23
	机械					
1	00010003	机上人工		工日	267.20	246.10
2	00010003@1	机上人工		工日	634.17	246.10
3	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	349.28	8.92
4	99450670@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	475.24	8.92
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	8498.09	7.47
6	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	28.24	7.47
7	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	16838.95	7.47
8	99450700	电	(机械用)	kw·h	7613.42	0.68
9	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	0.26	0.68
10	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	36704.03	0.68
11	99450700@3	电	(机械用)	kw·h	1473.27	0.68
	主材					
1	01290303@3	彩钢板		m ²	2818.34	27.00
2	02050001@1	T型胶圈 DN150		个	35.02	18.98

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 3 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
3	02050001@10	T型胶圈 DN200		个	37.08	23.69
4	02050001@12	T型胶圈 DN300		个	57.68	43.68
5	02050001@18	T型胶圈 DN150		个	2.06	18.98
6	02050001@20	T型胶圈 DN300		个	8.24	43.68
7	02050001@21	T型胶圈 DN300		个	2.06	43.68
8	02050001@3	T型胶圈 DN200		个	2.06	23.69
9	02050001@6	T型胶圈 DN150		个	110.42	18.98
10	02050001@7	T型胶圈 DN200		个	104.92	23.69
11	02050001@8	T型胶圈 DN300		个	192.64	43.68
12	04270160	混凝土垫块		m3	0.21	269.91
13	13010220@1	环氧沥青面漆		kg	86.31	16.63
14	13010240@1	环氧煤沥青底漆		kg	30.53	13.69
15	13030270@1	无毒饮水仓	干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$	m2	192.15	31.48
16	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	6.75	10.80
17	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.03	10.80
18	14350270@1	固化剂		kg	11.15	27.08
19	15550095	玻璃布		m2	517.06	1.95
20	17010100@2	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	12.12	77.73
21	17010100@3	焊接钢管 D219 $\times$ 6		m	121.08	141.88
22	17010100@4	焊接钢管 D325 $\times$ 8		m	132.92	283.35
23	17010350@11	焊接钢管 D325 $\times$ 8		m	110.31	283.35
24	17010350@12	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	125.62	46.90
25	17010350@15	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	111.60	77.73
26	17010350@16	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	5.72	46.90
27	17010350@17	焊接钢管 D108 $\times$ 4		m	4.10	46.90
28	17010370@1	焊接钢管 D159 $\times$ 4.5		m	0.48	77.73
29	17110060@1	球墨铸铁给水管 K9 DN150		m	642.00	143.58

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
30	17110060@2	球墨铸铁给水管 K9 DN200		m	610.00	191.40
31	17110060@3	球墨铸铁给水管 K9 DN300		m	1120.00	320.66
32	17250040@17	PE给水管 PE100 De32 PN1.6		m	1097.03	4.80
33	17250040@22	PE给水管 PE100 De63 PN1.6		m	709.80	18.95
34	17250040@23	PE给水管 PE100 De90 PN1.6		m	1195.52	35.63
35	17250040@24	PE给水管 PE100 De110 PN1.6		m	2785.70	53.16
36	18000001@3	球墨铸铁排泥三通 DN200×DN100		个	1.00	352.93
37	18000001@35	球墨铸铁45° 弯头 DN200		个	4.00	243.68
38	18000001@36	球墨铸铁45° 弯头 DN300		个	11.00	492.78
39	18000001@60	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN200		个	1.00	681.41
40	18000001@62	球墨铸铁45° 弯头 DN150		个	6.00	164.26
41	18000001@66	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN300×DN100		个	15.00	579.42
42	18000001@69	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN150×DN100		个	6.00	221.12
43	18000001@74	球墨铸铁排泥三通 DN150×DN100		个	1.00	259.19
44	18000001@75	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN300		个	1.00	880.86
45	18000001@76	球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN150		个	1.00	606.50
46	18000001@79	球墨铸铁异径三通 DN300×DN200		个	1.00	681.41
47	18000001@81	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN300×DN150		个	1.00	642.60
48	18000001@82	球墨铸铁双承单盘异径三通 DN200×DN100		个	12.00	302.35
49	18000001@84	球墨铸铁排泥三通 DN300×DN100		个	1.00	673.88
50	18000001@85	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150		个	5.00	151.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 5 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
51	18000001@86	球墨铸铁22.5° 弯头 DN200		个	1.00	227.44
52	18000001@87	球墨铸铁22.5° 弯头 DN300		个	3.00	416.97
53	18000001@88	球墨铸铁同径三通 DN200×DN200		个	1.00	433.21
54	18000001@91	球墨铸铁同径三通 DN300×DN300		个	1.00	880.86
55	18210200@1	法兰套筒伸缩器DN300		个	1.00	1334.81
56	18210200@2	法兰套筒伸缩器DN200		个	1.00	720.94
57	18210200@3	法兰套筒伸缩器DN150		个	2.00	546.61
58	18210200@4	法兰伸缩接头DN200		个	14.00	720.94
59	18210200@5	法兰伸缩接头DN300		个	16.00	1334.81
60	19000001@24	手动闸阀 DN50		个	4.04	149.85
61	19000020@11	QT450球墨铸铁闸阀 DN100		个	23.00	550.74
62	19000020@12	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	10.00	987.32
63	19000020@17	QT450蝶阀 DN300		个	2.00	2740.12
64	19000020@24	QT450蝶阀 DN200		个	14.00	1699.12
65	19000020@25	QT450蝶阀 DN300		个	16.00	2740.12
66	19000020@28	QT450球墨铸铁闸阀 DN80		个	5.00	458.70
67	19000020@33	QT450蝶阀 DN200		个	2.00	1699.12
68	19000020@34	QT450球墨铸铁闸阀 DN150		个	4.00	987.32
69	19000020@35	QT450排气阀 DN50		个	4.00	983.13
70	19000020@36	QT450排泥阀 DN100		个	3.00	550.74
71	19000020@37	法兰闸阀DN100		个	13.00	550.74
72	20010360@11	球墨铸铁法兰 DN200		副	14.00	310.48
73	20010360@12	球墨铸铁法兰 DN150		副	10.00	227.44

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 6 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
74	20010360@13	球墨铸铁法兰 DN300		副	16.00	570.40
75	20010360@15	钢板平焊法兰 DN300		副	5.00	310.60
76	20010360@16	钢板平焊法兰DN200		副	15.00	162.06
77	20010360@21	304L不锈钢法兰 DN50		副	4.00	427.18
78	20010360@22	304L不锈钢法兰 DN80		副	5.00	586.24
79	20010360@23	304L不锈钢法兰 DN100		副	26.00	711.82
80	20010360@24	钢板平焊法兰DN150		副	2.00	118.16
81	20010360@25	钢板平焊法兰 DN150		副	8.00	118.16
82	20010360@26	304L不锈钢法兰 DN75		副	3.00	505.30
83	20010360@27	钢板平焊法兰DN300		副	16.00	310.60
84	20010360@28	钢板平焊法兰 DN100		副	13.00	70.88
85	20010360@9	钢板平焊法兰 DN200		副	4.00	162.06
86	24230001@1	浊度仪		台	1.00	25709.14
87	24230001@2	余氯仪		台	1.00	30731.27
88	34130210@1	圆形陶瓷管标		个	819.00	12.00
89	36010080@1	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	72.00	709.11
90	36010080@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	4.00	469.13
91	36010080@6	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	2.00	469.13
92	36010205@5	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	C250级轻型井盖	套	13.00	469.13
93	36010205@6	球墨铸铁井盖及井座 Φ700	D400级重型井盖	套	4.00	709.11
94	36050020@4	30X30X5cm花岗岩地板 砖		m ²	78.93	155.08
95	36070001@1	100*15*35cm 花岗岩 路缘石		m	46.31	136.75

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 7 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
96	80210180@20	普通预拌混凝土 C25		m3	8.26	505.24
97	80210180@21	普通预拌混凝土 C10		m3	25.53	483.48
98	80210180@22	普通预拌混凝土 C25		m3	167.73	505.24
99	80250350@4	中粒式沥青混凝土 AC-20C		m3	100.34	1146.43
100	补充主材001@10	PE同径三通 De32		个	4.00	0.80
101	补充主材001@11	PE同径三通 De110		个	26.00	58.12
102	补充主材001@13	PE异径直通 De110×De63		个	11.00	23.60
103	补充主材001@25	PE法兰短管 De110		个	33.00	112.03
104	补充主材001@33	PE同径三通 De90		个	2.00	38.18
105	补充主材001@34	PE异径直通 De90×De63		个	3.00	4.76
106	补充主材001@35	PE异径直通 De90×De32		个	10.00	7.97
107	补充主材001@37	PE 90° 弯头 De63		个	101.00	5.19
108	补充主材001@38	PE 90° 弯头 De90		个	181.00	13.52
109	补充主材001@39	PE 90° 弯头 De110		个	10.00	39.53
110	补充主材001@40	PE 90° 弯头 De32		个	165.00	1.00
111	补充主材001@41	PE 45° 弯头 De32		个	165.00	0.81
112	补充主材001@42	PE 45° 弯头 De63		个	101.00	3.85
113	补充主材001@43	PE 45° 弯头 De90		个	181.00	8.64
114	补充主材001@44	PE 45° 弯头 De110		个	419.00	40.48
115	补充主材001@45	PE 22.5° 弯头 De32		个	110.00	0.81
116	补充主材001@46	PE 22.5° 弯头 De63		个	67.00	3.85

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：涌口社区-市政、社区道路（片区五）

第 8 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
117	补充主材001@47	PE 22.5° 弯头 De90		个	121.00	8.64
118	补充主材001@48	PE 22.5° 弯头 De110		个	280.00	40.48
119	补充主材001@6	PE异径直通 De63×De32		个	153.00	1.26
120	补充主材001@7	PE异径直通 De110×De90		个	5.00	28.98
121	补充主材002	PE异径三通 De63×De32		个	18.00	2.49
122	补充主材002@24	PE异径三通 De110×90		个	20.00	49.37
123	补充主材002@25	PE异径三通 De110×63		个	149.00	36.73
124	补充主材002@26	PE异径三通 De90×63		个	17.00	10.66
125	补充主材002@27	PE异径三通 De90×32		个	25.00	8.80
126	补充主材002@28	PE直通De63		个	112.00	1.42
127	补充主材002@29	PE直通De90		个	201.00	5.76
128	补充主材002@30	PE直通De110		个	466.00	38.59
129	补充主材002@31	PE直通De32		个	183.00	0.32
130	补充主材006	警示带		m	1854.00	1.79
	设备					
1	24130040@2	DMA流量计及水压监测 DN300		台	1.00	12914.08
2	24130040@3	DMA流量计及水压监测 DN200		台	1.00	10308.57
3	24130040@4	DMA流量计及水压监测 DN150		台	2.00	8764.66

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三屯合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		124813.41
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		124813.41
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	11233.21
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		136046.62
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		136046.62
	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三屯合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080603003001	物探费（片区一）	1. 名称：物探费	m2	15642.6	1.77	27687.4
2	080603003002	物探费（片区二）	1. 名称：物探费	m2	17657.9 1	1.77	31254.5
3	080603003003	物探费（片区三）	1. 名称：物探费	m2	37215.5 4	1.77	65871.51
		分部小计					124813.41
本页小计							124813.41
合 计							124813.41

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：三屯合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三屯合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三屯合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			0.00	-

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：涌口合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		180749.38
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		180749.38
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	16267.44
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		197016.82
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		197016.82
	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：涌口合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：涌口合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涌口合区-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			0.00	-

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-其他费

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		69703.34
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
	甲供材料费	JGZCF+JGSBF	甲供主材费+甲供设备费		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		69703.34
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	6273.30
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		75976.64
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		75976.64
	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程(厚街标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B003	建筑工程一切险和安装工程一切险及第三者责任险	1.名称：建筑工程一切险和安装工程一切险及第三者责任险 2.物质损失险不低于200万元； 第三者责任险不低于1000万元。 3.保险期从项目开工前至工程全部竣工验收合格之日止。	项	1	69703.34	69703.34
		分部小计					69703.34
本页小计							69703.34
合 计							69703.34

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(厚街标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工-其他费

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程(厚街标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			0.00	-

